Nachbesprechung zum Türpaket am Weserbogen

PE-07 · Schulungsleitung · Projekteinkauf · 02.12.2026

1 Menge und Mindestanforderungen

Aus Türregister und Leistungsverzeichnis folgen 360 B1, 50 B2, 54 F1, 24 T1 und 12 S1. Das sind 500 Türen. Die zehn B2 in W-S auf E4 zählen bereits zu den 50 B2. Die Etappen umfassen 200, 200 und 100 Türen. Für jede Position sind die angebotene Tür samt Systemkomponenten und ihre konkrete Einbausituation gegen die Unterlagen 02 bis 06 zu prüfen.

Die E4-Öffnungen E4-073 bis E4-082 erfordern den Bezug zum vollständigen Innentürsystem mit W-S 150 mm und Stahl-Sturztraverse, Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm, Befestigungsplatte, Zarge, Schließtechnik, Antrieb und Zubehör. B ordnet diese Kombination in 17 mit WF-A50 und SP7 zu. C benennt in 20 JH-50 und JH-PL8 für dieselben Einbaubedingungen. Beide erfüllen nach ihren produktbezogenen Prüfwerten auch die Anforderung Rw mindestens 32 dB für B1 in beiden Wandaufbauten. Der freigegebene Einbau setzt den vollständigen Produkt- und Bauartnachweis sowie die Prüfung seiner Anlagen voraus. Dokument 02 beschreibt diesen Freigabepunkt.

Vor Bestellung sind außerdem die Modell- und Serienzuordnung je Etappe aus LV 03, die F1/T1-Fluchtweg- und Verriegelungsfunktionen sowie die B2-Anschlüsse und Systemreaktionen zu bestätigen. B bietet ein digitales Tür-zu-Nachweis-Verzeichnis. Die zusätzliche Seriennummernverknüpfung darin ist ausgenommen. Die eigenständige Serienliste als Mindestumfang bleibt bei B ausdrücklich zu bestätigen.

2 Weitere Angebote und ihre Vergleichsgrenzen

A nennt zunächst 479.220,00 EUR netto für die Elemente. Dokument 15 ergänzt Montage 80.440,00 EUR, B2-Automatik 38.000,00 EUR, Fracht 6.900,00 EUR und W-S-Zuschlag 1.900,00 EUR. Das ergibt 606.460,00 EUR Anschaffung plus fünfmal 8.900,00 EUR Wartung, insgesamt 650.960,00 EUR. Die in 26 bestätigten Funktionsdaten 14.07., 06.08. und 31.08.2027 liegen nach allen drei geforderten Etappenterminen. Eine zusätzliche Kolonne ist offen. A fällt deshalb aus der aktuellen Rangfolge.

D nennt 510.940,00 EUR netto. Nach 22 und 23 fehlen die konkrete B2-Systemzuordnung für W-S und die S1-Kombination aus Element, Schließer und Wand. Die allgemeine CE-Angabe ersetzt diese Belege nicht. Die Montagekapazität ist nur mündlich beschrieben. Das Serviceangebot erfasst allein die B2-Antriebskontrolle und trägt keinen Vergleich mit der Wartung aller 500 Türen. Der Paketpreis und der angebotene Nachlass bleiben getrennte Angaben ohne belastbare gemeinsame Fünfjahresbasis.

3 Anschaffung und fünf Jahre Mindestwartung

Die Basis nach 28 umfasst belegte Pflichtleistungen und fünf Jahre vergleichbare Wartung, netto und ohne Abzinsung. Die Wartung erfasst jährlich 500 Grundtermine plus 50 zusätzliche B2-Funktionskontrollen. Das sind 550 Türtermine jährlich und 2.750 über fünf Jahre. Anfahrt und digitale Protokolle sind enthalten. Verschleißteile und Reparaturen bleiben gesondert. Die Originalpreise ergeben sich aus 09 und 10, die Wartungsleistungen aus 21 und 25 sowie die gemeinsame Vorgabe aus 29.

Angebot	Anschaffung netto	Wartung 5 Jahre netto	Basissumme netto	Preispunkte
B · Weserfalz	606.420,00 EUR	5 × 8.450,00 EUR = 42.250,00 EUR	648.670,00 EUR	45,00
C · Jadeholm	649.060,00 EUR	5 × 10.800,00 EUR = 54.000,00 EUR	703.060,00 EUR	41,52

4 Nachlässe und Bindung

Die Preiswertung lautet 45 × 648.670,00 EUR geteilt durch die eigene Basissumme, sofern B und C die Mindestanforderungen erfüllen. C kostet ohne bedingte Nachlässe 54.390,00 EUR netto mehr, davon 42.640,00 EUR Anschaffung und 11.750,00 EUR Wartung. Bei erfüllten Nachlassbedingungen beider Angebote beträgt der Mehrpreis 56.995,70 EUR. Wenn der B-Nachlass entfällt und der C-Nachlass gesichert ist, beträgt er 47.899,40 EUR. Diese Varianten ändern die Basiswertung nicht.

B bietet zusätzlich zwei Prozent Skonto je prüffähiger Teilrechnung bei Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Eingang. Bei wirksamem Paketnachlass ist der reduzierte Betrag die Rechnungsbasis. Ob der Zahlungslauf die Frist tatsächlich trägt, ist separat zu belegen. Die Wartung bleibt bei B und C außerhalb des Paketnachlasses. Belege 09 und 25, Konditionen, sowie 10, Abschnitt 4.

Angebot	Bedingung und Ende	Ersparnis netto	5 Jahre mit Nachlass
B	Bestellung aller 500 bis 04.12.2026, 16 Uhr. Reguläre Bindung bis 11.12., 16 Uhr.	1,5 % auf Anschaffung = 9.096,30 EUR	639.573,70 EUR
C	Gebündelte Bestellung aller 500 bis 18.12.2026, 16 Uhr. Gleiches Bindungsende.	1 % auf Anschaffung = 6.490,60 EUR	696.569,40 EUR

5 Terminzusagen und Reserve

Die Funktionsbereitschaft erfasst Montage, Justage, Prüfung, funktionsfähige Schnittstellen und Etappendokumentation. Die Daten in 18 und 21 setzen rechtzeitige Bestellung und abgestimmte Vorleistungen voraus. Aufmaß ist für 15. bis 19.02.2027 vorgesehen. Die freigegebenen Ausführungsdaten werden bis 05.03.2027 benötigt. Abnahmeziel bleibt 03.09.2027. Die Pufferzählung umfasst Montag bis Freitag zwischen zugesagtem und spätestem Funktionsdatum.

Etappe und Menge	Spätestens	B · Dokument 18	C · Dokument 21
E0/E1 · 200	02.07.2027	29.06. · 3 Arbeitstage	23.06. · 7 Arbeitstage
E2/E3 · 200	30.07.2027	27.07. · 3 Arbeitstage	21.07. · 7 Arbeitstage
E4 · 100	20.08.2027	17.08. · 3 Arbeitstage	11.08. · 7 Arbeitstage

6 Qualitäts- und Terminmerkmale

Ein Rohpunkt je belegtem Einzelmerkmal. Jeder Block wird nach 28 mit Rohpunkten geteilt durch fünf mal seinem Gewicht berechnet. Q4 bezeichnet die zusätzliche digitale Verknüpfung zur Seriendokumentation. Die nach LV 03 erforderliche Serienzuordnung je Etappe gehört unabhängig davon zur Pflichtleistung.

Kriterium	B · Rohpunkt und Beleg	C · Rohpunkt und Beleg
Q1 · B1 mindestens 36 dB Rw	0 · 34/33 dB, 17 Abschn. 1	1 · 39/38 dB, 20 Abschn. 1
Q2 · B2 mindestens 35 dB Rw	0 · 33/32 dB, 17 Abschn. 1	1 · 38/36 dB, 20 Abschn. 1
Q3 · Digitales Tür-zu-Nachweis-Verzeichnis	1 · 17 Abschn. 3	1 · 20 Abschn. 3
Q4 · Zusätzliche Serienverknüpfung	0 · 17 Abschn. 3	1 · 20 Abschn. 3
Q5 · Zusätzliche Prüfung	0 · Grundprüfung, 17 Abschn. 3	1 · W-L- und W-S-Muster, 20 Abschn. 2
T1 · Fertigungsfenster	1 · 18 Abschn. 1	1 · 21 Abschn. 1
T2 · Montageteams	1 · 2 Teams, 4 Personen, 18 Abschn. 1	1 · 2 Teams, 5 Personen, 21 Abschn. 1
T3 · Aufmaß und Vorlauf	1 · 18 Abschn. 1	1 · 21 Abschn. 1
T4 · Mindestens 5 Arbeitstage je Etappe	0 · je 3, 18 Abschn. 1 und 05	1 · je 7, 21 Abschn. 1 und 05
T5 · Ersatzablauf	1 · Reserve und E4-Techniker, 18 Abschn. 2	1 · Teamwechsel und Reserve, 21 Abschn. 2

7 Servicemerkmale

Die Servicestellen sind werktags Montag bis Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen am Objekt erreichbar. Die Werte bezeichnen Servicezeitstunden. Für die Vertragsanlage ist der Beginn der Vor-Ort-Frist zu präzisieren.

Kriterium	B · Dokument 25 Abschn. 2	C · Dokument 21 Abschn. 3
S1 · Servicestelle	1 · Bremen	1 · Bremen-Hemelingen
S2 · Definierte Reaktion	1 · 4 Stunden ab Eingang	1 · 2 Stunden ab Eingang
S3 · Verbindliche Vor-Ort-Frist	1 · Eintreffen binnen 16 Stunden	1 · Eintreffen binnen 8 Stunden
S4 · Ersatzteilregelung	1 · 2 Standardantriebe und 4 Schließmodule	1 · 2 Standardantriebe und 4 Schließmodule
S5 · Auswertbare Historie	0 · Digitales Protokoll, fortlaufender Datensatz ausgenommen	1 · Export mit Tür-ID, Ergebnis und Maßnahme

8 Gesamtwertung unter den Freigabebedingungen

B und C liegen mit den angebotenen Systemen und Terminen auf einer gemeinsamen Vergleichsbasis. Der endgültige Rang setzt die in Abschnitt 1 benannten Fach- und Vertragsfreigaben voraus. Auf der Basiswertung liegt C 22,52 Punkte vor B. Auch bei beiden erfüllten Paketnachlässen bleibt C vorn. Dann ergäben sich 96,32 Punkte für C und weiterhin 74,00 für B.

Wertungsblock	Maximum	B · Weserfalz	C · Jadeholm
Preis	45	45,00	41,52
Qualität	25	1/5 = 5,00	5/5 = 25,00
Termin	20	4/5 = 16,00	5/5 = 20,00
Service	10	4/5 = 8,00	5/5 = 10,00
Gesamt	100	74,00	96,52

9 Garantie, Mängelrechte und Wiederherstellung

B bietet ab Objektabnahme fünf Jahre für Material- und Montagefehler der mechanischen Türkomponenten und drei Jahre für die Antriebskomponenten. C bietet sechs Jahre für entsprechende Fehler der metallischen Bauteile und fünf Jahre für die angebotenen Antriebskomponenten. Beide begrenzen die freiwilligen Zusagen auf den beschriebenen Umfang und verlangen dokumentierte Wartung, die auch ein anderer geeigneter Fachbetrieb erbringen kann. Arbeit, Anfahrt, Ausbau und Wiedereinbau sind in der endgültigen Vertragsanlage eindeutig zuzuordnen. Die fünfjährige Mängelfrist des fiktiven Hauptvertrags nach 29 wird eigenständig abgesichert. Belege 21 und 25, jeweils Garantieabschnitt.

C sagt bei verfügbaren Teilen, Zugang und sicherem Anschluss einen abgestimmten Ersatzbetrieb binnen 24 Servicezeitstunden zu. Die endgültige Wiederherstellung wird anhand des Befunds terminiert. Bei B sind 48 Servicezeitstunden eine Zielgröße. Rückruf, Eintreffen, Ersatzbetrieb und Reparatur benötigen deshalb jeweils eine eigene Vertragsangabe. Belege 21 und 25, jeweils Serviceabschnitt.

10 Entscheidung, Ausweichoption und Klärungsanfrage

C ist die bedingte Empfehlung. Die Projektleitung entscheidet ausdrücklich über 54.390,00 EUR Mehrkosten in der fünfjährigen Basis. Dafür sind bessere Produktprüfwerte, zusätzliche Musterprüfungen, die verknüpfte digitale Dokumentation, vier zusätzliche Arbeitstage je Etappe und der schnellere Störungsdienst belegt. Vor Beauftragung sind Produkt- und Bauartnachweise, Werkplanung, Anschlüsse, Fristen, der vollständige Vertragsumfang und die tatsächlich weiterzugebenden Pflichten des Hauptauftrags zu bestätigen. Bei erfüllten Voraussetzungen kann C bis 18.12.2026, 16 Uhr, gebündelt zum nachgelassenen Preis bestellt werden.

Wenn C fachlich oder wirtschaftlich ausscheidet, kann B bei eigener vollständiger Freigabe gewählt werden. Die B-Bindung zum Grundpreis endet bereits am 11.12.2026 um 16 Uhr, der Paketnachlass am 04.12.2026 um 16 Uhr. Die Projektleitung sichert B vor dem früheren Bindungsende verbindlich als Option oder klärt eine Verlängerung. Sind beide Angebote noch technisch offen, bleibt die Bestellung zurückgestellt.

Entwurf an Jadeholm. Guten Tag Herr Sander, bitte reichen Sie den vollständigen Produkt- und Bauartnachweis samt Anlagen für JH-50 mit JH-PL8 an der W-S-Sturztraverse für E4-073 bis E4-082 ein. Bitte bestätigen Sie die drei Funktionsdaten mit den vorausgesetzten Vorleistungen und nennen Sie den Beginn der Vor-Ort-Frist. Bitte konkretisieren Sie außerdem Arbeit, Anfahrt, Aus- und Einbau im Garantiefall, die Sonderteilverfügbarkeit sowie Preis und Bindung der zusammengefassten Angebotsfassung. Teilen Sie uns bis zum vereinbarten Klärungstermin mit, welche Punkte Sie noch nicht verbindlich bestätigen können. Freundliche Grüße, Projekteinkauf Krimpfort SE & Co. KG.

11 Zwei Vertragsstufen

Die Behörde handelt im Hauptauftrag für den Bund. §§ 98 und 99 GWB bestimmen den Auftraggeberstatus. Für eine private Beauftragung durch den GU sind Auftraggeberstatus, Aufgabenbetrauung, Vergabe- und Vertragsunterlagen sowie der konkrete Unterauftrag eigenständig zu prüfen. § 97a Abs. 5 GWB regelt mögliche Verpflichtungen bei Gesamtvergabe und die besondere Konstellation der Betrauung mit einer öffentlichen Aufgabe. Der Fall stellt allein mit dem öffentlichen Hauptauftrag keine solche Betrauung fest. Die praktische Folge aus Dokument 27 ist ein Abgleich der wirklich weiterzugebenden Pflichten, einschließlich etwaiger Zustimmung zum Nachunternehmer, Termine und Nachweise.

Die amtlichen Normtexte stehen unter https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__98.html · https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__99.html · https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__97a.html

12 Feuerschutzabschlüsse im Innenbereich

Das DIBt unterscheidet Feuerschutzabschlüsse als Innentüren von anderen Produktgruppen. Für Innentüren sind die für Produkt und Bauart erforderlichen Nachweise zuzuordnen. Je nach Sachverhalt kommen insbesondere allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und allgemeine Bauartgenehmigung, ein im Einzelfall geeigneter landesrechtlicher Nachweisweg oder ein einschlägiger europäischer Nachweis in Betracht. Die Baustelle in Bremen bestimmt die örtliche bauordnungsrechtliche Prüfung. Für die Fachfreigabe zählen die zum konkreten System geltende Fassung des Nachweises und seine Anlagen, die Anforderungen aus der Genehmigung und dem Brandschutzkonzept sowie das einschlägige Landesrecht.

Die CE-Kennzeichnung eines harmonisierten Außentürsystems und ein Prüfblatt zu einem Einzelbauteil schließen die hier benötigte Prüfung des Innentürsystems nicht ab. Bei den zehn B2-Türen in E4 ist die konkrete W-S-Sonderwand mit Stahl-Sturztraverse einschließlich Öffnungsmaßen, Befestigung, Zarge, Beschlägen und weiteren Systembestandteilen zu prüfen. Fehlender Geltungsbereich bleibt bis zum tragfähigen Nachweis ein Hindernis für die technische Freigabe. Für andere Gruppen werden die jeweils konkret geforderten Eigenschaften belegt. Ein Prüfstandswert Rw und eine Messung am Bau werden getrennt behandelt.

Der erste amtliche Einstieg ist die DIBt-Produktgruppe „Feuerschutzabschlüsse als Innentüren“, https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feuerschutzabschluesse-als-innentueren-1 · Bremen, Bautechnik, https://bau.bremen.de/bau/planen-und-bauen/bautechnik-3556

13 Kauf, Werklieferung und Werkleistung

Die tatsächliche Leistung entscheidet über das Vertragsregime. Geht es um die Lieferung herzustellender beweglicher Sachen, verweist § 650 Abs. 1 BGB grundsätzlich auf Kaufrecht. Bei einem Vertrag über Lieferung und Einbau ist anhand der konkreten Pflichten zu prüfen, ob ein funktionsfähiger, in das Gebäude integrierter Erfolg als Werk geschuldet wird. Für die konkrete Mängelprüfung sind unter anderem Beschaffenheit, Vertragspartner, Übergabe oder Abnahme und gegebenenfalls einbezogene VOB/B zu ermitteln. Bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft sind bei einschlägigem Kauf- oder Werklieferungsregime §§ 377 und 381 HGB zu prüfen.

Im Kaufrecht erfasst die Fünfjahresfrist nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b BGB eine Sache, die in ihrer üblichen Weise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Für Werkleistungen, die den Bauwerkstatbestand erfüllen, ist § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB mit dem Beginn ab Abnahme nach Absatz 2 zu prüfen. Für sonstige Sachwerkleistungen kann Absatz 1 Nr. 1 einschlägig sein. Vertragliche Regelungen und gegebenenfalls wirksam einbezogene VOB/B sind gesondert auszuwerten. Die bloße Dauer des Wartungsangebots legt die Verjährung von Mängelansprüchen nicht fest.

Die amtlichen Normtexte stehen unter https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__650.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__438.html · https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__634a.html · https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__377.html · https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__381.html

14 Garantie und Service gesondert bewerten

Bei einer kaufrechtlichen Garantie im Sinne von § 443 BGB stehen die zugesagten Rechte gegenüber dem Garantiegeber neben der gesetzlichen Mängelhaftung. Im Werkvertrag kommt es für eine zusätzliche Garantie auf die konkrete Zusage an. Zu ermitteln sind Garantiegeber und Begünstigter, Beginn, Dauer, Gegenstand, Ausschlüsse, Nachweispflichten und die Reichweite für Arbeit, Anfahrt, Ersatzteile sowie Ausbau und erneuten Einbau. Die Aussage „fünf Jahre“ ist ohne diese Angaben für den Vergleich unvollständig.

Die fünfjährige Frist aus dem Hauptvertrag ist eine fiktive vertragliche Vorgabe und muss im Verhältnis zum jeweiligen Lieferanten oder Montageunternehmen gesondert abgesichert werden. Wartung ist ein eigenes Leistungsangebot. Im Fall umfasst die gemeinsame Basis jährlich 500 Grundtermine und 50 zusätzliche B2-Funktionskontrollen, insgesamt 2.750 Türtermine über fünf Jahre. Verglichen werden nur gleiche Türgruppen, Intervalle, Prüfleistungen, Anfahrt und Protokollierung. Preisgleitung, zusätzliche Einsätze und nicht enthaltene Teile werden getrennt ausgewiesen. Eine vereinbarte Reaktion auf die Meldung belegt für sich weder Ankunft vor Ort noch Wiederherstellung. Bei der Vergabeempfehlung sollten fünfjährige Kostenbasis und vertraglich realisierbare Abhilfe gemeinsam, aber getrennt begründet werden.

Der amtliche Normtext steht unter https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__443.html

15 Prüfreihenfolge in der Nachbesprechung

Zuerst werden Menge und angebotene Konfiguration je Türgruppe abgeglichen. Danach werden alle harten Nachweis- und Terminbedingungen geprüft. Die Teilnehmenden erläutern, welche endgültige Entscheidung bereits möglich ist und welche noch von einem bestimmten Beleg abhängt. Erst dann werden vollständige Nettopreise und vergleichbare Wartung über fünf Jahre nach Dokument 28 berechnet. Bedingte Rabatte bleiben eine getrennte Variante. In der Schlussrunde wird der zuvor erstellte Vermerk am aktuellen Angebotsstand fortgeschrieben und eine konkrete Klärungsanfrage formuliert.