JH-WB-26 · Kapazitäten, Betrieb und Garantiebestimmungen

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 01.12.2026

1 Fertigung und Einbau

Die drei Fertigungslose sind bei Produktionsleitung und Montagekoordination reserviert. Zwei Montageteams mit zusammen fünf Personen werden am Objekt eingesetzt. Das Aufmaß wird mit Krimpfort vom 15. bis 19. Februar abgestimmt. Wir benötigen bis 5. März die planmäßige Freigabe der Aufmaße, Türlisten und Schnittstellen. Die Termine gelten bei rechtzeitiger Bestellung und den abgestimmten baulichen Voraussetzungen.

Abschnitt	Stück	Fertigung fertig	Montage ab	Funktionsbereit
E0 und E1	200	04.06.2027	07.06.2027	23.06.2027
E2 und E3	200	02.07.2027	05.07.2027	21.07.2027
E4	100	23.07.2027	26.07.2027	11.08.2027

2 Ausweichplan

Bei einer Sperrung eines Montagebereichs wechselt ein Team auf einen freigegebenen Abschnitt desselben Fensters. Die zweite Mannschaft setzt den vorgesehenen Ablauf fort. Für bis zu drei Arbeitstage nach Wiederfreigabe ist eine Reservekolonne aus der Niederlassung Bremen-Hemelingen eingeteilt. Das gilt auch für die E4-Systemkomponenten. Ein unplanmäßiger Wandwechsel bedarf vor Wiedereinplanung eines neuen Nachweisabgleichs.

3 Wartung und Störungen

Der Wartungsfestpreis von 10.800,00 Euro netto pro Jahr gilt fünf Jahre ab Abnahme. Er deckt pro Jahr die jährliche Prüfung aller 500 Türen, die zusätzliche Halbjahreskontrolle aller 50 B2, Anfahrt und die Übergabe des digitalen Prüfprotokolls. Die fortlaufende Historie verknüpft Tür-ID, Ergebnis, Maßnahme und Bearbeitungsstand und ist als Tabelle exportierbar. Verschleißteile und Störungsreparaturen bleiben separat.

Die Servicestelle Bremen-Hemelingen ist werktags von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 17:00 Uhr erreichbar, außer an gesetzlichen Feiertagen am Objekt. Nach Eingang einer Störungsmeldung erfolgt binnen zwei dieser Servicezeitstunden ein qualifizierter Rückruf. Wenn ein Vor-Ort-Einsatz erforderlich ist, treffen wir binnen acht Servicezeitstunden ein. Für die Standardkombination JH-50 hält der Standort zwei Antriebe und vier Schließmodule vor. Bei verfügbarer Ersatzkomponente, zugänglicher Tür und sicher herstellbarem Anschluss sagen wir einen für den Betreiber abgestimmten Ersatzbetrieb binnen 24 Servicezeitstunden zu. Sonderbauteile und die endgültige Wiederherstellung werden anhand des Befunds terminiert.

4 Freiwillige Garantie

Jadeholm bietet sechs Jahre ab Objektabnahme auf Material- und Montagefehler der metallischen Bauteile und fünf Jahre auf Material- und Montagefehler der angebotenen Antriebskomponenten. Die freiwillige Garantie umfasst Nachbesserung oder Ersatz des betroffenen Bauteils. Schäden durch Fremdeingriff, unsachgemäße Nutzung und üblicher Verschleiß sind ausgenommen. Voraussetzung ist der dokumentierte Wartungsumfang durch Jadeholm oder einen anderen geeigneten Fachbetrieb. Gesetzliche und vertraglich vereinbarte Mängelrechte bleiben gesondert bestehen.