Datei: 01_Einkaufsauftrag_Tueren.eml

Von	Projektleitung Kontor am Weserbogen · Krimpfort <projektleitung@krimpfort.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 08:30:00 +0100
Betreff	PE-07 · Einkauf 500 Innentüren für Bremen

Guten Morgen,

das Bundesamt für öffentliche Standortdaten lässt das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen für 500 Beschäftigte errichten. Bitte fragen Sie als Projekteinkauf der Krimpfort SE & Co. KG mit Sitz in Oldenburg die Lieferung und Montage der 500 Innentüren an. Vertragspartnerin des Lieferanten ist nach der vorgesehenen Bestellung unsere Gesellschaft.

Die Bestellung soll sich auf vollständige Türelemente einschließlich Zargen, Beschlägen, Montage, Funktionsprüfungen und Dokumentation beziehen. Kalkulieren Sie die 50 Türen mit Antrieb getrennt von den manuell bedienbaren Bürotüren. Für alle drei Etappen brauchen wir eine verbindliche Aussage zur betriebsfertigen Übergabe und eine Anlieferplanung je Ebene.

Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Die Angebotsauswertung soll zeigen, welche Systeme diese Einbausituationen einschließlich Antrieb und Befestigung tatsächlich abdecken. Für offene Nachweise brauchen wir einen benannten Klärungsweg, eine Kostenaussage und die Auswirkung auf den Termin.

Die erste Übersicht soll Stückpreise, Zusatzkosten, Nachweisstand und Termin getrennt zeigen. Bitte halten Sie je Angebot Fassung und Fundstelle fest. Über eine Bestellung entscheiden Einkauf und Projektleitung nach Prüfung der Unterlagen.

Freundliche Grüße
Projektleitung Kontor am Weserbogen

Anlagen dieser Nachricht
02_BSK_Anforderungsprofil.pdf
03_Leistungsverzeichnis_Tueren.docx

Brandschutzkonzept Auszug Innentüren

PE-07 · Hafenwinkel Brandschutzplanung GmbH · 28.10.2026

1 Auftrag und Anwendungsbereich

Der Auszug BSK-KW-06 betrifft das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen für das Bundesamt für öffentliche Standortdaten. Der Bauherr plant 500 Arbeitsplätze auf den Ebenen E0 bis E4. Die Anforderungen beruhen auf dem baulichen und betrieblichen Konzept dieses Objekts. Der Auszug dient der Leistungsbeschreibung.

Die Räume der Gruppen B1 und B2 grenzen an die im Konzept geschützten Erschließungsbereiche. Das Konzept fordert für diese Abschlüsse Feuerhemmung und Selbstschließung. F1 und T1 verbinden die bezeichneten Flur- und Treppenraumbereiche. Für diese Gruppen kommt Rauchschutz hinzu. Die S1-Abschlüsse trennen die bezeichneten Technikräume und müssen feuerbeständig und selbstschließend ausgeführt werden.

Typ	Zuordnung	Anforderung	Stück
B1	Büro und Besprechung	Feuerhemmend, selbstschließend	360
B2	Büro mit Antrieb	Feuerhemmend, selbstschließend	50
F1	Flurabschluss	Feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	54
T1	Treppenraumzugang	Feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	24
S1	Technikraumabschluss	Feuerbeständig, selbstschließend	12

2 Automatische Türen und Schnittstellen

B2-Türen öffnen bei einem vorgesehenen Bedienimpuls automatisch und schließen anschließend selbsttätig. Der B2-Umfang enthält keine betriebliche Dauerfeststellung. Die Funktionsmatrix für Normalbetrieb, Spannungsausfall und das gegebenenfalls vorgesehene Brandfallsignal wird mit der Elektrofachplanung abgestimmt.

Die Angebotsunterlagen müssen Türblatt, Zarge, Beschläge, Schließmittel und Antrieb der geplanten Einbausituation zuordnen. Sie müssen die konkrete Modell- und Zubehörkombination sowie die Grenzen der Anwendung erkennen lassen. Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Die Wand- und Befestigungssituation ist dafür gesondert abzugleichen.

3 Nachweisweg und Prüffundstellen

Vor der Freigabe wird geprüft, welche produktbezogenen Verwendbarkeitsnachweise und welche bauartbezogenen Anwendbarkeitsnachweise für den angebotenen Innenabschluss und den geplanten Einbau in Bremen einschlägig sind. Ein vorhabenbezogener Nachweisweg hängt vom einzelnen System, dem Vorhaben und der zuständigen Stelle ab. Der Auszug enthält keine behördliche Entscheidung über die Einbausituation.

DIBt-Informationsportal zu Feuerschutzabschlüssen als Innentüren. https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feuerschutzabschluesse-als-innentueren-1

DIBt-Informationen zur Einzelfallzustimmung und vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung. https://www.dibt.de/de/wir-bieten/zulassungen-etas-und-mehr/zustimmung-im-einzelfall-zie-und-vorhabenbez-bauartgenehmigung-vbg

DIBt-Informationsportal zu Feststellanlagen für eine etwaige abweichende Variante. https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feststellanlagen

Leistungsverzeichnis Innentüren Stand 02.11.2026

PE-07 · 02.11.2026

1 Mengen je Ebene

Die fünf Türgruppen sind getrennt anzubieten. Für die Stückzuordnung gilt das Türregister Stand 02.11.2026. Die 50 B2-Stück stehen zusätzlich neben den 360 B1-Stück. Die Tabelle umfasst sämtliche Innentüren dieses Vergabepakets.

Ebene	B1	B2	F1	T1	S1	Summe
E0	72	10	11	5	2	100
E1	72	10	11	5	2	100
E2	72	10	11	5	2	100
E3	72	10	11	5	2	100
E4	72	10	10	4	4	100
Gesamt	360	50	54	24	12	500

2 Gemeinsamer Leistungsumfang

Der Preis je Tür umfasst das vollständige Element, Zarge, im System nachgewiesenes Befestigungs- und Anschlussmaterial, Beschläge, Schließmittel, Dichtungen, Kennzeichnung, Lieferung zur Baustelle, etappenbezogene Verteilung und Montage. Die Kalkulation umfasst außerdem Aufmaß, Einbauplanung, Abstimmung der Vorleistungen, Einstellung, Funktionsprüfung und die türbezogene Bestands- und Nachweisdokumentation.

Fracht, Einbringung und Montagehilfen gehören zum Gesamtumfang. Werden sie separat berechnet, sind sie als eindeutig zugeordnete Zusatzpositionen auszuweisen. Einmalsummen dürfen nur einmal angesetzt werden. Ausschlüsse, bauseits gewünschte Leistungen und Vorbehalte zu Preis oder Termin sind je Türtyp oder Etappe anzugeben.

3 Typbezogene Anforderungen

B1 bezeichnet einflügelige feuerhemmende und selbstschließende Büro- und Besprechungsraumtüren. Das Projekt verlangt zusätzlich einen im Prüfbericht belegten Produktkennwert Rw von mindestens 32 dB am angebotenen Türelement. Die Anschluss- und Einbaubedingungen bleiben bei der Beurteilung des fertigen Bauwerks gesondert zu berücksichtigen.

B2 bezeichnet einflügelige feuerhemmende und selbstschließende Bürotüren mit automatischem Antrieb. Der Preis umfasst Antrieb, Befestigung, erforderliche Steuerung und Sicherheitseinrichtungen am Element, Taster, elementseitige Anschlüsse, Parametrierung, Inbetriebnahme und die Funktionsprüfung des Gesamtsystems. Der Antrieb ist in der angebotenen Kombination zu belegen.

F1 und T1 sind feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend anzubieten. Rauchschutzdichtungen, Bodenausbildung und die zugeordneten Fluchtwegbeschläge gehören zum Preis. Öffnungsrichtung und Verriegelungsfunktion sind anhand der Werkplanung zu bestätigen. S1 bezeichnet feuerbeständige selbstschließende Technikraumabschlüsse. Die Systemdokumentation hat den Typ der geplanten Wand zuzuordnen.

4 Varianten und Übergabe

Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Benennen Sie je Variante die nachgewiesene Wand, Zarge, Befestigungsart, den Antrieb und den abgedeckten Öffnungsbereich. Geben Sie erforderliche Änderungen und deren Kosten und Terminwirkung gesondert an. Die zehn Stück verbleiben im Grundmengengerüst, auch wenn die angebotene Lösung zunächst offen ist.

Für A, B und C gilt die betriebsfertige Fertigstellung nach 05 und 06. Je Etappe sind die Türliste mit Modell- und Serienzuordnung, Nachweis- und Montageunterlagen, dokumentierter Prüfstatus, Bedien- und Wartungshinweise sowie die Liste offener Punkte zu übergeben. Ziel der Gesamt-Abnahme ist der 03.09.2027.

Türregister E0 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-001	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-002	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-003	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-004	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-005	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-006	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-007	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-008	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-009	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-010	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-011	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-012	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-013	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-014	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-015	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-016	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E0-017	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-018	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-019	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-020	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-021	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-022	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-023	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-024	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-025	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-026	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-027	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-028	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-029	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-030	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-031	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-032	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-033	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-034	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-035	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E0-036	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-037	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-038	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-039	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-040	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-041	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-042	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-043	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-044	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-045	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-046	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-047	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-048	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-049	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-050	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-051	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-052	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-053	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-054	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E0-055	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-056	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-057	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-058	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-059	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-060	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-061	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-062	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-063	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-064	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-065	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-066	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-067	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-068	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-069	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-070	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-071	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-072	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-073	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

E0-074	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-075	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-076	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-077	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-078	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-079	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-080	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-081	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-082	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-083	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-084	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-085	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-086	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-087	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-088	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-089	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-090	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-091	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-092	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ

E0-093	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-094	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-095	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-096	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-097	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-098	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-099	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E0-100	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig

Türregister E1 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-001	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-002	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-003	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-004	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-005	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-006	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-007	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-008	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-009	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-010	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-011	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-012	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-013	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-014	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-015	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-016	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E1-017	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-018	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-019	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-020	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-021	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-022	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-023	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-024	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-025	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-026	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-027	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-028	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-029	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-030	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-031	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-032	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-033	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-034	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-035	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E1-036	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-037	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-038	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-039	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-040	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-041	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-042	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-043	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-044	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-045	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-046	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-047	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-048	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-049	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-050	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-051	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-052	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-053	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-054	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E1-055	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-056	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-057	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-058	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-059	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-060	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-061	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-062	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-063	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-064	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-065	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-066	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-067	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-068	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-069	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-070	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-071	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-072	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-073	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

E1-074	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-075	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-076	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-077	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-078	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-079	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-080	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-081	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-082	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-083	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-084	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-085	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-086	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-087	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-088	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-089	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-090	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-091	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-092	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ

E1-093	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-094	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-095	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-096	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-097	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-098	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-099	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E1-100	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig

Türregister E2 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-001	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-002	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-003	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-004	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-005	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-006	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-007	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-008	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-009	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-010	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-011	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-012	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-013	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-014	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-015	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-016	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E2-017	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-018	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-019	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-020	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-021	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-022	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-023	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-024	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-025	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-026	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-027	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-028	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-029	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-030	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-031	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-032	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-033	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-034	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-035	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E2-036	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-037	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-038	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-039	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-040	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-041	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-042	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-043	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-044	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-045	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-046	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-047	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-048	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-049	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-050	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-051	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-052	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-053	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-054	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E2-055	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-056	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-057	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-058	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-059	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-060	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-061	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-062	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-063	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-064	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-065	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-066	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-067	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-068	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-069	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-070	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-071	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-072	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-073	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB

E2-074	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-075	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-076	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-077	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-078	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-079	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-080	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-081	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-082	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-083	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-084	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-085	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-086	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-087	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-088	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-089	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-090	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-091	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-092	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

E2-093	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-094	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-095	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-096	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-097	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-098	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-099	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E2-100	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig

Türregister E3 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-001	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-002	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-003	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-004	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-005	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-006	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-007	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-008	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-009	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-010	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-011	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-012	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-013	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-014	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-015	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-016	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E3-017	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-018	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-019	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-020	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-021	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-022	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-023	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-024	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-025	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-026	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-027	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-028	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-029	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-030	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-031	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-032	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-033	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-034	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-035	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E3-036	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-037	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-038	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-039	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-040	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-041	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-042	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-043	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-044	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-045	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-046	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-047	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-048	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-049	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-050	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-051	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-052	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-053	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-054	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E3-055	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-056	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-057	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-058	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-059	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-060	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-061	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-062	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-063	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-064	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-065	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-066	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-067	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-068	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-069	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-070	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-071	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-072	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-073	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB

E3-074	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-075	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-076	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-077	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-078	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-079	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-080	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-081	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-082	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-083	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-084	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-085	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-086	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-087	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-088	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-089	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-090	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-091	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-092	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

E3-093	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-094	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-095	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-096	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-097	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-098	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-099	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E3-100	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig

Türregister E4 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-001	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-002	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-003	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-004	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-005	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-006	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-007	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-008	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-009	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-010	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-011	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-012	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-013	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-014	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-015	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-016	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

E4-017	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-018	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-019	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-020	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-021	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-022	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-023	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-024	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-025	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-026	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-027	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-028	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-029	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-030	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-031	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-032	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-033	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-034	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-035	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

E4-036	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-037	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-038	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-039	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-040	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-041	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-042	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-043	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-044	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-045	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-046	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-047	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-048	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-049	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-050	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-051	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-052	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-053	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-054	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

E4-055	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-056	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-057	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-058	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-059	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-060	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-061	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-062	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-063	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-064	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-065	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-066	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-067	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-068	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-069	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-070	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-071	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-072	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-073	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB

E4-074	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-075	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-076	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-077	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-078	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-079	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-080	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-081	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-082	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-083	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-084	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-085	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-086	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-087	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-088	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-089	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-090	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-091	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-092	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ

E4-093	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-094	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-095	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-096	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-097	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-098	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-099	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-100	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig

Datei: 04a_Tuerregister_500.csv

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-001	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-002	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-003	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-004	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-005	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-006	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-007	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-008	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-009	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-010	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-011	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-012	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-013	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-014	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-015	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-016	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-017	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-018	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-019	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-020	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-021	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-022	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-023	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-024	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-025	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-026	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-027	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-028	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-029	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-030	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-031	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-032	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-033	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-034	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-035	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-036	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-037	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-038	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-039	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-040	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-041	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-042	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-043	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-044	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-045	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-046	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-047	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-048	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-049	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-050	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-051	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-052	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-053	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-054	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-055	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-056	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-057	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-058	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-059	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-060	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-061	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-062	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-063	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-064	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-065	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-066	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-067	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-068	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-069	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-070	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-071	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-072	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-073	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-074	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-075	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-076	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-077	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-078	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-079	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-080	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-081	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-082	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-083	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-084	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-085	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-086	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-087	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-088	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-089	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-090	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-091	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-092	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-093	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-094	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-095	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-096	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-097	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-098	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-099	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E0-100	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E1-001	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-002	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-003	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-004	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-005	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-006	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-007	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-008	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-009	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-010	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-011	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-012	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-013	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-014	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-015	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-016	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-017	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-018	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-019	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-020	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-021	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-022	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-023	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-024	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-025	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-026	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-027	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-028	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-029	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-030	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-031	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-032	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-033	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-034	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-035	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-036	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-037	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-038	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-039	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-040	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-041	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-042	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-043	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-044	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-045	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-046	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-047	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-048	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-049	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-050	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-051	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-052	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-053	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-054	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-055	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-056	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-057	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-058	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-059	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-060	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-061	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-062	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-063	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-064	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-065	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-066	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-067	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-068	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-069	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-070	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-071	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-072	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-073	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-074	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-075	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-076	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-077	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-078	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-079	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-080	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-081	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-082	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-083	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-084	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-085	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-086	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-087	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-088	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-089	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-090	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-091	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-092	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-093	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-094	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-095	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-096	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-097	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-098	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-099	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E1-100	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E2-001	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-002	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-003	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-004	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-005	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-006	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-007	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-008	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-009	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-010	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-011	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-012	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-013	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-014	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-015	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-016	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-017	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-018	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-019	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-020	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-021	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-022	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-023	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-024	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-025	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-026	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-027	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-028	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-029	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-030	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-031	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-032	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-033	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-034	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-035	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-036	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-037	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-038	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-039	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-040	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-041	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-042	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-043	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-044	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-045	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-046	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-047	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-048	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-049	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-050	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-051	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-052	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-053	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-054	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-055	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-056	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-057	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-058	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-059	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-060	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-061	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-062	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-063	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-064	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-065	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-066	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-067	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-068	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-069	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-070	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-071	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-072	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-073	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-074	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-075	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-076	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-077	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-078	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-079	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-080	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-081	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-082	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-083	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-084	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-085	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-086	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-087	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-088	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-089	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-090	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-091	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-092	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-093	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-094	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-095	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-096	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-097	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-098	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-099	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E2-100	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E3-001	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-002	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-003	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-004	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-005	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-006	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-007	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-008	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-009	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-010	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-011	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-012	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-013	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-014	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-015	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-016	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-017	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-018	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-019	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-020	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-021	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-022	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-023	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-024	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-025	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-026	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-027	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-028	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-029	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-030	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-031	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-032	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-033	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-034	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-035	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-036	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-037	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-038	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-039	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-040	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-041	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-042	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-043	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-044	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-045	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-046	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-047	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-048	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-049	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-050	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-051	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-052	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-053	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-054	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-055	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-056	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-057	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-058	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-059	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-060	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-061	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-062	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-063	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-064	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-065	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-066	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-067	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-068	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-069	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-070	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-071	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-072	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-073	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-074	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-075	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-076	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-077	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-078	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-079	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-080	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-081	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-082	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-083	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-084	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-085	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-086	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-087	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-088	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-089	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-090	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-091	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-092	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-093	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-094	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-095	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-096	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-097	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-098	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-099	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E3-100	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E4-001	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-002	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-003	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-004	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-005	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-006	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-007	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-008	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-009	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-010	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-011	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-012	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-013	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-014	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-015	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-016	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-017	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-018	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-019	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-020	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-021	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-022	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-023	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-024	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-025	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-026	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-027	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-028	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-029	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-030	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-031	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-032	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-033	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-034	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-035	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-036	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-037	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-038	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-039	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-040	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-041	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-042	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-043	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-044	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-045	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-046	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-047	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-048	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-049	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-050	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-051	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-052	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-053	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-054	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-055	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-056	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-057	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-058	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-059	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-060	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-061	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-062	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-063	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-064	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-065	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-066	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-067	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-068	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-069	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-070	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-071	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-072	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-073	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-074	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-075	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-076	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-077	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-078	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-079	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-080	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-081	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-082	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-083	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-084	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-085	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-086	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-087	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-088	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-089	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-090	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-091	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-092	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-093	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-094	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-095	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-096	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-097	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-098	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-099	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-100	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig

Wandtypen Schnittstellen und Montageetappen

PE-07 · 02.11.2026

1 Wandtypen und Türanschlüsse

Die Maße dienen der Angebotsbearbeitung. Vor Fertigungsfreigabe sind die örtlichen Öffnungen, Anschlussdetails und erforderlichen Vorleistungen zu prüfen. Tragender Befestigungsgrund, Einbaulage und Fugen werden anhand der Werkplanung und des Nachweises für das konkrete System abgestimmt.

Wandtyp	Projektaufbau	Zuordnung
W-M	Stahlbetonwand, 180 mm	B1 Besprechung, B2 E0 bis E3, F1 anteilig, T1 und S1
W-L	Metallständerwand, 150 mm, mit verstärkten Laibungen	B1 Büro und F1 anteilig
W-S	Sonderwand, 150 mm, mit projektbezogener Stahl-Sturztraverse	B2 E4-073 bis E4-082

2 Sonderdetail auf E4

W-S ist ein projektspezifischer Stahlrahmen mit Trockenbaubeplankung und einer über dem Durchgang angeordneten Stahl-Sturztraverse. Die Zargenanschlüsse sind an den seitlichen Ständern vorgesehen. Für den Antrieb ist eine an der Traverse montierte Befestigungsplatte geplant. Die Rohbauöffnung beträgt 1.135 × 2.135 mm. Die Anschlussdetails werden nach Prüfung der angebotenen Kombination festgelegt.

Für die zehn betroffenen Türen werden die Wand- und Anschlusskonstruktion, Zarge, Befestigungsart sowie Lage und Befestigung des konkreten Antriebs abgeglichen. Benennen Sie die einschlägige Stelle der Montage- oder Nachweisunterlagen und Grenzen für Maße und Ausführung. Solange die konkrete Kombination ungeklärt ist, bleibt die Fertigungs- und Montagefreigabe dieser Positionen offen.

Eine alternative Ausführung kann als abgegrenzte Variante angeboten werden. Geben Sie an, welche Änderungen an Wand und Elektrovorleistung erforderlich sind, wer sie ausführt und wie der System- und Einbaunachweis geführt wird.

3 Verantwortungsgrenzen und Funktionsprüfung

Der GU koordiniert den fertigen Wanduntergrund, den geschützten Transportweg sowie die bauseitige Zuleitung bis zum gekennzeichneten Übergabepunkt. Die Elektrofachplanung legt die Steuerungsmatrix und etwaige Brandfallsignale fest. Der Anbieter benennt Versorgung, Schnittstelle, Montagehöhe und Bauraum in der Werkplanung. Er stellt die elementseitige Anschlussfähigkeit her, montiert die Komponenten und führt Einstellung, Inbetriebnahme und gemeinsame Funktionsprüfung durch.

Bei B2 werden Öffnungsimpuls, selbsttätiges Schließen, Schließfunktion bei Spannungsausfall und die vereinbarte Signalverarbeitung geprüft. Bei F1 und T1 werden zusätzlich die Rauchschutz- und Bodenanschlüsse kontrolliert. Die Dokumentation nennt Tür-ID, tatsächliche Komponenten und Prüfergebnis.

4 Zeitfenster und Logistik

Die Arbeiten können ab dem angegebenen Beginn ausgeführt werden, wenn Zugang, Untergrund und Vorleistungen freigegeben sind. Funktionsbereit bedeutet montiert, eingestellt, geprüft und mit den vorgesehenen Vorleistungen betriebsfähig. Für den 03.09.2027 ist die gemeinsame Gesamt-Abnahme geplant.

Etappe	Ebenen	Stück	Montage ab	Funktionsbereit bis
A	E0 / E1	200	07.06.2027	02.07.2027
B	E2 / E3	200	05.07.2027	30.07.2027
C	E4	100	02.08.2027	20.08.2027

5 Offene Vorleistungen

Der Auftragnehmer weist je Etappe Materialabruf, Anlieferung, Montage und Funktionsprüfung aus. Für W-S legt er einen gesonderten Termin für Systemklärung, Werkplanung und Erstmuster vor. Der GU bestätigt die bauliche und elektrische Vorleistung vor dem jeweiligen Einbautermin. Dieses Koordinationsblatt hält den Planungsstand vor der Systemfreigabe fest.

Datei: 06_Etappenplan_Systemauszug.png

Krimpfort SE & Co. KG · Projektsteuerung

Etappenplan Innentüren Kontor am Weserbogen

Rekonstruierter Systemauszug · 02.11.2026

Lagezuordnung aus der Projektsteuerung. E0 bis E4 umfassen je 100 Türpositionen. Die Logistik führt über den südlichen Baustellenzugang und den westlichen Lastenaufzug.

A und B umfassen je zwei Ebenen. C umfasst die oberste Büroebene E4. Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Für diese Türen ist eine eigene Werkplan- und Nachweisfreigabe einzuplanen.

Funktionsbereit bedeutet montiert, eingestellt, geprüft und mit den vorgesehenen Vorleistungen betriebsfähig. Für den 03.09.2027 ist die gemeinsame Gesamt-Abnahme geplant.

Etappe	Ebenen	Stück	Montage ab	Funktionsbereit bis
A	E0 / E1	200	07.06.2027	02.07.2027
B	E2 / E3	200	05.07.2027	30.07.2027
C	E4	100	02.08.2027	20.08.2027

Bilddatei: 06_Etappenplan_Systemauszug.png

Datei: 07_Anfrage_Tuerpaket.eml

Von	"Krimpfort SE & Co. KG · Projekteinkauf" <baueinkauf@krimpfort.example>
An	tessa.eilers@emswiek.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 10:10:00 +0100
Betreff	PE-07 · Angebotsanfrage 500 Innentüren Bremen

Guten Tag,

die Krimpfort SE & Co. KG mit Sitz in Oldenburg bittet um Ihr schriftliches Nettoangebot für das Türpaket des Bürohauses Kontor am Weserbogen in Bremen. Bitte kalkulieren Sie das Leistungsverzeichnis und die 500 individuellen Türpositionen vollständig. Diese Anfrage ist Teil der getrennten Ansprache der Anbieter auf gleicher Unterlagenbasis.

Wir benötigen getrennte Preise für B1, B2, F1, T1 und S1 sowie die eindeutige Ausweisung von Fracht, Montage, Inbetriebnahme, Dokumentation und sonstigen einmaligen Leistungen. Geben Sie Nachlässe mit Bezugsposition und Bindung an. Benennen Sie Abweichungen, Ausschlüsse und Leistungen des Bestellers. Legen Sie eine Mengen- und Kostenübersicht je Etappe bei.

Bitte ordnen Sie Modell, Wand, Zarge, Beschlag und gegebenenfalls Antrieb der vorgesehenen Anwendung zu. Markieren Sie E4-073 bis E4-082 mit W-S einzeln oder als klar bezeichnete Gruppe. Geben Sie bei abweichenden Einbaudetails an, welche Unterlage noch fehlt und wie sich die Klärung auf Preis und Zeit auswirkt.

Bitte senden Sie Ihr Angebot bis 25.11.2026 um 12.00 Uhr an das Projekteinkaufspostfach. Bestätigen Sie das Bindungsende, die drei Termine zur betriebsfertigen Übergabe und die Voraussetzungen Ihrer Terminangabe. Die Anfrage ist noch keine Bestellung.

Freundliche Grüße
Projekteinkauf
Krimpfort SE & Co. KG · Oldenburg

Anlagen dieser Nachricht
02_BSK_Anforderungsprofil.pdf
03_Leistungsverzeichnis_Tueren.docx
04_Tuerregister_500.xlsx
05_Wandtypen_und_Montage.docx
06_Etappenplan_Systemauszug.png

Materialangebot ET-26-241 · Türelemente für den Weserbogen

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 23.11.2026

1 Bestellumfang und Warenpreise

An die Krimpfort SE & Co. KG, Oldenburg. Für das Kontor am Weserbogen bieten wir die folgenden 500 Innentürelemente als Warenlieferung an. Der Grundpreis umfasst je nach Positionsgruppe Türblatt, Zarge, Dichtungen und die mechanische Selbstschließung. Für B2 enthält er ein zum vorgesehenen Antrieb vorbereitetes Element.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	780	280800
B2	50	1020	51000
F1	54	1490	80460
T1	24	1680	40320
S1	12	2220	26640

2 Preisstand und Abgrenzung

Der Warenpreis beträgt 479.220,00 Euro netto. Montage, B2-Antrieb mit Steuerung und Sicherheitsausstattung sowie Baustellenfracht und Entladung sind gesondert anzufragen. Die Kalkulation berücksichtigt für die zehn E4-Türen nur das vorbereitete Element. Die Anschlussausführung an der Sonderwand W-S und der Einbau des Antriebs gehören nicht zum Materialpreis.

3 Abruf und Zahlungsweise

Das Materialangebot gilt bis zum 11. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Teillieferungen sind nach abgestimmten Fertigungsabrufen möglich. Die Werksdisposition hält die beantragten Kalenderwochen zunächst nur vorläufig fest. Verbindliche Termine für funktionsbereite Türen können wir erst nach Abstimmung der Montageleistung nennen. Zahlungsziel sind 30 Kalendertage nach Zugang einer prüffähigen Teilrechnung. Nachlass und Skonto sind in dieser Fassung nicht angeboten.

4 Technische Unterlagen und Betrieb

Für die Standardwandtypen stehen Unterlagen zu Elementen und Befestigung bereit. Die Vertriebsbezeichnung eines Elements enthält noch keine Freigabe der Antriebskombination für die Sonderwand. Ein Wartungsangebot reichen wir zusammen mit den Zusatzleistungen nach. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben nach dem maßgeblichen Vertrag zu beurteilen. Eine selbständige freiwillige Garantie bieten wir nicht an.

Objektangebot WF-702 R1 · Lieferung, Montage und Übergabe

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 24.11.2026

1 Leistung je Fenster

Wir bieten 500 komplett eingebaute Innentüren entsprechend der Positionsliste für das Kontor am Weserbogen an. Die Preise enthalten Fracht und Entladung, Aufmaß, Montage, Befestigung, Beschläge, Justage, Funktionsprüfung sowie Dokumentation und Einweisung. Für alle 50 B2 sind Systemantrieb, Steuerung, Sensorik und Inbetriebnahme enthalten. Zehn B2 der Ebene E4 sind mit der projektierten W-S-Befestigung kalkuliert. Wir setzen die vereinbarten bauseitigen Anschlüsse und freie Montagebereiche voraus.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	960	345600
B2	50	1710	85500
F1	54	1780	96120
T1	24	2000	48000
S1	12	2600	31200

2 Festpreis und Konditionen

Der Nettofestpreis für den beschriebenen Umfang beträgt 606.420,00 Euro. Die Preise bleiben bei rechtzeitigem Abruf der drei Fenster bis zur vorgesehenen Abnahme am 3. September 2027 gebunden. Das Angebot gilt bis zum 11. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Bei bestätigter Bestellung aller 500 Türen bis zum 4. Dezember 2026 um 16:00 Uhr bieten wir 1,5 Prozent Nachlass auf die Anschaffung an. Auf prüffähige Teilrechnungen gewähren wir 2 Prozent Skonto bei Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Rechnungseingang. Der Wartungsvertrag wird separat abgerechnet.

3 Systemumfang und Nachweisstand

Für B1 liegt die Familienzuordnung zu W-M und W-L vor. Die angegebenen Elementwerte liegen bei 34 dB Rw für W-M und 33 dB Rw für W-L. Die Standardkombination B2 in W-M ist für 40 Elemente bezeichnet. Für E4 ist der projektspezifische Herstellerabgleich zwischen Antrieb, Befestigungsplatte und W-S-Sturztraverse angefordert. Wir liefern den Auszug zur angebotenen Kombination vor einer Bestellentscheidung nach. F1 und T1 umfassen Rauchschutz und Selbstschließung. S1 ist als feuerbeständiger Abschluss mit Selbstschließung vorgesehen.

4 Vorlauf und Betrieb

Wir haben die Funktionsbereitschaft für 200 Elemente E0 und E1 bis 29. Juni, 200 Elemente E2 und E3 bis 27. Juli und 100 Elemente E4 bis 17. August 2027 eingeplant. Die Kapazitätsbestätigung mit Plan- und Aufmaßterminen folgt gesondert. Der Mindestservice für alle 500 Türen kostet 8.450,00 Euro netto je Vertragsjahr. Er umfasst die jährliche Kontrolle und für 50 B2 eine zusätzliche Halbjahres-Funktionskontrolle. Die Erstreaktion erfolgt binnen vier Servicezeitstunden, ein erforderlicher Vor-Ort-Einsatz binnen 16 Servicezeitstunden. Garantie, Ersatzteilhaltung und Wartungsnachweis werden im Konditionenblatt präzisiert.

Objektvorschlag JH-WB-26 · Ausführung mit erweitertem Prüf- und Servicenachweis

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 24.11.2026

1 Paketpreis für denselben Einbauumfang

Unser Preis für die 500 Innentüren beträgt 649.060,00 Euro netto. Er enthält die vollständige Lieferung und Montage einschließlich Fracht und Entladung, Aufmaß, der projektspezifischen W-S-Befestigung für zehn B2, aller 50 B2-Systemantriebe und deren Inbetriebnahme. Er umfasst außerdem die Prüfung des Gesamtsystems, Einweisung und die unten beschriebene Übergabedokumentation.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	1020	367200
B2	50	1850	92500
F1	54	1920	103680
T1	24	2150	51600
S1	12	2840	34080

2 Zusätzliche Eigenschaften

Bei B1 ergeben sich auf dem vollständigen angebotenen Türelement im definierten Aufbau Werte von 39 dB Rw in W-M und 38 dB Rw in W-L. Für B2 einschließlich Antrieb nennen wir 38 dB Rw in W-M und 36 dB Rw in W-S. Die zugehörige Prüfgrundlage und Zuordnung reichen wir als Anlage nach. Wir übergeben ein auswertbares Türverzeichnis mit Tür-ID, Seriennummer, Komponentensatz und Nachweisdokument. Vor Serienmontage sind eine Musterprüfung in W-L und eine Funktionsprüfung der eingebauten B2-Kombination in W-S vorgesehen.

3 Reservierung und Bauablauf

Unser Terminangebot sieht funktionsbereite Fenster am 23. Juni, 21. Juli und 11. August 2027 vor. Die angebotenen Daten setzen die vereinbarte Bauflächenfreigabe, Aufmaß und Anschlussbereitschaft voraus. Wir stellen die Kapazitätszuordnung und einen Ersatzablauf für einen einzelnen blockierten Montagebereich zusammen. Die vorgesehene Abnahme ist am 3. September 2027.

4 Preisbindung und Servicepaket

Das Angebot gilt bis 18. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Bei gebündelter Bestellung aller 500 Elemente bis zu diesem Termin gewähren wir 1 Prozent Nachlass auf den Nettoanschaffungspreis. Auf den Wartungspreis wird der Nachlass nicht gewährt. Ein Skonto ist nicht vorgesehen. Der Preis der ersten fünf Wartungsjahre beträgt 10.800,00 Euro netto pro Jahr. Er umfasst den abgestimmten Mindestservice an allen Türen sowie die Halbjahres-Funktionskontrolle an B2. Wir bieten für erforderliche Einsätze eine Vor-Ort-Frist von acht Servicezeitstunden. Garantieumfang und Grenzen der Zusage zur Wiederherstellung stehen im Serviceblatt.

Projektpaket FL-500 · Sonderpreis Weserbogen

PE-07 · Friesenlint Türtechnik GmbH · 25.11.2026

1 Paket auf einen Blick

Unser Angebot für 500 Türpositionen lautet 510.940,00 Euro netto. Die angegebenen Positionen sind mit Fracht, Entladung und Montage kalkuliert. Für alle 50 B2 setzen wir das Standard-Automatikpaket einschließlich Inbetriebnahme an. Unser Vertrieb bietet das Paket unter der Bezeichnung „CE-konforme Türen aus dem Objektprogramm“ an.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	840	302400
B2	50	1370	68500
F1	54	1420	76680
T1	24	1690	40560
S1	12	1900	22800

2 Geplanter Ablauf

Wir planen die Montage so, dass die drei gewünschten Fenster zum 2. Juli, 30. Juli und 20. August 2027 erreicht werden können. Unser örtlicher Montagepartner hat diese Wochen mündlich als möglich bezeichnet. Die Zuordnung der Kolonnen zu den jeweiligen Fenstern erfolgt nach Auftragseingang. Einen eigenen Ersatzablauf haben wir noch nicht reserviert.

3 Einbau und Belege

Unser Standardpaket ist mit allgemeinen Angaben für Beton und Leichtbauwände beschrieben. Der Vertrieb geht davon aus, dass die geplante W-S-Befestigung in E4 vor Ort eingepasst werden kann. Die Detailklärung übernehmen wir mit unserer Technik nach Bestellung. S1 ist mit der feuerbeständigen Familienvariante und einem Selbstschließer kalkuliert. Den Befestigungsaufbau für die angebotene Ausführung ergänzen wir nach Aufmaß.

4 Konditionen und Service

Das Paket ist bis 7. Dezember 2026 um 16:00 Uhr gültig. Bei einem Auftrag über alle 500 Türen bis zu diesem Termin bieten wir 3 Prozent Paketnachlass. Skonto ist nicht zugesagt. Die Servicepauschale bezieht sich auf die 50 B2-Antriebe. Im ersten Jahr ist die jährliche Kontrolle im Paket enthalten. In den Jahren zwei bis fünf kostet sie 5.400,00 Euro netto jährlich. Weitere Türgruppen, die zweite B2-Kontrolle je Jahr sowie Ersatzteile werden gesondert angeboten. Unsere zentrale Annahme erfasst Störungen während der Geschäftszeiten. Einsatz und Wiederherstellung hängen von der Verfügbarkeit des regionalen Partners ab.

Positionspreise

Kontor am Weserbogen · Bremen · Einkauf

Angebot	Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR	Enthaltener Umfang	Beleg
A	B1	360	780.00	280,800.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	B2	50	1,020.00	51,000.00	Vorbereitetes Element ohne Antrieb und Montage	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	F1	54	1,490.00	80,460.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	T1	24	1,680.00	40,320.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	S1	12	2,220.00	26,640.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
B	B1	360	960.00	345,600.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	B2	50	1,710.00	85,500.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	F1	54	1,780.00	96,120.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	T1	24	2,000.00	48,000.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	S1	12	2,600.00	31,200.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
C	B1	360	1,020.00	367,200.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	B2	50	1,850.00	92,500.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	F1	54	1,920.00	103,680.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	T1	24	2,150.00	51,600.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	S1	12	2,840.00	34,080.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

D	B1	360	840.00	302,400.00	Komplett kalkuliert	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	B2	50	1,370.00	68,500.00	Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	F1	54	1,420.00	76,680.00	Komplett kalkuliert	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	T1	24	1,690.00	40,560.00	Komplett kalkuliert	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	S1	12	1,900.00	22,800.00	Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Erstangebote

Kontor am Weserbogen · Bremen · Einkauf

Angebot	Angebotssumme netto EUR	Wartung Jahr 1 netto EUR	Wartung Jahr 2 bis 5 je Jahr	Rabatt Prozent	Voraussetzung	Gültig bis
A	479,220.00				Nachpreise und Wartung angefragt	11.12.2026 16:00
B	606,420.00	8,450.00	8450	1.5	Anschaffungsnachlass bei Bestellung aller 500 bis 04.12. 16:00. Skonto 2 Prozent separat.	11.12.2026 16:00
C	649,060.00	10,800.00	10800	1	Anschaffungsnachlass bei Bestellung aller 500 bis 18.12. 16:00.	18.12.2026 16:00
D	510,940.00	0.00	5400	3	Paketnachlass bei Bestellung aller 500 bis 07.12. 16:00. Wartung nur jährliche B2-Antriebskontrolle.	07.12.2026 16:00

Datei: 13_Rohkalkulation.csv

Angebot: A

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 780

Summe netto EUR: 280800

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1020

Summe netto EUR: 51000

Enthaltener Umfang: Vorbereitetes Element ohne Antrieb und Montage

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1490

Summe netto EUR: 80460

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 1680

Summe netto EUR: 40320

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 2220

Summe netto EUR: 26640

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: B

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 960

Summe netto EUR: 345600

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1710

Summe netto EUR: 85500

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1780

Summe netto EUR: 96120

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 2000

Summe netto EUR: 48000

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 2600

Summe netto EUR: 31200

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: C

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 1020

Summe netto EUR: 367200

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1850

Summe netto EUR: 92500

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1920

Summe netto EUR: 103680

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 2150

Summe netto EUR: 51600

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 2840

Summe netto EUR: 34080

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: D

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 840

Summe netto EUR: 302400

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1370

Summe netto EUR: 68500

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1420

Summe netto EUR: 76680

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 1690

Summe netto EUR: 40560

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 1900

Summe netto EUR: 22800

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Datei: 14_A_Nachtragsmail.eml

Von	Tessa Eilers · Vertrieb Emswiek <tessa.eilers@emswiek.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Fri, 27 Nov 2026 10:35:00 +0100
Betreff	ET-26-241 · Zusatzpreise und realistischer Montageplan

Guten Tag,

auf Ihre Rückfrage legen wir die vier Ergänzungen mit getrennten Preisen vor. Der Antrieb umfasst alle 50 B2. Die zehn Sonderwandeinbauten sind zusätzlich zur Grundmontage kalkuliert. Die Anlage nennt den dafür vorgesehenen Systemaufbau. Bitte vergleichen Sie den kompletten Umfang mit unserem ursprünglichen Materialangebot.

Die aktuell verfügbare Montagekolonne erlaubt die in der Dispositionsanlage genannten Funktionsdaten. Mit dem Materialversand allein wären die von Ihnen verlangten Funktionsfenster nicht erfüllt. Ein zweites Team können wir derzeit nicht verbindlich zusagen.

Mit freundlichen Grüßen
Tessa Eilers

Anlagen dieser Nachricht
15_A_Preis_und_Systemklarstellung.pdf
26_A_Montagefenster.pdf

Ergänzung ET-26-241 A2 · Leistung, Preis und Wartung

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 27.11.2026

1 Vier erforderliche Ergänzungen

Die folgenden Beträge ergänzen den Warenpreis für die funktionsbereite Lieferung aller 500 Türen. Die Preise gelten zusammen mit ET-26-241 bis 11. Dezember 2026, 16:00 Uhr. Sie umfassen Aufmaß, Projektmontage, erforderliche Verbindungsmittel, Justage, Funktionsprüfung und Übergabedokumentation. Das Anschaffungsangebot beträgt im Gesamtumfang 606.460,00 Euro netto. Die sechs Anlieferungen beinhalten Entladung und Materialbewegung bis zum vereinbarten Ablagepunkt.

Leistung	Berechnung	Netto EUR
Montage B1	360 × 145,00	52200
Montage B2	50 × 170,00	8500
Montage F1	54 × 210,00	11340
Montage T1	24 × 220,00	5280
Montage S1	12 × 260,00	3120
B2-Systemautomatik	50 × 760,00	38000
Fracht einschließlich Entladung	6 × 1.150,00	6900
W-S-Zuschlag E4	10 × 190,00	1900

2 Zuordnung des angebotenen Systems

Das Werk hat die Zuordnung der angebotenen Ausführungen zu W-M Beton 180 mm, W-L Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung und W-S Sonderwand 150 mm mit Stahl-Sturztraverse geprüft. Die Zusatzmontage betrifft E4-073 bis E4-082. Dafür wird die Systemplatte EW-AP4 zusammen mit dem Antrieb EW-A50 auf der projektierten Sturztraverse vorgesehen. Steuerung, Sensorik und Funktionsprüfung an den vereinbarten bauseitigen Schnittstellen sind im Automatikpreis enthalten. Die Bezeichnungen der folgenden Auszüge dienen der internen Zuordnung.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	EW-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 33 dB in W-M und 32 dB in W-L.
B2	40 W-M	EW-A50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 32 dB.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B2	10 W-S E4	EW-A50 / AP4	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 31 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	EW-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	EW-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	EW-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

3 Fünf Jahre Mindestwartung

Wir bieten ab der Objektabnahme fünf Vertragsjahre zu netto 8.900,00 Euro je Jahr an. Der Preis deckt die jährliche Kontrolle aller 500 Türen, die zweite Funktionskontrolle der 50 B2 im Halbjahr, Anfahrt und digitalen Protokollsatz. Verschleißteile, Störungsreparatur und Umrüstungen werden gesondert berechnet. Für Störungsmeldungen antwortet die Servicestelle innerhalb von acht Servicezeitstunden mit einer technischen Einordnung. Die Servicezeit läuft montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen am Objektstandort. Vor-Ort-Termine vereinbaren wir nach Störungslage. Eine Wiederherstellungsfrist ist nicht Teil des Wartungsangebots.

Datei: 16_B_Nachweismail.eml

Von	Ina Wieters · Technische Leitung Weserfalz <ina.wieters@weserfalz.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Mon, 30 Nov 2026 09:18:00 +0100
Betreff	WF-702 R1 · W-S-Nachweis und reservierte Montagefenster

Guten Morgen,

die noch offene Kombination für E4 ist jetzt mit unserem Werk abgeglichen. Die Matrix nennt die zehn Türkennungen, die Systemautomatik und die auf die Stahl-Sturztraverse bezogene Befestigungsplatte. Die Kosten dafür sind in unserem Erstangebot bereits berücksichtigt. Bitte verwenden Sie die Anlage zusammen mit der angebotenen Ausführung.

Unsere Fertigung und die Montageleitung haben die drei Fenster in der beigefügten Bestätigung mit Voraussetzungen und Reserveablauf hinterlegt.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Wieters

Anlagen dieser Nachricht
17_B_Systemmatrix.pdf
18_B_Kapazitaetsbestaetigung.pdf

WF-702 R2 · Objektbezogener Auszug aus dem Systemregister

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 30.11.2026

1 Zuordnung und Umfang

Dieser Auszug gilt für die in WF-702 R1 angebotenen Kombinationen mit den zugehörigen Zargen, Dichtungen, Schließmitteln und Befestigungen. Die W-M-Zuordnung betrifft Beton 180 mm. Die W-L-Zuordnung betrifft Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung. Schallschutzwerte stammen aus Produktprüfungen am jeweils vollständigen Element in der bezeichneten Wandkonfiguration. Die Werte bezeichnen den Elementprüfstand und werden nicht als bauakustische Messung am fertiggestellten Gebäude ausgewiesen.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	WF-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 34 dB in W-M und 33 dB in W-L.
B2	40 W-M	WF-A50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 33 dB.
B2	10 W-S E4	WF-A50 / SP7	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 32 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	WF-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	WF-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	WF-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

2 Ergänzung für E4

Für E4-073 bis E4-082 mit Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm umfasst die objektbezogene Zuordnung das Element WF-A50 mit Systemsteuerung, die zugehörige Schließkomponente und die Platte SP7 an der Stahl-Sturztraverse der W-S-Sonderwand 150 mm. Die Kombination ist in dieser Fassung ausdrücklich aufgenommen. Bei einem Austausch von Antrieb, Platte, Wandaufbau oder Öffnungsmaß muss die Abdeckung erneut geprüft werden.

3 Nachweispaket am Bau

Wir führen die Türkennung im digitalen Türverzeichnis mit zugeordneter Systemunterlage und Montageprotokoll. Eine zusätzliche Seriennummernverknüpfung in diesem Verzeichnis ist nicht Teil des Grundumfangs. Die Funktionsprüfung nach Montage entspricht dem ausgeschriebenen Umfang. Die Kennungen im Register sind interne Produktbezeichnungen.

WF-702 · Disposition mit Fertigungs- und Einbauzeiten

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 30.11.2026

1 Reservierte Kapazität

Die Fertigungsleitung hat drei Fertigungslose für das Objekt reserviert. Zwei Montageteams mit zusammen vier Personen sind für die aufgeführten Einbaufenster fest eingeplant. Die Termine gelten bei rechtzeitiger Bestellung während der Angebotsgültigkeit, abgestimmtem Aufmaß und planmäßig freien Montageflächen. Die Aufmaßtermine koordinieren wir für den Zeitraum 15. bis 19. Februar 2027. Die freigegebenen Ausführungsdaten werden bis 5. März benötigt.

Abschnitt	Stück	Fertigung fertig	Montage ab	Funktionsbereit
E0 und E1	200	11.06.2027	14.06.2027	29.06.2027
E2 und E3	200	09.07.2027	12.07.2027	27.07.2027
E4	100	30.07.2027	02.08.2027	17.08.2027

2 Ersatzablauf

Bei einer bis zu zweitägigen Sperrung eines einzelnen Bereichs zieht die Montageleitung freigegebene Türen desselben Fensters vor. Für den Wiederanlauf ist eine Reservemannschaft mit zwei Personen aus dem Bremer Servicepool für je zwei Arbeitstage nach Freigabe eingetragen. Für E4 ist zusätzlich ein mit WF-A50 vertrauter Techniker für die getrennte Antriebsprüfung verfügbar. Bei längeren Sperrungen aktualisieren wir die betroffene Etappe gemeinsam mit der Bauleitung. Die Funktionsdaten umfassen Justage, Prüfung und Protokoll. Die gemeinsame Abnahme planen wir für den 3. September 2027.

Datei: 19_C_Qualitaetsmail.eml

Von	Jaron Sander · Projektleitung Jadeholm <jaron.sander@jadeholm.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Tue, 01 Dec 2026 11:24:00 +0100
Betreff	JH-WB-26 · Elementprüfwerte, Objektakte und Bereitschaftsplan

Guten Tag,

die angehängte Aufstellung nennt die Elementprüfwerte für genau die Wände und Türen aus unserem Angebot. Bei B2 beziehen sich die Angaben auf die vollständige Kombination mit Antrieb und den vorgesehenen Befestigungen. Die Nachweise und das digitale Verzeichnis sind im genannten Paketpreis enthalten.

Im Serviceblatt stehen getrennte Zeiten für erste fachliche Reaktion, Anwesenheit am Objekt und den möglichen Ersatzbetrieb. Bitte nehmen Sie den Bedingungsumfang beim Vergleich mit auf.

Freundliche Grüße
Jaron Sander

Anlagen dieser Nachricht
20_C_Qualitaetsnachweise.pdf
21_C_Service_und_Termine.pdf

JH-WB-26 · Prüfwerte und erweiterte Objektakte

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 01.12.2026

1 Beleg des geprüften Umfangs

Die nachstehenden Angaben sind ein objektbezogener Auszug der Jadeholm-Systemdokumentation. Die Rw-Werte beruhen auf Produktprüfungen vollständiger Elemente mit Zarge und Dichtung. Die Auswertung trennt W-M Beton 180 mm und W-L Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung. Für die zehn B2 in E4 wurden W-S 150 mm, Stahl-Sturztraverse, Platte JH-PL8 und Systemantrieb JH-50 zusammen betrachtet. B2 wurde mit Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm und der angebotenen Antriebskomponente bewertet. Der Vergleich erfolgt auf Ebene der Türelemente bei passendem Wandaufbau. Der Bauwert hängt vom gesamten ausgeführten Anschluss ab.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	JH-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 39 dB in W-M und 38 dB in W-L.
B2	40 W-M	JH-50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 38 dB.
B2	10 W-S E4	JH-50 / PL8	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 36 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	JH-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	JH-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	JH-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

2 Erweitertes Prüfprogramm

Vor Serienmontage liefern wir eine Musterprüfung der B1-Kombination in W-L mit protokollierter Fugen- und Dichtungskontrolle. Bei einer W-S-Mustertür B2 dokumentieren wir zusätzlich die Systemreaktion an den vereinbarten bauseitigen Schnittstellen, die tatsächlich verbaute Platte und den Abgleich der Komponentenkennungen. Das Muster wird vor Übernahme der Ausführung gemeinsam mit der Projekttechnik geprüft. Die vorgeschriebene Funktionskontrolle jedes Elements bei Übergabe bleibt Teil des Pakets.

3 Daten bei Übergabe

Der digitale Export verknüpft für jede der 500 Türen Projekt-Tür-ID, Element-Seriennummer, tatsächliche Zarge, Beschlagkombination und Anlagenpfad zum Nachweis. Mit dem Abschlussprotokoll liefern wir die Zuordnung auch als auswertbare Tabelle. Eine Fassungsliste kennzeichnet Austausch und Fortschreibung. Die Systembezeichnungen sind interne Kennungen der angebotenen Ausführung.

JH-WB-26 · Kapazitäten, Betrieb und Garantiebestimmungen

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 01.12.2026

1 Fertigung und Einbau

Die drei Fertigungslose sind bei Produktionsleitung und Montagekoordination reserviert. Zwei Montageteams mit zusammen fünf Personen werden am Objekt eingesetzt. Das Aufmaß wird mit Krimpfort vom 15. bis 19. Februar abgestimmt. Wir benötigen bis 5. März die planmäßige Freigabe der Aufmaße, Türlisten und Schnittstellen. Die Termine gelten bei rechtzeitiger Bestellung und den abgestimmten baulichen Voraussetzungen.

Abschnitt	Stück	Fertigung fertig	Montage ab	Funktionsbereit
E0 und E1	200	04.06.2027	07.06.2027	23.06.2027
E2 und E3	200	02.07.2027	05.07.2027	21.07.2027
E4	100	23.07.2027	26.07.2027	11.08.2027

2 Ausweichplan

Bei einer Sperrung eines Montagebereichs wechselt ein Team auf einen freigegebenen Abschnitt desselben Fensters. Die zweite Mannschaft setzt den vorgesehenen Ablauf fort. Für bis zu drei Arbeitstage nach Wiederfreigabe ist eine Reservekolonne aus der Niederlassung Bremen-Hemelingen eingeteilt. Das gilt auch für die E4-Systemkomponenten. Ein unplanmäßiger Wandwechsel bedarf vor Wiedereinplanung eines neuen Nachweisabgleichs.

3 Wartung und Störungen

Der Wartungsfestpreis von 10.800,00 Euro netto pro Jahr gilt fünf Jahre ab Abnahme. Er deckt pro Jahr die jährliche Prüfung aller 500 Türen, die zusätzliche Halbjahreskontrolle aller 50 B2, Anfahrt und die Übergabe des digitalen Prüfprotokolls. Die fortlaufende Historie verknüpft Tür-ID, Ergebnis, Maßnahme und Bearbeitungsstand und ist als Tabelle exportierbar. Verschleißteile und Störungsreparaturen bleiben separat.

Die Servicestelle Bremen-Hemelingen ist werktags von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 17:00 Uhr erreichbar, außer an gesetzlichen Feiertagen am Objekt. Nach Eingang einer Störungsmeldung erfolgt binnen zwei dieser Servicezeitstunden ein qualifizierter Rückruf. Wenn ein Vor-Ort-Einsatz erforderlich ist, treffen wir binnen acht Servicezeitstunden ein. Für die Standardkombination JH-50 hält der Standort zwei Antriebe und vier Schließmodule vor. Bei verfügbarer Ersatzkomponente, zugänglicher Tür und sicher herstellbarem Anschluss sagen wir einen für den Betreiber abgestimmten Ersatzbetrieb binnen 24 Servicezeitstunden zu. Sonderbauteile und die endgültige Wiederherstellung werden anhand des Befunds terminiert.

4 Freiwillige Garantie

Jadeholm bietet sechs Jahre ab Objektabnahme auf Material- und Montagefehler der metallischen Bauteile und fünf Jahre auf Material- und Montagefehler der angebotenen Antriebskomponenten. Die freiwillige Garantie umfasst Nachbesserung oder Ersatz des betroffenen Bauteils. Schäden durch Fremdeingriff, unsachgemäße Nutzung und üblicher Verschleiß sind ausgenommen. Voraussetzung ist der dokumentierte Wartungsumfang durch Jadeholm oder einen anderen geeigneten Fachbetrieb. Gesetzliche und vertraglich vereinbarte Mängelrechte bleiben gesondert bestehen.

Datei: 22_D_Familienmail.eml

Von	Marit Behrens · Objektvertrieb Friesenlint <marit.behrens@friesenlint.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 02 Dec 2026 08:42:00 +0100
Betreff	FL-500 · Herstellerblatt zur CE-Angabe und Einbauplanung

Guten Tag,

das beigefügte Blatt enthält die derzeit verfügbare Beschreibung der Produktfamilie. Wir können für die E4-B2 im Moment nur die Standardkombination an einer Betonwand benennen. Unser Monteur möchte die Platte an der Stahltraverse nach dem Aufmaß anpassen. Eine dazugehörige dokumentierte Zuordnung liegt derzeit nicht vor.

Für die angebotene S1-Ausführung hat der Hersteller uns noch keinen vollständigen Bezug zwischen Element, Schließer und Einbau in der angegebenen Betonwand bestätigt. Die Ausführung und die Terminzusage wollen wir nach Auftrag konkretisieren. Der Preis aus FL-500 bleibt bis zum genannten Datum bestehen.

Viele Grüße
Marit Behrens

Anlagen dieser Nachricht
23_D_Familienblatt.pdf

FL-500 · Auszug aus dem Herstellerprogramm

PE-07 · Friesenlint Türtechnik GmbH · 02.12.2026

1 Produktübersicht

Der Auszug nennt die Produktfamilien FL-30, FL-A, FL-R und FL-90. Das Vertriebsprogramm bezeichnet Serien als CE-konform. Es ordnet im vorliegenden Stand keine Leistungs- oder Einbauunterlage zu den konkreten Türkennungen des Projekts zu. Für B1 ist ein allgemeiner Wert von 33 dB Rw genannt. Die zugehörige Wandkonfiguration wird im Blatt nicht angegeben.

2 Grenzen der Zuordnung

Die Zeichnung zu FL-A zeigt einen Standardantrieb in Beton. Sie enthält weder die W-S-Sturztraverse noch die beabsichtigte Anpassplatte der zehn B2 in E4. FL-90 wird in verschiedenen S1-Ausführungen vertrieben. Der Hersteller legt für die vorliegende Angebotsvariante weder die konkrete Schließerkombination noch deren Zuordnung zum vorgesehenen W-M-Aufbau vor. Die Details sind nachzuholen, bevor das Projekt die angebotenen Kombinationen freigibt.

3 Terminstand

Wir haben derzeit eine mündliche Kapazitätsauskunft eines Montagepartners. Bestätigte Montageteams, Mengen je Fenster und ein Ersatzplan sind in diesem Auszug nicht hinterlegt.

Datei: 24_B_Konditionenmail.eml

Von	Ina Wieters · Weserfalz Objekttechnik <ina.wieters@weserfalz.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 02 Dec 2026 13:25:00 +0100
Betreff	AW: WF-702 · Geltung Nachlass, Skonto und Service

Guten Tag,

das Konditionenblatt bestätigt den Umfang des Festpreises und die beiden getrennten Zahlungsbedingungen. Für den Paketnachlass brauchen wir bis Freitag um 16 Uhr eine bestätigte Bestellung für alle 500 Türen. Das Skonto kann je prüffähiger Teilrechnung bei rechtzeitiger Zahlung genutzt werden. Die Konditionen betreffen den Anschaffungsumfang und nicht die jährlich separat abgerechnete Wartung.

Die Vor-Ort-Frist ist eine Zusage zum Eintreffen. Die Ersatzteil- und Garantiebedingungen sind im beigefügten Blatt getrennt aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Wieters

Anlagen dieser Nachricht
25_B_Konditionen_Service.pdf

WF-702 · Zahlungsbedingungen, Wartung und Garantiezusage

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 02.12.2026

1 Kaufpreis und Zahlungsbedingungen

Die Nettogrundsumme von 606.420,00 Euro enthält den vollständigen Umfang einschließlich E4-Sonderwand und 50 Antrieben. Wir ziehen bei bestätigter Bestellung aller 500 Türen bis 4. Dezember 2026, 16:00 Uhr, 1,5 Prozent ab. Danach gilt bis 11. Dezember 2026, 16:00 Uhr, der ungekürzte Preis. Die 2 Prozent Skonto auf eine prüffähige Teilrechnung setzen Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Eingang dieser Rechnung voraus. Der einmal gewährte Paketnachlass ist bei der Netto-Rechnungsbasis berücksichtigt. Die Frist läuft je Rechnung getrennt.

2 Wartungsumfang und Störungsdienst

Ab Objektabnahme kostet der feste Mindestwartungsumfang für fünf Jahre jährlich 8.450,00 Euro netto. Enthalten sind die jährliche Kontrolle aller 500 Türen, die zusätzliche Halbjahres-Funktionskontrolle der 50 B2, Anfahrt und Übergabe digitaler Wartungsprotokolle. Ein fortlaufend auswertbarer Datensatz pro Tür mit Ergebnis und Maßnahme ist nicht Vertragsbestandteil. Verschleißteile und Reparaturen werden separat abgerechnet.

Die Servicestelle Bremen ist montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen am Objekt erreichbar. Eine technische Erstreaktion erfolgt innerhalb von vier Servicezeitstunden nach Eingang. Wenn vor Ort gearbeitet werden muss, trifft die Fachkraft binnen 16 Servicezeitstunden ein. Der Standort hält zwei Standardantriebe WF-A50 und vier Standardschließmodule für Störungsfälle vor. Auf Basis des Befunds nennen wir einen Reparaturtermin. Innerhalb von 48 Servicezeitstunden streben wir bei zugänglicher Tür und verfügbarem Bauteil die Wiederherstellung an. Diese Zielangabe ist keine garantierte Reparaturfrist.

3 Freiwillige Garantie

Weserfalz übernimmt fünf Jahre ab Objektabnahme für Material- und Montagefehler der mechanischen Türkomponenten und drei Jahre für Material- und Montagefehler der Antriebskomponenten. Die Garantie erfasst Reparatur oder Austausch der betroffenen Teile. Üblicher Verschleiß, Beschädigungen durch unsachgemäße Nutzung und nicht freigegebene Umbauten sind ausgenommen. Die vorgesehene Wartung muss dokumentiert werden. Sie kann auch ein anderer geeigneter Fachbetrieb ausführen. Gesetzliche und vertraglich vereinbarte Mängelrechte bleiben gesondert bestehen.

ET-26-241 A3 · Disposition und verfügbare Montage

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 27.11.2026

1 Termine der Komplettleistung

Die Disposition trennt Anlieferung und Funktionsbereitschaft. Die folgenden Funktionsdaten gelten für das vollständige Element einschließlich Montage, Justage, Prüfung und dokumentierter Übergabe im jeweiligen Fenster. Das E4-Fenster berücksichtigt die Sonderwandmontage.

Abschnitt	Stück	Letzte Materialanlieferung	Funktionsbereit
E0 und E1	200	05.07.2027	14.07.2027
E2 und E3	200	26.07.2027	06.08.2027
E4	100	23.08.2027	31.08.2027

2 Kapazitätsgrenze

Die angebotene Kolonne besteht aus zwei Monteuren. Die für den Antrieb benötigte Fachkraft ist am Ende jedes Zeitfensters vorgesehen. Eine zusätzliche Kolonne ist zurzeit unbestätigt. Die genannten Funktionsdaten sind die frühesten bestätigten Daten dieses Angebots. Für das gemeinsame Abnahmeziel 3. September bleibt nach E4 nur ein kurzer Prüfzeitraum.

Je Etappe sind zwei Anlieferungen vorgesehen. Mit den ersten Losen beginnt die Montage am 21. Juni, 19. Juli und 16. August. Die Disposition in Abschnitt 1 nennt jeweils die letzte Anlieferung. Die freien Montagebereiche und die abgestimmten Anschlüsse werden vorausgesetzt.

Interner Vermerk zum Beschaffungsweg

PE-07 · 23.11.2026

1 Vertragspartner und Auftrag

Das Bundesamt für öffentliche Standortdaten nimmt die Interessen des Bundes im Hauptauftrag für das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen wahr. Der GU-Vertrag betrifft die Herrichtung des Bürohauses für rund 500 Beschäftigte. Die Krimpfort SE & Co. KG beschafft das Türpaket für die Erfüllung ihres eigenen Hauptvertrags und tritt in der Anfrage an die Lieferanten und Montageunternehmen selbst als Bestellerin auf. Die 500 Innentüren werden in der Projektakte nach fünf Türgruppen und den Etappen E0 bis E4 geführt.

2 Einordnung und noch zu prüfende Weitergabe

Für die Beschaffung durch den Bund ist der öffentliche Auftraggeberstatus nach §§ 98 und 99 GWB maßgeblich. Der Vertrag mit dem GU und dessen Einkauf bei Dritten sind getrennte Vorgänge. Für unseren Einkauf liegt nach dem bislang vorliegenden Vertragsauszug eine privatwirtschaftliche Angebotsanfrage vor. Die Prüfung des vollständigen Hauptvertrags, des Auftraggeberstatus und einer etwaigen besonderen Aufgabenbetrauung bleibt Teil der Freigabe. Bei einer Betrauung mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe kann § 97a Abs. 5 GWB eine Verpflichtung für Unteraufträge vorsehen. Die Beauftragung für das Gebäude liefert allein noch keinen Nachweis über deren konkrete Voraussetzungen.

Vor Bestellung gleicht das Vertragsmanagement die einschlägigen Anlagen des Hauptvertrags ab. Insbesondere sind Benennung und gegebenenfalls Zustimmung beim Einsatz von Unterauftragnehmern, Anforderungen an den Zutritt und die Weitergabe von Projektunterlagen, technische Nachweise, Dokumentation, Termine, Service und die für den Hauptauftrag einschlägigen Verpflichtungen gesondert zuzuordnen. Vorgaben zu Tariftreue oder Fördermitteln werden nur nach Prüfung des anwendbaren Regimes und der einschlägigen Vertragsunterlagen aufgenommen. Eine private Einkaufsempfehlung ersetzt keine Zustimmung, die der Hauptauftrag tatsächlich voraussetzt.

3 Vorgehen bis zur Beauftragung

Der Einkauf erstellt die Auswertung nach den am 04.11. freigegebenen Vergleichsregeln. Planung, Brandschutz und Bauleitung dokumentieren die technische und terminliche Freigabe. Das Vertragsmanagement hält die einschlägigen Klauseln und die erforderliche Weitergabe in einem eigenen Vermerk fest. Bis dahin erhält die Projektleitung einen Entscheidungsvorschlag mit offen ausgewiesenen Bedingungen. Nach außen werden nur freigegebene Rückfragen und Erklärungen verwendet.

Vergleichsregeln für das Türpaket

PE-07 · Krimpfort SE & Co. KG · Oldenburg · Projekteinkauf und Projektleitung · 04.11.2026

1 Freigabe vor Angebotsabgabe

Die Projektleitung hat diese Vergleichsregeln am 04.11.2026 vor Versand der Anfrage freigegeben. Die Angebotsfrist endet am 25.11.2026 um 12.00 Uhr. Der Maßstab gilt für alle eingehenden Angebote und ihre nachvollziehbar zugeordneten Ergänzungen. Die ursprünglichen Fassungen und die Preisgrundlagen jeder Ergänzung bleiben erhalten. Abweichungen von dieser Arbeitsweise sind vor ihrer Verwendung zu begründen und durch die zuständige Stelle freizugeben.

2 Mindestanforderungen vor der Punktwertung

Die Fachprüfung ordnet jedem angebotenen System Türgruppe, Öffnung, Wandaufbau, vollständige Ausstattung und Einbaubedingungen zu. Sie hält die für die konkrete Verwendung erforderlichen Nachweise mit Geltungsbereich fest. Besonders zu prüfen sind die zehn B2-Türen in der Sonderwand W-S in E4 und ihre Stahl-Sturztraverse. Ein Preisvorteil kann einen fehlenden Nachweis oder eine nicht abgedeckte Einbausituation nicht ausgleichen. Bis zur Klärung bleibt die betroffene Leistung offen oder nur unter der konkret belegten Bedingung vergleichbar.

Für die reguläre Wertung sind außerdem vollständiger und vergleichbarer Pflichtumfang, nachgewiesene Funktionsbereitschaft je Etappe und eine belastbare Bindung erforderlich. Der Eingang von Bauteilen allein ist hierfür unzureichend. Montage, Schnittstellen, Prüfungen und die für die Etappe erforderliche Dokumentation müssen in der Terminbestätigung erfasst sein. Ein Anbieter mit einer offenen Mindestanforderung erhält eine getrennte Szenariorechnung, soweit deren Annahmen belegbar sind. Ein endgültiger Rang setzt die geklärte Mindestanforderung voraus.

3 Preis und Fünfjahresvergleich

Der Preis erhält höchstens 45 Punkte. Für jedes geeignete Angebot wird der Nettopreis aller erforderlichen Leistungen mit den Nettokosten eines vergleichbaren Mindestwartungsumfangs über fünf Jahre addiert. Für die Wartungsbasis gilt der Umfang aus Dokument 29 mit jährlich 500 Grundterminen und 50 zusätzlichen B2-Funktionskontrollen. Für diese Basissumme werden die angesetzten Jahre ohne Abzinsung addiert. Ausgepreiste Pflichtlücken werden anhand zugeordneter bestätigter Ergänzungen aufgenommen. Enthaltene Leistungen zählen einmal. Bedingte Nachlässe, Skonto und Wahlleistungen stehen außerhalb der Basis und werden als eigene Varianten mit Bedingung, Frist und Bezugsgröße gezeigt.

Die Preiswertung beträgt 45 mal die niedrigste belastbare Basissumme unter den geeigneten Angeboten, geteilt durch die eigene Basissumme. Sind die Mindestanforderungen oder die gemeinsame Wartungsbasis noch ungeklärt, wird das Ergebnis ausdrücklich als vorläufige Rechnung unter der angegebenen Voraussetzung bezeichnet. Eine fehlende Angabe wird weder mit null Euro noch durch einen nicht belegten Listenwert ersetzt.

4 Nutzwert, belegter Zusatznutzen und Entscheidung

Qualität, Termin und Service werden jeweils auf fünf Rohpunkte geprüft. Pro Einzelkriterium zählt ein Punkt bei konkretem Nachweis des angebotenen Zusatznutzens, null Punkte bei nachweislich fehlender Zusatzleistung. Ein offener Nachweis bleibt offen. Die erreichten Rohpunkte werden durch fünf geteilt und mit dem Gewicht des jeweiligen Blocks multipliziert. Bewertet wird der Zusatznutzen oberhalb der zuvor geprüften Mindestanforderungen. Ein und derselbe Beleg kann verschiedene Merkmale tragen, wenn deren jeweiliger Zusatznutzen selbständig feststeht.

Block	Gewicht	Je ein Rohpunkt für nachgewiesene Merkmale
Qualität	25	Q1 Rw mindestens 36 dB für B1 in W-M und W-L. Q2 Rw mindestens 35 dB für B2 in W-M und W-S. Q3 digitales Verzeichnis von Türkennung und Nachweis. Q4 eindeutige Verknüpfung der Seriennummer mit der Dokumentation. Q5 zusätzliche, konkret beschriebene Muster- oder Funktionsprüfung.
Termin	20	T1 bestätigte Fertigungskapazität oder reserviertes Fertigungsfenster. T2 bestätigte Montagekapazität. T3 abgestimmte Vorlaufdaten für Aufmaß und Planfreigabe. T4 belegter Puffer von mindestens fünf Arbeitstagen (Montag bis Freitag) vor dem jeweiligen Termin der Funktionsbereitschaft. T5 belastbarer Ersatzablauf.
Service	10	S1 benannte und erreichbar zugesagte Servicestelle. S2 definierte Reaktion mit Bezugszeitpunkt. S3 davon getrennt verbindliche Vor-Ort-Frist. S4 belegte Ersatzteilregelung. S5 fortlaufend auswertbare Wartungshistorie mit Türkennung, Ergebnis- und Maßnahmenzuordnung sowie dokumentiertem Export.

5 Dokumentation

Der Entscheidungsvorschlag nennt je Angabe Angebot, Nachtrag und Fundstelle. Qualität, Termin und Service erhalten erst nach belegter Einzelfeststellung Punkte. Ein Vergleich von Schallschutzwerten verwendet dieselbe Messgröße und eine zum angebotenen System passende Konfiguration. Offene Punkte werden mit Auswirkung, zuständiger Stelle und Frist geführt. Die Freigabeentscheidung nimmt Bezug auf den verwendeten Angebotsstand und nennt auch die wirtschaftlich nächste tatsächlich verfügbare Alternative.

Hauptvertrag · Auszug zu Service und Mängelrechten

PE-07 · Bundesamt für öffentliche Standortdaten · Vertragsakte Kontor am Weserbogen · 29.10.2026

1 Übergabe und Dokumentation

Der Auftragnehmer übergibt zur Abnahme eine vollständige Zuordnung der Türkennungen zu den ausgeführten Systemen, den zugehörigen Nachweisen, den Funktionsprotokollen und den Anleitungen zur Wartung. Die Funktionsbereitschaft der drei Etappen ist nach dem Terminplan gesondert nachzuweisen. Das Abnahmeziel 03.09.2027 bleibt davon unberührt.

2 Wartungsgrundangebot und Störungsmeldung

Der Auftragnehmer legt vor der Freigabe des Türpakets ein getrennt bepreistes Wartungsgrundangebot für fünf Jahre ab Abnahme vor. Die Vergleichsbasis umfasst jährlich einen Grundtermin je Innentür und für jede der 50 Türen der Gruppe B2 eine zweite Funktionskontrolle im anderen Halbjahr. Dies sind 550 Türtermine pro Jahr. Prüf- und Pflegeleistungen gemäß Wartungsliste, Anfahrt und digitale Übergabe der Protokolle sind enthalten. Verschleißteile, Reparaturen und besondere Einsätze werden gesondert ausgewiesen. Erfordert der konkrete Systemnachweis oder die Herstelleranleitung weitere Intervalle oder Leistungen, sind Umfang und Kosten zusätzlich zur einheitlichen Vergleichsbasis anzugeben.

Das Wartungsangebot benennt die Meldestelle, deren erreichbare Zeiten und den Beginn der zugesagten Reaktionsfrist. Angaben zu Vor-Ort-Einsatz und Wiederherstellung werden getrennt vereinbart. Der Auftragnehmer ordnet alle durchgeführten Wartungen den Türkennungen zu und übergibt dem Betreiber die Protokolle in einer auswertbaren Form.

3 Mängelrechte und zusätzliche Zusagen

Für Mängelansprüche aus den vertragsgemäß eingebauten Türen gilt im Hauptvertrag eine vereinbarte Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Abnahme der betroffenen Leistung nach dem Hauptvertrag. Der Auftragnehmer erfüllt die Mängelpflichten gegenüber dem Auftraggeber aus eigener Verantwortung. Eine zusätzliche Garantie wird mit Garantiegeber, Berechtigtem, Inhalt, Beginn, Dauer und etwaigen Bedingungen in einem eigenen Dokument übergeben. Die Beauftragung von Wartung ändert für sich die Mängelrechte des Hauptvertrags nicht. Der Auftragnehmer weist vor der Bestellfreigabe nach, dass die auf den Nachunternehmer entfallenden System-, Dokumentations- und Serviceleistungen in dessen Bestellung konkret enthalten sind.

Arbeitsauftrag zur Entscheidung über das Türpaket

PE-07 · 27.11.2026

1 Erste Vorlage zur Prüfung der Pflichtanforderungen

Bitte legen Sie zuerst anhand der Unterlagen 01 bis 07 und der Vergleichsregeln 28 den verbindlichen Prüfrahmen vor. Stimmen Sie die 500 Innentüren und die Stückzahlen der fünf Gruppen mit dem Türregister ab. Führen Sie die zehn B2-Öffnungen in der Sonderwand W-S in E4 gesondert. Halten Sie je Gruppe den benötigten Nachweis, die erforderliche Freigabe und die drei Termine der Funktionsbereitschaft fest. Kennzeichnen Sie die Abnahme zum 03.09.2027 als Ziel des Hauptauftrags.

2 Angebotsprüfung in zwei Ständen

Erstellen Sie zunächst aus den ursprünglichen Angebotsfassungen einen Preisspiegel mit Menge, Einheit, Preis und offenem Pflichtumfang. Vergleichen Sie danach die belegten Nachträge und Klarstellungen aus den Unterlagen 08 bis 26 mit diesem Stand. Ändern Sie nur die betroffenen Werte und Aussagen. Stellen Sie Anschaffung, Wahlleistungen, Bedingungen eines Nachlasses und vergleichbare Fünfjahreswartung getrennt dar. Legen Sie offen, welche Preisbestandteile fest, bedingt oder noch unbekannt sind. Führen Sie die Wertung nach Dokument 28 nur auf der belegten Vergleichsgrundlage durch.

3 Beschluss und Rückfrage

Bitte legen Sie mir eine unterschriftsreife interne Empfehlung mit vorgeschlagenem Anbieter oder begründeter Zurückstellung vor. Nennen Sie technische und rechtliche Freigaben, erforderliche Erklärungen aus dem Hauptvertrag, Bindungsenden, Restkosten und eine tatsächlich terminlich tragfähige Ausweichentscheidung. Beziehen Sie die Unterlagen 27 und 29 ein und stellen Sie Garantie, Mängelrechte und Wartung je Angebot getrennt dar. Entwerfen Sie eine kurze Klärungsanfrage zu dem Punkt, der die Entscheidung am ehesten verändert. Bestellungen, Preiszusagen und Versand erfolgen nach der dokumentierten Freigabe der verantwortlichen Stelle.