

Registrierte Unternehmen im Verfahren HB-STH-2026-019

Bestandsaufmaß zu Dachfenstern und Heizungsanschlüssen nach Berichtigung

Vorhaben: Sanierung Stadthalle Musterstadt, Dach und Gebäudehülle

Gemeinsames Bestandsaufmaß der berichtigten Leistungspositionen

1. Ortstermin

Der Ortstermin fand am 28.07.2026 von 08:12 Uhr bis 11:46 Uhr statt. Für die Stadt nahmen Bauleiterin Dipl.-Ing. Anne Roth, TGA-Planer Markus Hellwig und Vergabesachbearbeiterin Lina Berger teil; elf von 17 registrierten Unternehmen waren vertreten. Alle Antworten werden gleichzeitig im Vergabeportal veröffentlicht.

Die Halle blieb während der Begehung im Probetrieb. Der Zugang zum westlichen Dachfeld war wegen einer Bühnenprobe zwischen 09:20 Uhr und 09:55 Uhr gesperrt. Die Maße dieses Feldes wurden deshalb aus dem Bestandsplan B-1998-17 übernommen und am Folgetag durch das Planungsbüro kontrolliert.

2. Aufmaß Position 03.02.140

Fenster	Bestandsöffnung Breite	Bestandsöffnung Höhe	Dachneigung	Besonderheit
D-01 bis D-04	792 bis 797 mm	1.192 bis 1.198 mm	35.4 Grad	Schalung 24 mm, Unterspannbahn partiell erneuert
D-05 bis D-08	788 bis 794 mm	1.187 bis 1.195 mm	34.8 Grad	Sparrenabstand bei D-07 nur 816 mm
D-09 bis D-12	Planmaß 790 mm	Planmaß 1.195 mm	35.0 Grad	Vor-Ort-Kontrolle am 29.07.2026 nachgeholt

Die Toleranz von höchstens 5 mm betrifft das Außenmaß des angebotenen Fensters, nicht die Rohbauöffnung. Anpassungen der Wechselhölzer und Anschlusskeile sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren; Hauptsparren bleiben unberührt.

3. Aufmaß Position 04.01.020

Strang	Anschlussbestand	geplante Leistung	Kalkulationshinweis
H-1 Nordfoyer	Stahl DN 65, Flansch PN 6	Übergang auf neue Pumpengruppe	zwei Übergangsstücke und temporäre Absperrung enthalten
H-2 Saal	Stahl DN 80, Flansch PN 10	hydraulische Einbindung Heizkreis Saal	Nachtabstaltung am 14.09.2026 vorgesehen
H-3 Bühne	Mischinstallation Stahl/Kupfer	Austausch bis zur ersten zugänglichen Verschraubung	7.5 Meter Rohrleitung als Abrechnungsansatz

Für H-3 nennt das PDF-LV Version 04 eine Menge von 5 Metern, die GAEB-X83-Datei 7.5 Meter. Berichtigung 04a setzt in beiden Dateien einheitlich 7.5 Meter fest; die Preisposition bleibt unverändert.

4. Bieterfragen und Antworten

laufende Nummer	Frage	Antwort der Vergabestelle
41	Darf ein System mit Außenmaß 780 x 1.180 mm und abweichendem Eindeckrahmen angeboten werden?	Ja, wenn sämtliche Mindestmerkmale und der funktionsfähige Gesamtanschluss nachgewiesen werden.
42	Ist eine zehnjährige Ersatzteilzusage des Händlers ausreichend?	Ja, sofern sie die konkrete Produktlinie bindend erfasst; eine bloße Herstellerbroschüre ohne Laufzeitzusage genügt nicht.
43	Werden Mehrkosten aus unregelmäßigen Rohbauöffnungen gesondert vergütet?	Nein, die dokumentierten Abweichungen sind in Position 03.02.140 einzukalkulieren. Nicht erkennbare Substanzabweichungen bleiben dem Vertragsrecht vorbehalten.
44	Welcher Datenstand gilt bei Widerspruch zwischen PDF und GAEB?	Nach Berichtigung 04a sind beide Fassungen inhaltlich identisch. Vorherige Dateien sind nicht zu verwenden.

5. Versions- und Importprüfung

Datei	Version	Erzeugt	Rücklesetest	Ergebnis
LV_■Stadthalle_■04a_04a.pdf	04a	29.07.2026, 15:08 Uhr	Sichtprüfung Seite 47	Menge und Text berichtigt
LV_■Stadthalle_■04a_04a3	04a3	29.07.2026, 15:12 Uhr	Import AVA-Bau 11.4	Positionen und Mengen vollständig
Bieterfragen_■41_■44.pdf	04a	29.07.2026, 15:21 Uhr	Vier-Augen-Lesung	Antworten vollständig
Aufmass_■Dach_■Heizung.xlsx	01g	29.07.2026, 14:43 Uhr	Summenkontrolle	zwölf Fenster, drei Heizstränge

Die Dateien wurden am 29.07.2026 um 16:02 Uhr im Portal bereitgestellt. Die Angebotsfrist vom 20.08.2026, 12:00 Uhr, bleibt bestehen. Die Vergabestelle prüft am 05.08.2026 anhand der eingehenden Bieterfragen, ob eine weitere Fristverlängerung erforderlich wird.

6. Unterschriften

Anne Roth, Bauleitung; Markus Hellwig, TGA-Planung; Lina Berger, Zentrale Vergabestelle