

01.10.2026

Technische Anforderungen und Inbetriebnahme

Die Maschine soll am Standort Freiburg aufgestellt und an die vorhandene Abluftanlage angeschlossen werden. Zwei Testchargen mit jeweils 20 Kilogramm Rohkaffee sollen die Temperaturregelung und die Reproduzierbarkeit der vorgegebenen Kurve zeigen. Der Verkäufer soll eine deutschsprachige Bedienungsanleitung und eine Einweisung bereitstellen. Das Gebäude verfügt über eine Laderampe; die zulässige Last des Lastenaufzugs muss noch bestätigt werden. Der Einkauf möchte den letzten Teilbetrag erst nach erfolgreicher Inbetriebnahme zahlen. Welche Abweichungen einen Test als nicht bestanden gelten lassen, ist noch nicht ausformuliert. Ein unabhängiger Sachverständiger ist bisher nicht beauftragt.