

Nordfeld Architektur
Am Buchenhof 9 · 31785 Hameln
Hameln, 06.03.2026 · Bezug HM-BA26

Abruf Ausführungsplanung Schulumbau Brückenanger

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf Grundlage unseres Planervertrags vom 15.10.2025 rufen wir die Gebäude-Leistungsphase 5 für den Umbau des Ostflügels der Schule Brückenanger ab. Das Gebäude steht im Eigentum der Schulbau Brückenanger gGmbH. Der Auftrag betrifft den eingeschossigen Unterrichtsflügel mit vier Unterrichtsräumen, gemeinsamem Flur und zwei Gruppenräumen. Die Genehmigungsunterlagen vom 12.02.2026 sind Ausgangspunkt der Bearbeitung.

1 Geschuldete Unterlagen

Nordfeld Architektur erstellt die Ausführungsgrundrisse, Schnitte, Tür- und Öffnungslisten sowie die für die Ausführung notwendigen Anschlussdetails. Einzubeziehen sind die Beiträge von Rautenberg Tragwerksbüro, Behrens Gebäudetechnik und Röwe Brandschutzkonzepte. Die Fachplaner sind jeweils unmittelbar durch uns beauftragt. Die Koordination umfasst insbesondere den Flur F-01, den Anschluss der neuen Lüftung und den Austausch der Fenster im Ostflügel.

Erforderliche Montagepläne für die von Nordfeld geplanten baukonstruktiven Einbauten werden auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung geprüft. Die eigenständige Bemessung von TGA-Komponenten, Tragwerk und Befestigungen, soweit fachplanerisch zu führen, wird dadurch nicht übertragen. Die Werkstattplanung der Metallbaufirma muss auf den bezeichneten Ausführungsstand zurückgeführt werden.

2 Planungsziele und Entscheidungsrechte

Im Flur F-01 ist eine durchgehend lichte Höhe von mindestens 2,75 m nach der bestätigten Nutzungsvorgabe einzuhalten. Die abgehangte Decke wird im Entwurf mit Unterkante 2,80 m geführt. Der Flur muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben; Leitungen dürfen die erforderlichen Türdurchgänge nicht einschränken. Diese Werte sind Projektvorgaben und keine Aussage über allgemeine gesetzliche Mindestmaße.

Die Bauherrschaft entscheidet über sichtbare Materialien, Budgetänderungen und Änderungen der Nutzung. Technische Bestätigungen erteilen die jeweils beauftragten Fachplaner in ihrer Zuständigkeit. Eine Entscheidung von Janne Vollmer über eine bevorzugte Leitungsrouten ersetzt keinen Nachweis zur Dimensionierung, Befestigung oder Abschottung. Die öffentlich-rechtliche Bauleiterbestellung erfolgt gesondert vor Beginn der Bauausführung.

3 Termine und Vergütung

Für den Abruf wird ein Honorar von 47.500,00 EUR netto vereinbart. Der koordinierte Ausbauplansatz soll am 09.10.2026 an die Vergabevorbereitung übergeben werden. Für die Fertigung der Flurverglasung ist nach gegenwärtiger Auskunft ein Vorlauf von 35 Kalendertagen nach bestätigtem Montageplan vorgesehen. Der Ausbau soll am 11.01.2027 beginnen; technische Voraussetzungen und Vergabe sind noch nicht abgeschlossen.

4 Revision und Kommunikation

Planänderungen sind mit Anlass, Datum, betroffenem Bauteil und ersetzter Revision zu dokumentieren. Nordfeld darf Koordinationsanfragen stellen, aber keine kostenpflichtigen Unternehmensänderungen in unserem Namen beauftragen. Ein Planversand zur Ausführung bedarf der dokumentierten fachlichen Prüfung und unserer projektbezogenen Freigabe. Die Parteien bestätigen den Abruf in Textform: Janne Vollmer und Lea Wernicke, jeweils am 06.03.2026.

Schulbau Brückenanger gGmbH

Brückenanger 12 · 31787 Hameln

j.vollmer@schulbau-brueckenanger.example

Mit freundlichen Grüßen

gez. Janne Vollmer, Geschäftsführerin

Anlagen: keine