

Bibliotheksstiftung Hasebogen
Lesegasse 41, 49324 Melle
Melle, 24.08.2026 | HM-26-F01

Leistungsverzeichnis Fenster und Türen, acht Positionen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Leistungsstand 24.08.2026. Ausführungsgrundlage ist Plan F-04 Revision B vom 21.08.2026. Die Mengen sind für das vollständige Los angegeben; die Elementbezeichnungen verbinden die Positionen mit dem Plan. Alle Positionen umfassen Lieferung und Montage, soweit der jeweilige Text nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt.

1.01. Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen für den Fensteraustausch in zwei Bauabschnitten. Staubwände zur geöffneten Kinderbibliothek, Schutz vorhandener Regale, Hubgerät und tägliche Reinigung sind enthalten. Lagerfläche im Hof maximal 25 m². Vorhaltung für zehn Arbeitstage ist enthalten. Ausgeschriebene Menge: 1 psch.

1.02. Fenster W1

Zwölf Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung jeweils 1,20 m breit und 1,50 m hoch, ein Drehkipplügel. Dreifachverglasung, geforderter Uw-Wert höchstens 0,95 W/(m²K) für das gesamte Element. Innen Eiche lasiert, außen RAL 7039. Ausbau, Entsorgung, Befestigung und dreiseitiger innerer und äußerer Anschluss sind im Preis enthalten. Ausgeschriebene Menge: 12 St.

1.03. Fenster W2

Acht zweiteilige Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung 1,80 m breit und 1,50 m hoch, ein Festfeld und ein Drehkipplügel. Gleiche Oberflächen und gleicher Uw-Höchstwert wie W1. Keine Änderung der Bestandsstürze. Die Anschlussfuge wird nach F-04 Revision B hergestellt. Ausgeschriebene Menge: 8 St.

1.04. Eingangselement T1

Zwei thermisch getrennte Aluminiumtürelemente, Rohbauöffnung 1,30 m breit und 2,40 m hoch. Lichte Durchgangsbreite mindestens 1,00 m. Verglasung im Türbereich als Verbundsicherheitsglas gemäß vereinbarter Produktbeschreibung. Schwellenhöhe 20 mm. Türschließer und Zylinderaufnahme sind enthalten; Schließzylinder liefert der Auftraggeber. Ausgeschriebene Menge: 2 St.

1.05. Außenfensterbänke

Zwanzig beschichtete Aluminiumfensterbänke mit Endstücken und Entdröhnung, Ausladung 250 mm. Zwölf Stück Länge 1,30 m, acht Stück Länge 1,90 m. Lieferung und Einbau einschließlich der im Plan gezeichneten seitlichen Anschlüsse. Ausgeschriebene Menge: 20 St.

1.06. Laibungsputz

Wiederherstellen der inneren Putzanschlüsse entlang der Fenster- und Tür-laibungen, mittlere Breite 120 mm. Abrechnung nach laufendem Meter fertigem Anschluss. Grundierung und weißer Schlussanstrich sind enthalten; Vollflächenanstrich der Wände ist nicht enthalten. Ausgeschriebene Menge: 72 m.

1.07. Sonnenschutz R1

Sechs außenliegende Raffstores für die südlichen W2-Elemente, elektrisch, mit Endlageneinstellung. Mechanische Montage und Leitung bis Anschlussdose sind enthalten. Netzanschluss und Gebäudeautomation werden vom gesonderten Elektroauftragnehmer hergestellt. Gemeinsamer Funktionstermin ist einzukalkulieren. Ausgeschriebene Menge: 6 St.

1.08. Funktionsprüfung und Einweisung

Prüfung sämtlicher Flügel, Beschläge, Türschließer und Raffstores im gemeinsamen Termin. Einweisung des Bibliothekspersonals, Lieferung der Produkt- und Pflegeunterlagen sowie Zuordnung zu den Elementkennungen. Ein zweiter Termin wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Mangels ist enthalten. Ausgeschriebene Menge: 1 psch.

Die Einheitspreise sind netto in EUR anzugeben. Angaben zur Elementleistung beziehen sich auf das gesamte angebotene Element. Einzelne Glaswerte ersetzen die geforderte Elementangabe nicht. Stand und Bezeichnungen bleiben in den Angeboten unverändert.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ole Venn, Architekt

Anlagen: keine