Bedarfsauftrag Innentüren

BE-01 · 05.10.2026

1 Anlass und Paketgrenze

Die Projektleitung beauftragt die Vorbereitung des Beschaffungspakets KPF-WB-31 für das Kontor am Weserbogen in Bremen. Das Bundesamt für öffentliche Standortdaten plant rund 500 Arbeitsplätze auf fünf Ebenen. Die Zahl der Arbeitsplätze bestimmt den Nutzungsrahmen. Die zu beschaffende Türmenge wird aus den Öffnungen in den Grundrissen ermittelt.

Das Paket erfasst die Büro- und Besprechungsräume, die bezeichneten Flurabschlüsse und Treppenraumzugänge sowie die Technikraumabschlüsse. Außenabschlüsse, Aufzugstüren und lose Möbeltüren gehören zu anderen Paketen. Der Einkauf fragt später bei geeigneten Liefer- und Montageunternehmen im Namen der Krimpfort SE & Co. KG an.

2 Planstand und Aufgaben

Objektplanung und Fachplanung gleichen die Öffnungen der Ebenen E0 bis E4 mit dem Raumprogramm, den Fluchtwegen und der vorgesehenen Wandfamilie ab. Behandeln Sie dabei je Öffnung die Lage, das Maß, die Türfunktion und den Anschluss. Die Objektplanung prüft, ob eine in zwei Teilplänen wiederholte Öffnung bereits im Register vorkommt. Die Nutzungskoordination bestätigt die Öffnungen mit Bedienimpuls.

Hafenwinkel Brandschutzplanung prüft für diese Planung den Bezug zum geschützten Erschließungsbereich. Die Elektroplanung ordnet die Bedien- und Prüffunktionen zu. Die Bauleitung bestimmt Einbringung, bauseitige Vorleistungen und Freigabepunkte. Der Einkauf erkundet parallel Preis- und Lieferbandbreiten auf einem vorläufigen Mengengerüst.

3 Leistungsgrenze und Entscheidung

Die Projektleitung möchte das vollständige Element einschließlich Anschlussmaterial, Aufmaß, Montage, Inbetriebnahme und Dokumentation beschaffen. Prüfen Sie in der Markterkundung, welche Leistungen üblicherweise gesondert berechnet werden. Planen Sie die Wartung als getrenntes Preisblatt. Den genauen Leistungsumfang der Wartung übernimmt das Team nach Abgleich mit dem Hauptauftrag.

Die Ausgabe des Leistungsverzeichnisses setzt eine geklärte Positionsliste, einen abgestimmten Leistungsumfang und einen dokumentierten Terminstand voraus. Für technische Nachweise, die vom später angebotenen System abhängen, ist eine konkrete Lieferantenfrage mit Prüftermin festzuhalten. Die Freigabe der Anfrage und die spätere Freigabe des bestellten Systems sind getrennte Vorgänge.

Projektleitung Kontor am Weserbogen · Krimpfort

Datei: 00_LV_Entstehung/01_Planung/P02_Tuerliste_T03_Ebenen.csv

Stand	Ebene	B1	B2	F1	T1	S1	Summe
12.10.2026 · T-03	E0	72	9	11	5	2	99
12.10.2026 · T-03	E1	73	9	11	5	2	100
12.10.2026 · T-03	E2	72	10	11	5	2	100
12.10.2026 · T-03	E3	72	10	12	5	2	101
12.10.2026 · T-03	E4	72	10	10	4	2	98

Planungsrunde zu Türfunktionen und Wandanschlüssen

BE-01 · Hafenwinkel Brandschutzplanung GmbH · 19.10.2026

1 Anlass und Stand der Prüfung

Die Fachrunde hat die Bereiche mit geschützter Erschließung auf E0 bis E4 am 19. Oktober gemeinsam mit Objektplanung, Bauleitung und Betreibervertretung durchgegangen. Der Listenauszug T-03 vom 12. Oktober ergibt 498 Einträge. Auf E3 steht in der Flurliste ein Abgleich mit einer Altnummer aus dem Detailplan aus. Für E4 fehlt noch der vollständige Abgleich der Türen aus dem Technikplan. Die planerische Zusammenstellung dient der Vorbereitung des Brandschutzkonzepts.

2 Folgen für die Leistungsbeschreibung

Bei Büro- und Besprechungsräumen, die an die geschützten Erschließungsbereiche grenzen, sieht der Konzeptstand feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse vor. Die Türen mit Bedienimpuls sind als eigene Gruppe B2 zu beschreiben, damit der vollständige Antrieb einschließlich Steuerung und elementseitiger Sicherheitseinrichtungen mit angeboten wird. B1 bleibt die Gruppe der manuell bedienten Elemente. Für B1 hält die Objektplanung den belegten Produktkennwert Rw von mindestens 32 dB fest. Der fertige Anschluss im Bauwerk ist getrennt zu beurteilen.

Für die bezeichneten Flurabschlüsse F1 und Treppenraumzugänge T1 sind nach der Planung Rauchschutz und Selbstschließung neben der Feuerhemmung aufzunehmen. Die Werkplanung klärt Fluchtwegbeschläge, Bodenausbildung und Öffnungsrichtung türbezogen. Bei den Technikraumabschlüssen S1 sieht der Konzeptstand feuerbeständige und selbstschließende Elemente vor. Die endgültige Verteilung folgt dem abgeschlossenen Konzept und dem bereinigten Register.

3 Sonderanschluss in E4

Zehn B2-Öffnungen E4-073 bis E4-082 liegen im Bereich des vorgesehenen Sonderaufbaus W-S. T-03 enthielt dafür vorläufig den Standardcode W-L. Die geplante Sonderwand besteht aus einem Stahlrahmen mit Trockenbaubeplankung von insgesamt 150 mm und Stahl-Sturztraverse. Die Zarge soll an den seitlichen Ständern anschließen. Für den Antrieb ist eine Befestigungsplatte an der Traverse vorgesehen. Das Planmaß der Rohöffnung beträgt 1.135 × 2.135 mm.

Das LV soll die zehn Öffnungen in der B2-Menge führen und den Sonderanschluss gesondert benennen. Der spätere Nachweisabgleich erfasst Modell, Maße, Zarge, Befestigung, Untergrund und konkreten Antrieb. Eine abweichende Wandschale oder Befestigung kann nur als gekennzeichnete Variante mit Auswirkungen auf Folgegewerke geprüft werden. W-M bezeichnet im Plan eine 180 mm starke Stahlbetonwand. W-L bezeichnet eine 150 mm starke Metallständerwand mit verstärkten Laibungen.

Für die Nachweisprüfung sind Produkt und Einbausituation jeweils zuzuordnen. Die Fachplanung hält bei einer nicht abgedeckten Kombination fest, welche Nachweise oder vorhabenbezogenen Entscheidungen für genau diesen Einbau zu klären sind. Für die technische Orientierung wurden die DIBt-Seiten zu Feuerschutzabschlüssen als Innentüren und zu vorhabenbezogenen Nachweiswegen herangezogen.

4 Nächster Planumlauf

Die Elektroplanung legt den Übergabepunkt der Versorgung und die zu prüfenden Signale fest. Die Objektplanung ersetzt für die zehn Öffnungen die vorläufige Wandkennung und hält den Sonderaufbau im Anschlussblatt fest. Die Fachplanung übernimmt die abgestimmten Anforderungen in den Konzeptumlauf. Die Ausführungsfreigabe bleibt bis zur Prüfung der konkret angebotenen Kombination offen.

Datei: 00_LV_Entstehung/01_Planung/P04_Elektro_B2_Uebergabepunkt.eml

Von	Lene Dörjes · Elektrofachplanung <elektroplanung@krimpfort.example>
An	projektleitung@krimpfort.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 15:37:00 +0200
Betreff	KPF-WB-31 · Leistungstrennung und Funktionsprüfung bei B2

Guten Tag zusammen,

für das LV können wir bei B2 die bauseitige Zuleitung bis zu einem in der Werkplanung festgelegten Übergabepunkt vorsehen. Der Anbieter soll Versorgung, erforderliche Kontakte und Platzbedarf früh angeben. Ab Übergabepunkt gehören Steuerung, Taster, elementseitige Anschlussfähigkeit und Sicherheitseinrichtungen zur kalkulierten Türleistung. Der Anbieter montiert und parametriert das System und nimmt an der gemeinsamen Funktionsprüfung teil.

Der Bedienimpuls löst eine zeitlich begrenzte Öffnung aus. Anschließend soll die Tür selbsttätig schließen. Eine Dauerfeststellung ist in diesem Paket nicht vorgesehen. Für die gemeinsame Prüfung brauchen wir den Normalbetrieb und das Schließverhalten bei Spannungsausfall. Die Signalverarbeitung im Brandfall prüfen wir dort zusätzlich, wo die abgestimmte Matrix ein solches Signal vorsieht. Den konkreten Anschluss legt die Werkplanung anhand der angebotenen Ausrüstung fest.

Im Bereich E4-073 bis E4-082 hängt der Leitungsweg vom Anschluss an die Stahl-Sturztraverse ab. Wir führen die Leitungen bis zum vereinbarten Übergabepunkt. Bitte lassen Sie für diese zehn Türen den Anbieter die Montagehöhe, den Bauraum und den Befestigungspunkt des Antriebs anhand der zugehörigen Unterlagen angeben. Die Ausführung der Befestigungsplatte kann erst nach dieser Zuordnung freigegeben werden.

Den Vermerk aus der Fachrunde habe ich zum Abgleich angehängt. Die Bauleitung erhält für die Etappenplanung eine eigene Rückmeldung zu den erforderlichen Vorleistungen.

Freundliche Grüße
Lene Dörjes
Elektrofachplanung · Kontor am Weserbogen

Anlagen dieser Nachricht
P03_Planungsrunde_Brandschutz_Waende.pdf

Logistik und Montagefolge Innentüren

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · Bauleitung · 27.10.2026

1 Einbringung und Zwischenlager

Die Bauleitung legt den südlichen Baustellenzugang für die Anlieferung und den westlichen Lastenaufzug für die Verteilung fest. Die Lieferfahrzeuge melden sich bei der Logistik an. Die Elemente sind nach Ebene und Tür-ID zu kennzeichnen und in der vorgesehenen Einbaureihenfolge anzuliefern. Der Lieferant bestätigt die Verpackungsmaße, die Einbringungsmittel und die Zahl der Abrufe mit seinem Angebot. Ein Zwischenlager kann je Etappe erst nach Freigabe der Fläche genutzt werden.

2 Zeitfenster aus dem Bauablauf

Die Kalenderdaten sind die Vorgaben der Projektsteuerung für die Leistungsbeschreibung. Die Mengen folgen der Registerbereinigung. Der Anbieter gibt je Etappe die frühestmögliche Anlieferung, den Montagebeginn und die verbindliche Funktionsbereitschaft getrennt an. Die gemeinsame Gesamt-Abnahme ist für den 03.09.2027 geplant.

Etappe	Ebenen	Montage ab	Funktionsbereit bis
A	E0 und E1	07.06.2027	02.07.2027
B	E2 und E3	05.07.2027	30.07.2027
C	E4	02.08.2027	20.08.2027

3 Vorleistungen und Übergabe

Die Bauleitung gibt jede Ebene erst nach Prüfung der fertigen Wanduntergründe und des freien Transportwegs frei. Vor der Anlieferung bestätigt sie den Zustand der Vorleistungen. Bei B2 meldet die Elektrofachplanung die verfügbare Zuleitung und stimmt die Funktionsprüfung mit dem Türanbieter ab. Die Bauleitung zählt eine Etappe als funktionsbereit, wenn die Türen montiert, eingestellt und geprüft sind und mit den vorgesehenen Vorleistungen betrieben werden können.

Die Sonderwand auf E4 erfordert einen eigenen Vorlauf für Werkplanung, Systemklärung und Erstmuster. Ein Lagertermin ersetzt diese Freigabe nicht. Die Angebotsersteller sollen bei einer abweichenden Baufolge angeben, welcher Schritt betroffen ist und welche Vorleistung sie für eine belastbare Frist benötigen.

Mengenabgleich der Türliste

BE-01 · 30.10.2026

1 Verglichene Stände

Die Objektplanung hat den Auszug T-03 vom 12.10.2026 mit den Grundrissen E0 bis E4, den Flurdetails, der Nutzungsliste und dem Technikraumplan abgeglichen. Die Funktionszuordnung folgt dem Brandschutzkonzept BSK-KW-06 vom 28.10.2026. Der Auszug T-03 umfasst 498 Zeilen. Für die Erfassung im Registerstand vom 02.11.2026 ist der hier dokumentierte Bereinigungsstand T-04 maßgeblich.

2 Änderungen an den Öffnungen

In E0 ergänzt die Objektplanung die Öffnung E0-082 als B2. Sie war im Grundriss vorhanden und im Register fehlte der Eintrag. Auf E1 war E1-082 als manuelle B1 geführt. Die Nutzungskoordination hat den Bedienimpuls für diese Öffnung bestätigt. Das Register führt sie künftig als B2. Die Umstellung ändert die Menge der Ebene nicht.

Auf E3 bezeichnet die Altkennung F3-17 dieselbe Öffnung wie E3-093. Für den Flurabschluss bleibt ein F1-Eintrag unter E3-093 bestehen. Auf E4 ergänzt die Objektplanung E4-099 und E4-100 nach dem Abgleich mit dem Technikraumplan als zwei eigene S1. E4-073 bis E4-082 bleiben zehn B2. Der korrigierte Wandtyp W-S verändert die Stückzahl dieser Gruppe nicht.

3 Weitergabe an die Registerführung

T-04 ergibt auf jeder Ebene 100 Abschlüsse. Aus T-03 entfallen auf Etappe A 199, auf B 201 und auf C 98 Einträge. Nach Korrektur führt A 200, B 200 und C 100 Abschlüsse. Die Objektplanung übergibt den bereinigten Stand zusammen mit dem Änderungsjournal. Die Registerführung verwendet je Öffnung genau eine Kennung und übernimmt den Wandcode W-S bei allen zehn bezeichneten E4-Türen.

Gruppe	T-03	Differenz	T-04
B1	361	-1	360
B2	48	2	50
F1	55	-1	54
T1	24	0	24
S1	10	2	12
Gesamt	498	2	500

Datei: 00_LV_Entstehung/01_Planung/P07_Tueraenderungen_T03_T04.csv

Datum	Ebene	Kennung	Gruppe	Delta St	Grund
30.10.2026	E0	E0-082	B2	1	Fehlte in T-03
30.10.2026	E1	E1-082	B1	-1	Umstellung auf B2
30.10.2026	E1	E1-082	B2	1	Bedienimpuls bestätigt
30.10.2026	E3	F3-17	F1	-1	Doppelt zu E3-093
30.10.2026	E4	E4-099	S1	1	Technikplan
30.10.2026	E4	E4-100	S1	1	Technikplan

Datei: 00_LV_Entstehung/02_Markterkundung/M01_Marktabfrage.eml

Von	Maren Renken · Projekteinkauf Krimpfort <baueinkauf@krimpfort.example>
An	bente.aalring@nordriegel.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Weserbogen · Markterkundung Innentüren, Rückmeldung bis 22. Oktober

Guten Morgen Frau Aalring,

wir ermitteln für das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen, welche Liefer- und Montageumfänge für rund 500 innere Feuerschutzabschlüsse verfügbar sind. Bitte beantworten Sie die Fragen im beigefügten Eckdatenblatt bis 22. Oktober. Drei Unternehmen der Branche erhalten dasselbe Eckdatenblatt einzeln. Diese Marktabfrage dient der Vorbereitung der Leistungsbeschreibung. Ein verbindliches Angebot oder eine Fertigungsreservierung erbitten wir erst in einem späteren Schritt.

Bitte nennen Sie Preisindikationen in Euro netto mit Preisstand und enthaltenen Leistungen. Eine realistische Aussage zu Ihren Systemgrenzen hilft uns. Für eine zurzeit ungeklärte Wand am Anschluss von rund zehn angetriebenen Türen auf E4 genügt zunächst die Angabe, welche Zeichnung und Daten Sie für die Prüfung brauchen und welchen Vorlauf Sie erfahrungsgemäß einplanen.

Freundliche Grüße
Maren Renken
Projekteinkauf · Krimpfort SE & Co. KG

Anlagen dieser Nachricht
M02_Eckdaten_Markterkundung.pdf

Eckdaten zur Markterkundung Innentüren

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · 15.10.2026

1 Bedarf und Datenstand

Das Kontor am Weserbogen erhält Innentüren in den Ebenen E0 bis E4. Die Mengen des Arbeitsstands T-03 dienen als Gesprächsbasis. Die Raumbelegung, das Brandschutzkonzept und einzelne Anschlüsse werden derzeit noch abgestimmt. Kalkulieren Sie Richtwerte je Stück, damit wir die Werte später auf die freigegebenen Mengen übertragen können.

Gruppe	Bedarf T-03	Beschreibung für die Marktabfrage
B1	361	Manuell bediente Türen zu Büros und Besprechungsräumen mit Feuerhemmung und Selbstschließung.
B2	48	Feuerhemmende und selbstschließende Bürotüren mit Öffnungsantrieb. Bei zehn Türen auf E4 ist die Anschlusskonstruktion noch offen.
F1	55	Feuerhemmende und selbstschließende Flurabschlüsse mit Rauchschutz.
T1	24	Feuerhemmende und selbstschließende Treppenraumabschlüsse mit Rauchschutz.
S1	10	Feuerbeständige, selbstschließende Technikraumabschlüsse.

2 Leistungsumfang und Kapazität

Benennen Sie getrennt, welche Positionen reine Lieferung, Montage, Antrieb, Inbetriebnahme, Dokumentation und Anlieferlogistik abdecken. Geben Sie an, ob Entladung und Verteilung je Ebene enthalten sind und ab welcher Stelle Elektrovorleistungen des Bauvorhabens benötigt werden. Geben Sie für B1 einen verfügbaren Produktkennwert Rw samt Herkunft und Systemaufbau an, sofern belastbare Angaben vorliegen. Ein Fabrikatsvorschlag dient der Orientierung.

Das Montageprogramm umfasst voraussichtlich drei Etappen im Sommer 2027. Bitte unterscheiden Sie Vorlauf ab Aufmaß und Freigabe, reservierbare Fertigungszeit, Anliefertermin und betriebsfertige Übergabe. Eine etwaige Wartungsoption geben Sie als separate Jahresleistung mit Umfang und Reaktionszeit an.

Datei: 00_LV_Entstehung/02_Markterkundung/M03_Nordriegel_Rueckmeldung.eml

Von	Bente Aalring · Nordriegel Türtechnik <bente.aalring@nordriegel.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Tue, 20 Oct 2026 10:16:00 +0200
Betreff	Weserbogen · Richtwerte für Elementlieferung

Guten Morgen Frau Renken,

anbei unsere Stückwerte für die werkseitig vorbereiteten Elemente. Die B2-Zarge ist zum Aufbau eines Antriebs vorbereitet. Das Gerät, die Sicherheitseinrichtungen und die Inbetriebnahme wären bei Ihrem Montagepartner zu kalkulieren. Wenn Sie den Detailausschnitt der zehn Anschlüsse auf E4 nachreichen, können wir prüfen, ob wir für diese Stellen eine passende Kombination anbieten können.

Für Juni 2027 sehen wir derzeit Lieferfenster. Eine Frachtleistung bis zur vereinbarten Abladestelle wäre gesondert zu kalkulieren. Für montierte und betriebsfähige Türen können wir deshalb keinen Termin nennen. Die Angaben im Blatt gelten für die heutige Marktabfrage.

Mit freundlichen Grüßen
Bente Aalring
Nordriegel Türtechnik GmbH

Anlagen dieser Nachricht
M04_Nordriegel_Richtangebot.pdf

Preisindikation für Türelemente

BE-01 · Nordriegel Türtechnik GmbH · 20.10.2026

1 Richtpreise ab Werk

Unser Blatt NR-WB-10 gilt für die Markterkundung der Krimpfort SE & Co. KG mit Preisstand 20. Oktober 2026. Die Werte gelten je Türelement mit Zarge, üblichem Zubehör und mechanischem Schließmittel in Standardmaßen. B2 enthält die Antriebsvorbereitung am Element.

Gruppe	EUR netto je Stück	Hinweis zur Lieferung
B1	810	Büroelement, akustische Variante auf Anfrage
B2	1060	Antriebsvorbereitung enthalten
F1	1430	Element mit Rauchschutzdichtungen
T1	1660	Element für Treppenraum mit Bodendichtung
S1	2190	Element für Technikraum

2 Abgrenzung und Vorlauf

Montage und Verteilung, Antriebsgeräte und Taster, Fracht und Entladung sowie die objektbezogene Dokumentation und Funktionsprüfungen sind gesondert zu kalkulieren. Wir rechnen bei Standardaufbauten mit neun bis elf Wochen ab vollständiger Werkplanfreigabe bis zur Lieferung. Eine Sonderausführung kann den Vorlauf verändern. Wir haben für dieses Vorhaben kein Fertigungsfenster reserviert.

Datei: 00_LV_Entstehung/02_Markterkundung/M05_Marschwerk_Rueckmeldung.eml

Von	Henrik Tjardes · Marschwerk Ausbausysteme <henrik.tjardes@marschwerk.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 21 Oct 2026 15:44:00 +0200
Betreff	Weserbogen · Marktwerte für Komplettmontage

Guten Tag Frau Renken,

vielen Dank für das Eckdatenblatt vom 15. Oktober. Wir können Aufmaß, Lieferung, Montage und die elementseitige Inbetriebnahme für Standardwände grundsätzlich aus einer Hand kalkulieren. Die zehn B2-Türen an der noch nicht beschriebenen Wand sind in der Anlage zum Standardwert gerechnet. Für die Sonderausführung brauchen wir den Schnitt durch den Sturz und eine eindeutige Einbauhöhe des Antriebs.

Beim letzten vergleichbaren Objekt lagen zwischen Materialanlieferung und dokumentierter Funktionsbereitschaft rund zwei Wochen je Etappe. Wir können den Termin für Bremen erst nach Abgleich der Zugangs- und Elektrovorleistungen konkretisieren.

Beste Grüße
Henrik Tjardes
Marschwerk Ausbausysteme GmbH

Anlagen dieser Nachricht
M06_Marschwerk_Budgetrahmen.pdf

Budgetrahmen für montierte Türen

BE-01 · Marschwerk Ausbausysteme GmbH · 21.10.2026

1 Standardumfang und Richtwerte

Die Werte im Budgetrahmen MW-2621 umfassen Türelement, Aufmaß, Fracht bis zur Baustelle, Entladung und gewöhnliche Verteilung, Montage, Einstellung, Funktionsprüfung und Übergabeblatt. Die B2-Position enthält Antrieb, Steuerung, Taster und Inbetriebnahme am Element. Die Zuleitung bis zum Übergabepunkt und ein etwaiges externes Signal stellt die Baustelle nach Abstimmung bereit.

Gruppe	EUR netto je Stück	Kalkulationsbasis
B1	1010	Standardwand und übliche Montageöffnung
B2	1760	Standardwand, keine Sondertraverse kalkuliert
F1	1670	Standard-Flurabschluss, montiert
T1	1920	Standard-Treppenraumabschluss, montiert
S1	2550	Standard-Technikraumabschluss, montiert

2 Vorbehalte und Wartung

Für die drei Etappen setzen wir ebenerdige Andienung, einen durchgängigen Transportweg und gleichmäßig nutzbare Ladezeiten voraus. Ein abweichendes Baustellenfenster kann Zusatzkosten auslösen. Aufmaß und Werkplanung sind vor Abruf zu terminieren. Für laufenden Service nennen wir 7.400 Euro netto im Jahr für einen Regeltermin je Element und Wartungsdokumentation. Die zusätzliche Prüfung der angetriebenen Türen und die Störungsbereitschaft wären gesondert festzulegen.

Datei: 00_LV_Entstehung/02_Markterkundung/M07_Lehnensiel_Rueckmeldung.eml

Von	Leyla Marten · Lehnensiel Innenabschlüsse <leyla.marten@lehnensiel.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Thu, 22 Oct 2026 11:20:00 +0200
Betreff	Weserbogen · Getrennte Budgetwerte für Lieferung und Montage

Guten Tag Frau Renken,

wir haben die Schätzung aus Ihrem Eckdatenblatt für eine getrennte Material- und Montagekalkulation angesetzt. Die Elemente kommen vormontiert mit dem üblichen Zubehör. Die B2-Antriebe einschließlich Taster und Steuerung stehen auf der Lieferseite, die Einstellung und Funktionsprüfung auf der Montageseite. Das Paket setzt einen durchgehend freigegebenen Untergrund und einen bauseits betriebenen Lastenaufzug voraus.

Wenn Sie eine Schallschutzangabe in die Anfrage aufnehmen, geben Sie bitte die Messgröße und die gewünschte Einbausituation an. Unser Werkblattauszug beschreibt nur das Türelement im Prüfaufbau. Aussagen über die gesamte Trennwand einschließlich Flanken liegen uns für Bremen nicht vor.

Freundliche Grüße
Leyla Marten
Lehnensiel Innenabschlüsse GmbH

Anlagen dieser Nachricht
M08_Lehnensiel_Budgetkalkulation.pdf

Budgetkalkulation Lieferung und Montage

BE-01 · Lehnensiel Innenabschlüsse GmbH · 22.10.2026

1 Getrennte Kalkulation

Die folgenden Materialwerte LH-1022 gelten im üblichen Größenbereich einschließlich B2-Antrieb, Steuerung, Tastern und den beschriebenen Zubehörteilen. Für die Montage mit Einstellung und Funktionsprüfung nennt unser Montageteam zusätzlich 132 Euro netto je Tür. Vorausgesetzt sind freier Zugang zur Montageöffnung und Transport mit einem bauseits betriebenen Lastenaufzug.

Gruppe	EUR netto je Stück	Leistungsgrenze
B1	965	Element, Zarge und Schließmittel
B2	1580	Element einschließlich Antrieb und Bedienung
F1	1550	Element einschließlich Rauchschutzdichtung
T1	1810	Element einschließlich Fluchtwegbeschlag
S1	2380	Element und Zarge für Standardanschluss

2 Werkblattauszug Schallschutz

Für das einflügelige B1-Element mit umlaufender Falzdichtung und absenkbarer Bodendichtung nennt unsere Produktübersicht für die Standardkombination einen Rw-Wert von 32 dB. Eine separat ausgestattete Akustikvariante ist mit 36 dB geführt. Die beiden Werte beziehen sich jeweils auf die vollständige Elementkombination im Prüfaufbau. Für die Angebotsphase würden wir den Prüfbericht und seine Zuordnung zum konkreten Elementstand bereitstellen. Der Auszug enthält keine Messung der fertigen Trennwand des Projekts.

3 Ausnahmen und Termine

Fracht, Etappenlogistik und vollständige türbezogene Bestandsdokumentation sind nicht Bestandteil der Stückwerte. Bei B2 an E4 sind Befestigungsplatte, etwaige Verstärkungen und ihre Abstimmung gesondert zu klären. Ein Sonderanschluss kann Beschaffung und Montage vom Standardablauf trennen. Für Standardpositionen nennen wir acht bis zehn Wochen ab freigegebener Werkplanung bis zur ersten Lieferung. Ein verbindlicher Montagetermin setzt die bestätigte Personalkapazität voraus.

Auf Anfrage können wir eine jährliche Wartung mit einem zweiten Termin für Antriebe kalkulieren. Ein Richtpreis liegt dafür noch nicht vor.

Telefonvermerk zur Systemabgrenzung

BE-01 · 26.10.2026

1 Gespräch und Befund

Maren Renken hat am 26. Oktober mit Nora Pahl aus der technischen Beratung von Marschwerk gesprochen. Das Gespräch betraf den Entwurfsstand für zehn angetriebene Türen auf E4. Pahl kannte das bisherige Eckdatenblatt. Ein freigegebenes Sturzdetail und Angaben zum Befestigungsgrund lagen ihr noch nicht vor.

Pahl erläuterte, dass der Standardwert aus MW-2621 eine übliche Montageposition abdeckt. Für die E4-Ausführung brauche sie ein vermaßtes Wanddetail, die Rohbauöffnung, die Befestigungsfläche oberhalb der Zarge und die vorgesehene Einbaulage. Erst dann könne die technische Abteilung die konkrete Kombination aus Untergrund, Zarge, Befestigung, Antrieb und Zubehör den geltenden Unterlagen zuordnen. Eine telefonische Aussage zur Verfügbarkeit deckt diese Prüfung noch nicht ab.

2 Folge für Leistungsbeschreibung und Bemusterung

Der Einkauf fragt die E4-Gruppe im selben Mengengerüst mit eigener Kennzeichnung ab. Die Planung stellt nach Festlegung des Anschlusses einen identischen Detailstand für alle späteren Anfragen bereit. Im Antwortblatt sollen Anbieter eine Standard- und eine etwaige Sonderausführung eindeutig trennen sowie technische Nachweise, Zusatzaufwand, Vorleistungen und Terminwirkung jeweils zuordnen.

Pahl empfiehlt für ein Muster ein System mit den tatsächlich vorgesehenen Zubehörteilen. Die Fachplanung entscheidet über den Aufbau und die Auswertung eines projektbezogenen Musters nach Vorlage des Systems. Das Gespräch ist ohne Entscheidung über ein Fabrikat beendet worden.

Datei: 00_LV_Entstehung/02_Markterkundung/M10_Marktvergleich_Normalisierung.csv

Marktteilnehmer	Kostenelement	Menge	EUR je Einheit	EUR netto	Herkunft
Nordriegel	B1	360	810	291600	M04
Nordriegel	B2	50	1060	53000	M04
Nordriegel	F1	54	1430	77220	M04
Nordriegel	T1	24	1660	39840	M04
Nordriegel	S1	12	2190	26280	M04
Nordriegel	Montage	500	188	94000	M11 interne Annahme
Nordriegel	Antrieb	50	610	30500	M11 interne Annahme
Nordriegel	Inbetriebnahme	50	84	4200	M11 interne Annahme
Nordriegel	Fracht und Entladung	1	10800	10800	M11 interne Annahme
Nordriegel	Dokumentation	1	4200	4200	M11 interne Annahme
Nordriegel	Reserve W-S	10	600	6000	M11 interne Annahme
Nordriegel	Budgetwert			637640	Summe Rechenzeilen
Marschwerk	B1	360	1010	363600	M06
Marschwerk	B2	50	1760	88000	M06
Marschwerk	F1	54	1670	90180	M06
Marschwerk	T1	24	1920	46080	M06
Marschwerk	S1	12	2550	30600	M06
Marschwerk	Baustellenlogistik	1	4800	4800	M11 interne Annahme
Marschwerk	Reserve W-S	10	850	8500	M11 interne Annahme
Marschwerk	Budgetwert			631760	Summe Rechenzeilen
Lehnensiel	B1	360	965	347400	M08
Lehnensiel	B2	50	1580	79000	M08
Lehnensiel	F1	54	1550	83700	M08
Lehnensiel	T1	24	1810	43440	M08
Lehnensiel	S1	12	2380	28560	M08
Lehnensiel	Montage	500	132	66000	M08
Lehnensiel	Fracht und Entladung	1	9200	9200	M11 interne Annahme
Lehnensiel	Dokumentation	1	4600	4600	M11 interne Annahme
Lehnensiel	Reserve W-S	10	680	6800	M11 interne Annahme
Lehnensiel	Budgetwert			668700	Summe Rechenzeilen

Auswertung der Markterkundung

BE-01 · 02.11.2026

1 Vergleichsbasis und Freigabegrenze

Die Markterkundung vom 15. Oktober beruhte auf 498 Türen im Arbeitsstand T-03. Für diese interne Budgetrechnung verwendet der Einkauf die Mengen aus der inzwischen abgeglichenen Türliste vom 2. November. Die historischen Preisblätter bleiben in ihrem ursprünglichen Stand erhalten. Die Umrechnung ergibt 360 B1, 50 B2, 54 F1, 24 T1 und 12 S1. Für alle drei Marktprofile liegt die Rechenbasis bei 500 Türen.

Die Belege M04, M06 und M08 unterscheiden sich im Pflichtumfang. Die Vergleichsrechnung M10 verbindet die genannten Richtpreise mit internen Annahmen für erkennbare Lücken. Sie dient der Plausibilisierung der Kostenschätzung und zeigt, welche Leistungen im Leistungsverzeichnis ausdrücklich abzufragen sind. Sie begründet keine Rangfolge für die spätere Angebotswertung.

Marktprofil	EUR netto laut Rechnung	Aussagegrenze
Nordriegel	637640	Warenpreise plus intern kalkulierte fehlende Leistungen.
Marschwerk	631760	Standard-Komplettumfang plus interne Logistik- und Sonderreserve.
Lehnensiel	668700	Material und Montage gemäß Rücklauf plus interne Ergänzungen.

2 Ansätze für die Budgetrechnung

Für Nordriegel setzt der Einkauf die Standardmontage mit 188 Euro je Tür, das B2-Antriebspaket mit 610 Euro und die Inbetriebnahme mit 84 Euro je B2-Tür an. Hinzu kommen 10.800 Euro für Fracht und Entladung sowie 4.200 Euro für die Dokumentation. Diese Ansätze sind interne Kalkulationswerte der Arbeitsgruppe aus dem Montage- und Logistikansatz für den Bauablauf.

Bei Marschwerk sind Montage, Antrieb und gewöhnliche Anlieferung in den Richtwerten enthalten. Für abweichende Baustellenfenster berücksichtigt der Einkauf 4.800 Euro einmalig. Für Lehnensiel wird die angebotene Montage mit 132 Euro je Tür auf die 500 Türen hochgerechnet. Fracht und Entladung werden intern mit 9.200 Euro und die Dokumentation mit 4.600 Euro ergänzt.

Die technische Klärung der E4-Anschlüsse läuft weiter. Der Einkauf berücksichtigt daher für alle drei Profile eine eigene vorläufige Reserve für zehn Anschlüsse. Sie beträgt 600 Euro je Stück bei Nordriegel, 850 Euro bei Marschwerk und 680 Euro bei Lehnensiel. Die Unterschiede beruhen auf dem jeweiligen Leistungsstand der Rückläufe. Die Beträge dienen allein als Kalkulationsreserve. Sie setzen keinen Systemnachweis voraus und ersetzen ihn auch nicht.

3 Konkrete Folgen für das Leistungsverzeichnis

Die spätere Anfrage soll einen einheitlichen Pflichtumfang für vollständige Elemente mit Aufmaß, Montage, Anschlüssen am Element, Prüfung und Dokumentation enthalten. Gesondert berechnete Pflichtleistungen sind ihrem Umfang nach zuzuordnen, damit Einmalsummen einmal erfasst werden. Das spätere Preisblatt trennt fünf Türgruppen und verlangt für die zehn B2-Türen an der Sonderwand W-S eine eigene technische Zuordnung innerhalb der Grundmenge.

Die Richtwerte stützen einen Kostenkorridor von rund 632.000 bis 669.000 Euro netto für die hier erfasste Investition. Die bekannten Wartungsaussagen decken unterschiedliche Leistungen ab und bleiben außerhalb dieses Korridors. Für die Anfrage übernimmt der Einkauf aus dem inzwischen vorliegenden Hauptvertragsauszug die getrennte Abfrage einer vergleichbaren Wartung mit 500 jährlichen Grundterminen und 50 zusätzlichen B2-Funktionskontrollen. Bei den Etappen fragt der Einkauf betriebsfertige Übergabe einschließlich Prüfungen und Dokumentation ab. Die Rückläufe zur Anlieferung geben dafür keine Zusage.

Abstimmung zum Türleistungsverzeichnis R1

BE-01 · 02.11.2026

1 Anlass und Unterlagen

Die Projektkoordination, die Objektplanung, der Brandschutz, die Elektroplanung und der Einkauf haben am 2. November 2026 die Leistungsabgrenzung für das Türpaket im Kontor am Weserbogen abgestimmt. Grundlage sind die Türzählung und der bereinigte Stand aus der Planung, der Auszug BSK-KW-06 vom 28. Oktober, der Hauptvertragsauszug vom 29. Oktober und das Türregister vom 2. November. Die Einkaufsmail zur externen Angebotsanfrage folgt nach der Versandfreigabe.

Die Markterkundung hat drei unterschiedlich abgegrenzte Budgetstände ergeben. Sie zeigt, dass Lieferung, Fracht, Baustellenentladung, Montage, Automation und Übergabedokumentation ausdrücklich abgefragt werden müssen. Marktpreise bleiben in der internen Kalkulation. Die technischen Mindestanforderungen folgen aus der Objektplanung und dem Hauptvertrag.

2 Positionsbildung und fachliche Herkunft

Die fünf Positionen werden nach Funktion und Systemumfang gebildet. Die Mengen werden aus dem Türregister ermittelt. Wandtyp, Rohbauöffnung und Etappe stehen zusätzlich je Tür-ID in der Anlage.

OZ und Menge	Festlegung und Herkunft
0001 B1 · 360 Stück	BSK-KW-06 und Akustikabgleich. Feuerhemmend, selbstschließend und mindestens Rw 32 dB am angebotenen Aufbau.
0002 B2 · 50 Stück	BSK-KW-06 und Elektroabgleich. Vollständige Antriebslösung für 40 W-M und zehn W-S, mit Nachweis je Einbauart.
0003 F1 · 54 Stück	BSK-KW-06 und Flurplanung. Rauchschutz und zugeordnete Fluchtwegbeschläge. Bodenanschluss im System berücksichtigen.
0004 T1 · 24 Stück	BSK-KW-06 und Treppenraumplanung. Öffnungsrichtung und Verriegelung in der Werkplanung abgleichen.
0005 S1 · 12 Stück	BSK-KW-06 und Technikraumplanung. Feuerbeständiger Abschluss einschließlich passender Zarge und Befestigung.

3 Montagegrenzen und Nachweise

Die Türleistung umfasst das vollständige Element mit Zarge, Befestigung, Beschlägen, Montage, Funktionsprüfung und Dokumentation. Bei B2 gehören zusätzlich Antrieb, elementseitige Anschlüsse, Parametrierung und die vereinbarte Inbetriebnahme dazu. Die bauseitige Elektroplanung führt Strom und die geplanten Signale an den definierten Übergabepunkt. Der Auftragnehmer weist im Angebot aus, welche Leistungen er einpreist, welche Voraussetzungen er bauseits benötigt und welche Belege zu seinem System gehören.

W-S betrifft nur die IDs E4-073 bis E4-082. Eine Standardangabe für W-L oder W-M genügt für diese Einbausituation nicht. Der Einkauf fordert für W-S eine eindeutige Aussage zu Element, Zarge, Sturztraverse, Befestigung und Antrieb. Eine technisch abweichende Lösung wird gesondert beschrieben und bewertet. Solange die erforderlichen Nachweise und Freigaben fehlen, bleibt die Ausführung offen.

Der B2-Leistungsumfang enthält keine Dauerfeststellung. Vor der Werkfreigabe werden Normalbetrieb, Spannungsausfall und das gegebenenfalls vorgesehene Brandfallsignal mit der Elektrofachplanung für die tatsächlich angebotene Lösung abgeglichen. Für die zehn W-S-Elemente bleibt außerdem der objektbezogene Nachweisweg zu klären.

4 Etappen und Preisumfang

Die etappenweise Fertigstellung ist für A mit E0 und E1 zum 2. Juli 2027, für B mit E2 und E3 zum 30. Juli 2027 und für C mit E4 zum 20. August 2027 abzufragen. Die Zielabnahme ist am 3. September 2027. Terminangaben müssen die betriebsfertige Übergabe einschließlich Unterlagen von einer bloßen Anlieferung unterscheiden.

Die Anfrage verlangt eine positionsbezogene Kalkulation und eine nachvollziehbare Trennung von Zusatzkosten und Optionen. Wartung und Service werden für den gesonderten Fünfjahresvergleich gemäß Hauptvertragsauszug abgefragt. Sie gehen nicht in die einmalige Investitionsschätzung ein. Die drei vorläufigen Marktantworten begründen keinen Zuschlag und keine Bindung des späteren Bieterkreises.

Mengenüberleitung vom Planstand T-03 zu R1

Stückzahlen laut Planstand vom 12.10.2026, Änderungsjournal vom 30.10.2026 und GAEB-Export R1. Delta ist R1 berechnet abzüglich X83.

GAEB-OZ	Typ	T-03 Stück	Änderung	R1 berechnet	X83 Stück	Delta
0001	B1	361	-1	360	360	0
0002	B2	48	2	50	50	0
0003	F1	55	-1	54	54	0
0004	T1	24	0	24	24	0
0005	S1	10	2	12	12	0
Gesamt		498	2	500	500	0

Änderungen der Türmengen

Quelle ist das Planungsjournal vom 30.10.2026. Der Wechsel von W-L zu W-S bei zehn B2 verändert die Stückzahl nicht.

Typ	Tür-ID	Etappe	Änderung Stück	Vorgang
B2	E0-082	A	1	Nachtrag aus der Planprüfung
B1	E1-082	A	-1	Altzuordnung bei Typwechsel ausbuchen
B2	E1-082	A	1	Antriebsanforderung berücksichtigen
F1	F3-17	B	-1	Doppeleintrag zu E3-093 ausbuchen. E3-093 bleibt im Register
S1	E4-099	C	1	Abschluss aus Technikplan nachtragen
S1	E4-100	C	1	Abschluss aus Technikplan nachtragen

Exportprotokoll zur Angebotsaufforderung R1

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · AVA und Projekteinkauf · 04.11.2026

1 Freigegebener Datenstand

Die AVA-Stelle hat am 4. November 2026 um 09.12 Uhr die Angebotsaufforderung zum Arbeitsstand vom 2. November exportiert. Gegenstand ist KPF-WB-31, Türpaket Kontor am Weserbogen. Dem Export liegen das abgestimmte Leistungsverzeichnis, das Türregister und die fünf Positionstexte aus der Freigaberunde zugrunde.

Die Datei heißt 31_Tuerpaket_LV_R1.x83. Sie verwendet GAEB DA XML 3.3 Ausgabe 2021-05 und die Austauschphase 83. Die LV-Identifikation lautet LV_KPF_WB_31. Die BoQID lautet a20129eea8424283b909acb66fb97451.

2 Kontrolle am wieder eingelesenen Export

Die Projektstelle hat den Export erneut eingelesen und die fünf Ordnungszahlen mit der Mengenüberleitung verglichen. Die Einheit lautet bei allen Positionen St. Die Positionen 0001 bis 0005 weisen 360, 50, 54, 24 und 12 Stück aus. Die Summe beträgt 500 Stück. Der Export enthält keine internen Budget- oder Bieterpreise.

Für OZ 0002 ist die Aufteilung 40 W-M und zehn W-S im Langtext enthalten. Die IDs E4-073 bis E4-082 sind dort bezeichnet. Der Text benennt den vollständigen Systemnachweis. Er enthält keine Vorabfreigabe einer konkreten Befestigung oder Antriebskombination.

3 Versandkontrolle und Dateinachweis

Die AVA-Stelle übergibt den schreibgeschützten Ausgabestand an den Projekteinkauf. Die Textanfrage nennt den Referenzstand. Für die einheitliche GAEB-Nachsendung ist dieselbe Exportdatei an alle vier Häuser zu verwenden. Eine spätere LV-Änderung erfordert einen ausdrücklich gekennzeichneten neuen Stand und einen gesonderten Verteilvermerk.

SHA-256 der Exportdatei

a541bcdafdce469db0dc3e140a5c87bf65d6e7319039e0e049e0345e2189765c

Datei: 00_LV_Entstehung/03_LV_Freigabe/L04_Versandfreigabe_LV_R1.eml

Von	Projektleitung Kontor am Weserbogen · Krimpfort <projektleitung@krimpfort.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 09:38:00 +0100
Betreff	KPF-WB-31 · Versandfreigabe des Türleistungsverzeichnisses R1

Guten Morgen Frau Renken,

auf Grundlage des Einkaufsauftrags von 08.30 Uhr gebe ich die Angebotsanfrage für die fünf Türgruppen im Stand R1 frei. Bitte verwenden Sie für alle vier Häuser dieselben Unterlagen und denselben Rückgabetermin am 25. November um 12.00 Uhr. Der AVA-Export liegt im Projektablagefach. Versenden Sie den identischen X83-Stand nach der Textanfrage separat und vermerken Sie die Verteilung.

Die beigefügte Mengenüberleitung und das Exportprotokoll bleiben bei uns. Das gilt auch für die drei unverbindlichen Marktpreisstände. Fordern Sie die W-S-Aussage mit dem vollständigen Systemnachweis an. Die Freigabe betrifft den Versand der Anfrage. Die Entscheidung über System, Vertrag und Bestellung treffen die zuständigen Stellen nach Sichtung der Angebote.

Freundliche Grüße
Projektleitung Kontor am Weserbogen

Anlagen dieser Nachricht
L01_LV_Abstimmung_und_Schnittstellen.docx
L02_Mengenueberleitung_R1.xlsx
L03_Exportprotokoll_X83_R1.pdf

Datei: 01_Einkaufsauftrag_Tueren.eml

Von	Projektleitung Kontor am Weserbogen · Krimpfort <projektleitung@krimpfort.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 08:30:00 +0100
Betreff	PE-07 · Einkauf 500 Innentüren für Bremen

Guten Morgen,

das Bundesamt für öffentliche Standortdaten lässt das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen für 500 Beschäftigte errichten. Bitte fragen Sie als Projekteinkauf der Krimpfort SE & Co. KG mit Sitz in Oldenburg die Lieferung und Montage der 500 Innentüren an. Vertragspartnerin des Lieferanten ist nach der vorgesehenen Bestellung unsere Gesellschaft.

Die Bestellung soll sich auf vollständige Türelemente einschließlich Zargen, Beschlägen, Montage, Funktionsprüfungen und Dokumentation beziehen. Kalkulieren Sie die 50 Türen mit Antrieb getrennt von den manuell bedienbaren Bürotüren. Für alle drei Etappen brauchen wir eine verbindliche Aussage zur betriebsfertigen Übergabe und eine Anlieferplanung je Ebene.

Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Die Angebotsauswertung soll zeigen, welche Systeme diese Einbausituationen einschließlich Antrieb und Befestigung tatsächlich abdecken. Für offene Nachweise brauchen wir einen benannten Klärungsweg, eine Kostenaussage und die Auswirkung auf den Termin.

Die erste Übersicht soll Stückpreise, Zusatzkosten, Nachweisstand und Termin getrennt zeigen. Bitte halten Sie je Angebot Fassung und Fundstelle fest. Über eine Bestellung entscheiden Einkauf und Projektleitung nach Prüfung der Unterlagen.

Freundliche Grüße
Projektleitung Kontor am Weserbogen

Anlagen dieser Nachricht
02_BSK_Anforderungsprofil.pdf
03_Leistungsverzeichnis_Tueren.docx

Brandschutzkonzept Auszug Innentüren

PE-07 · Hafenwinkel Brandschutzplanung GmbH · 28.10.2026

1 Auftrag und Anwendungsbereich

Der Auszug BSK-KW-06 betrifft das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen für das Bundesamt für öffentliche Standortdaten. Der Bauherr plant 500 Arbeitsplätze auf den Ebenen E0 bis E4. Die Anforderungen beruhen auf dem baulichen und betrieblichen Konzept dieses Objekts. Der Auszug dient der Leistungsbeschreibung.

Die Räume der Gruppen B1 und B2 grenzen an die im Konzept geschützten Erschließungsbereiche. Das Konzept fordert für diese Abschlüsse Feuerhemmung und Selbstschließung. F1 und T1 verbinden die bezeichneten Flur- und Treppenraumbereiche. Für diese Gruppen kommt Rauchschutz hinzu. Die S1-Abschlüsse trennen die bezeichneten Technikräume und müssen feuerbeständig und selbstschließend ausgeführt werden.

Typ	Zuordnung	Anforderung	Stück
B1	Büro und Besprechung	Feuerhemmend, selbstschließend	360
B2	Büro mit Antrieb	Feuerhemmend, selbstschließend	50
F1	Flurabschluss	Feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	54
T1	Treppenraumzugang	Feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	24
S1	Technikraumabschluss	Feuerbeständig, selbstschließend	12

2 Automatische Türen und Schnittstellen

B2-Türen öffnen bei einem vorgesehenen Bedienimpuls automatisch und schließen anschließend selbsttätig. Der B2-Umfang enthält keine betriebliche Dauerfeststellung. Die Funktionsmatrix für Normalbetrieb, Spannungsausfall und das gegebenenfalls vorgesehene Brandfallsignal wird mit der Elektrofachplanung abgestimmt.

Die Angebotsunterlagen müssen Türblatt, Zarge, Beschläge, Schließmittel und Antrieb der geplanten Einbausituation zuordnen. Sie müssen die konkrete Modell- und Zubehörkombination sowie die Grenzen der Anwendung erkennen lassen. Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Die Wand- und Befestigungssituation ist dafür gesondert abzugleichen.

3 Nachweisweg und Prüffundstellen

Vor der Freigabe wird geprüft, welche produktbezogenen Verwendbarkeitsnachweise und welche bauartbezogenen Anwendbarkeitsnachweise für den angebotenen Innenabschluss und den geplanten Einbau in Bremen einschlägig sind. Ein vorhabenbezogener Nachweisweg hängt vom einzelnen System, dem Vorhaben und der zuständigen Stelle ab. Der Auszug enthält keine behördliche Entscheidung über die Einbausituation.

DIBt-Informationsportal zu Feuerschutzabschlüssen als Innentüren. https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feuerschutzabschluesse-als-innentueren-1

DIBt-Informationen zur Einzelfallzustimmung und vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung. https://www.dibt.de/de/wir-bieten/zulassungen-etas-und-mehr/zustimmung-im-einzelfall-zie-und-vorhabenbez-bauartgenehmigung-vbg

DIBt-Informationsportal zu Feststellanlagen für eine etwaige abweichende Variante. https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feststellanlagen

Leistungsverzeichnis Innentüren Stand 02.11.2026

PE-07 · 02.11.2026

1 Mengen je Ebene

Die fünf Türgruppen sind getrennt anzubieten. Für die Stückzuordnung gilt das Türregister Stand 02.11.2026. Die 50 B2-Stück stehen zusätzlich neben den 360 B1-Stück. Die Tabelle umfasst sämtliche Innentüren dieses Vergabepakets.

Ebene	B1	B2	F1	T1	S1	Summe
E0	72	10	11	5	2	100
E1	72	10	11	5	2	100
E2	72	10	11	5	2	100
E3	72	10	11	5	2	100
E4	72	10	10	4	4	100
Gesamt	360	50	54	24	12	500

2 Gemeinsamer Leistungsumfang

Der Preis je Tür umfasst das vollständige Element, Zarge, im System nachgewiesenes Befestigungs- und Anschlussmaterial, Beschläge, Schließmittel, Dichtungen, Kennzeichnung, Lieferung zur Baustelle, etappenbezogene Verteilung und Montage. Die Kalkulation umfasst außerdem Aufmaß, Einbauplanung, Abstimmung der Vorleistungen, Einstellung, Funktionsprüfung und die türbezogene Bestands- und Nachweisdokumentation.

Fracht, Einbringung und Montagehilfen gehören zum Gesamtumfang. Werden sie separat berechnet, sind sie als eindeutig zugeordnete Zusatzpositionen auszuweisen. Einmalsummen dürfen nur einmal angesetzt werden. Ausschlüsse, bauseits gewünschte Leistungen und Vorbehalte zu Preis oder Termin sind je Türtyp oder Etappe anzugeben.

3 Typbezogene Anforderungen

B1 bezeichnet einflügelige feuerhemmende und selbstschließende Büro- und Besprechungsraumtüren. Das Projekt verlangt zusätzlich einen im Prüfbericht belegten Produktkennwert Rw von mindestens 32 dB am angebotenen Türelement. Die Anschluss- und Einbaubedingungen bleiben bei der Beurteilung des fertigen Bauwerks gesondert zu berücksichtigen.

B2 bezeichnet einflügelige feuerhemmende und selbstschließende Bürotüren mit automatischem Antrieb. Der Preis umfasst Antrieb, Befestigung, erforderliche Steuerung und Sicherheitseinrichtungen am Element, Taster, elementseitige Anschlüsse, Parametrierung, Inbetriebnahme und die Funktionsprüfung des Gesamtsystems. Der Antrieb ist in der angebotenen Kombination zu belegen.

F1 und T1 sind feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend anzubieten. Rauchschutzdichtungen, Bodenausbildung und die zugeordneten Fluchtwegbeschläge gehören zum Preis. Öffnungsrichtung und Verriegelungsfunktion sind anhand der Werkplanung zu bestätigen. S1 bezeichnet feuerbeständige selbstschließende Technikraumabschlüsse. Die Systemdokumentation hat den Typ der geplanten Wand zuzuordnen.

4 Varianten und Übergabe

Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Benennen Sie je Variante die nachgewiesene Wand, Zarge, Befestigungsart, den Antrieb und den abgedeckten Öffnungsbereich. Geben Sie erforderliche Änderungen und deren Kosten und Terminwirkung gesondert an. Die zehn Stück verbleiben im Grundmengengerüst, auch wenn die angebotene Lösung zunächst offen ist.

Für A, B und C gilt die betriebsfertige Fertigstellung nach 05 und 06. Je Etappe sind die Türliste mit Modell- und Serienzuordnung, Nachweis- und Montageunterlagen, dokumentierter Prüfstatus, Bedien- und Wartungshinweise sowie die Liste offener Punkte zu übergeben. Ziel der Gesamt-Abnahme ist der 03.09.2027.

Türregister E0 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-001	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-002	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-003	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-004	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-005	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-006	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-007	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-008	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-009	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-010	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-011	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-012	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-013	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-014	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-015	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-016	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E0-017	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-018	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-019	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-020	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-021	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-022	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-023	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-024	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-025	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-026	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-027	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-028	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-029	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-030	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-031	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-032	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-033	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-034	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-035	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E0-036	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-037	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-038	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-039	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-040	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-041	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-042	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-043	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-044	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-045	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-046	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-047	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-048	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-049	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-050	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-051	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-052	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-053	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-054	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E0-055	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-056	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-057	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-058	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-059	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-060	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-061	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-062	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-063	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-064	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-065	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-066	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-067	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-068	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-069	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-070	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-071	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-072	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-073	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

E0-074	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-075	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-076	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-077	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-078	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-079	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-080	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-081	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-082	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-083	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-084	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-085	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-086	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-087	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-088	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-089	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-090	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-091	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-092	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ

E0-093	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-094	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-095	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-096	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-097	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-098	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-099	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E0-100	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig

Türregister E1 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-001	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-002	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-003	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-004	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-005	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-006	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-007	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-008	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-009	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-010	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-011	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-012	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-013	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-014	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-015	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-016	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E1-017	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-018	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-019	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-020	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-021	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-022	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-023	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-024	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-025	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-026	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-027	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-028	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-029	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-030	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-031	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-032	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-033	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-034	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-035	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E1-036	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-037	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-038	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-039	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-040	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-041	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-042	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-043	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-044	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-045	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-046	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-047	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-048	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-049	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-050	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-051	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-052	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-053	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-054	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

E1-055	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-056	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-057	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-058	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-059	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-060	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-061	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-062	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-063	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-064	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-065	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-066	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-067	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-068	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-069	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-070	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-071	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-072	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-073	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

E1-074	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-075	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-076	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-077	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-078	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-079	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-080	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-081	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-082	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-083	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-084	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-085	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-086	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-087	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-088	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-089	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-090	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-091	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-092	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ

E1-093	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-094	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-095	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-096	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-097	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-098	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-099	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E1-100	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig

Türregister E2 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-001	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-002	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-003	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-004	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-005	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-006	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-007	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-008	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-009	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-010	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-011	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-012	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-013	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-014	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-015	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-016	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E2-017	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-018	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-019	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-020	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-021	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-022	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-023	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-024	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-025	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-026	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-027	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-028	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-029	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-030	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-031	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-032	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-033	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-034	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-035	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E2-036	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-037	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-038	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-039	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-040	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-041	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-042	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-043	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-044	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-045	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-046	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-047	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-048	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-049	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-050	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-051	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-052	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-053	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-054	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E2-055	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-056	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-057	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-058	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-059	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-060	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-061	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-062	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-063	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-064	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-065	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-066	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-067	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-068	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-069	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-070	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-071	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-072	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-073	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB

E2-074	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-075	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-076	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-077	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-078	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-079	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-080	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-081	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-082	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-083	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-084	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-085	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-086	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-087	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-088	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-089	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-090	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-091	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-092	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

E2-093	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-094	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-095	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-096	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-097	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-098	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-099	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E2-100	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig

Türregister E3 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-001	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-002	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-003	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-004	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-005	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-006	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-007	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-008	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-009	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-010	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-011	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-012	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-013	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-014	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-015	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-016	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E3-017	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-018	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-019	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-020	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-021	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-022	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-023	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-024	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-025	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-026	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-027	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-028	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-029	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-030	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-031	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-032	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-033	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-034	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-035	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E3-036	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-037	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-038	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-039	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-040	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-041	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-042	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-043	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-044	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-045	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-046	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-047	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-048	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-049	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-050	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-051	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-052	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-053	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-054	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

E3-055	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-056	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-057	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-058	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-059	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-060	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-061	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-062	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-063	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-064	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-065	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-066	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-067	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-068	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-069	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-070	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-071	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-072	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-073	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB

E3-074	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-075	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-076	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-077	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-078	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-079	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-080	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-081	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-082	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-083	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-084	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-085	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-086	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-087	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-088	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-089	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-090	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-091	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-092	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

E3-093	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-094	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-095	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-096	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-097	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-098	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-099	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E3-100	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig

Türregister E4 · 100 Positionen

Kontor am Weserbogen · Bremen · Planstand 02.11.2026 · 03 LV und 05 Wandtypen mitlesen

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-001	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-002	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-003	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-004	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-005	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-006	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-007	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-008	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-009	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-010	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-011	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-012	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-013	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-014	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-015	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-016	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

E4-017	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-018	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-019	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-020	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-021	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-022	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-023	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-024	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-025	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-026	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-027	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-028	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-029	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-030	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-031	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-032	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-033	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-034	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-035	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

E4-036	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-037	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-038	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-039	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-040	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-041	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-042	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-043	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-044	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-045	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-046	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-047	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-048	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-049	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-050	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-051	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-052	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-053	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-054	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

E4-055	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-056	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-057	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-058	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-059	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-060	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-061	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-062	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-063	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-064	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-065	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-066	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-067	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-068	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-069	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-070	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-071	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-072	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-073	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB

E4-074	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-075	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-076	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-077	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-078	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-079	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-080	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-081	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-082	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-083	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-084	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-085	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-086	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-087	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-088	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-089	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-090	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-091	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-092	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ

E4-093	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-094	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-095	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-096	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-097	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-098	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-099	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-100	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig

Datei: 04a_Tuerregister_500.csv

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-001	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-002	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-003	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-004	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-005	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-006	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-007	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-008	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-009	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-010	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-011	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-012	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-013	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-014	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-015	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-016	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-017	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-018	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-019	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-020	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-021	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-022	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-023	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-024	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-025	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-026	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-027	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-028	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-029	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-030	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-031	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-032	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-033	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-034	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-035	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-036	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-037	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-038	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-039	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-040	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-041	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-042	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-043	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-044	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-045	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-046	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-047	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-048	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-049	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-050	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-051	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-052	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-053	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-054	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-055	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-056	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-057	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-058	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-059	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-060	E0	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E0-061	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-062	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-063	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-064	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-065	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-066	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-067	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-068	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-069	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-070	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-071	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-072	E0	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E0-073	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-074	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-075	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E0-076	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-077	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-078	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-079	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-080	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-081	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-082	E0	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E0-083	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-084	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-085	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-086	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-087	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-088	E0	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-089	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-090	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-091	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-092	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-093	E0	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-094	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-095	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-096	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-097	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-098	E0	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E0-099	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E0-100	E0	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E1-001	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-002	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-003	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-004	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-005	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-006	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-007	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-008	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-009	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-010	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-011	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-012	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-013	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-014	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-015	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-016	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-017	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-018	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-019	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-020	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-021	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-022	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-023	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-024	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-025	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-026	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-027	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-028	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-029	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-030	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-031	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-032	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-033	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-034	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-035	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-036	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-037	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-038	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-039	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-040	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-041	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-042	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-043	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-044	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-045	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-046	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-047	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-048	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-049	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-050	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-051	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-052	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-053	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-054	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-055	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-056	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-057	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-058	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-059	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-060	E1	B1	Büro	W-L	1010×2135	A	RW32
E1-061	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-062	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-063	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-064	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-065	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-066	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-067	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-068	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-069	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-070	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-071	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-072	E1	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	A	RW32
E1-073	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-074	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-075	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-076	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-077	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-078	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-079	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-080	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-081	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E1-082	E1	B2	Büro	W-M	1135×2135	A	ANTRIEB
E1-083	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-084	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-085	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-086	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-087	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-088	E1	F1	Flur	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-089	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-090	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-091	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-092	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-093	E1	F1	Flur	W-L	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-094	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-095	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-096	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-097	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-098	E1	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	A	RAUCHSCHUTZ
E1-099	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E1-100	E1	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	A	feuerbeständig
E2-001	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-002	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-003	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-004	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-005	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-006	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-007	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-008	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-009	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-010	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-011	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-012	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-013	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-014	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-015	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-016	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-017	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-018	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-019	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-020	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-021	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-022	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-023	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-024	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-025	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-026	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-027	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-028	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-029	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-030	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-031	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-032	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-033	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-034	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-035	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-036	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-037	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-038	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-039	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-040	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-041	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-042	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-043	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-044	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-045	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-046	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-047	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-048	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-049	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-050	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-051	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-052	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-053	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-054	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-055	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-056	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-057	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-058	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-059	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-060	E2	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E2-061	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-062	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-063	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-064	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-065	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-066	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-067	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-068	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-069	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-070	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-071	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-072	E2	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E2-073	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-074	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-075	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-076	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-077	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-078	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-079	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-080	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-081	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-082	E2	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E2-083	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-084	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E2-085	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-086	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-087	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-088	E2	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-089	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-090	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-091	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-092	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-093	E2	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-094	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-095	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-096	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-097	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-098	E2	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E2-099	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E2-100	E2	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E3-001	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-002	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-003	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-004	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-005	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-006	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-007	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-008	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-009	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-010	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-011	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-012	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-013	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-014	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-015	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-016	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-017	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-018	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-019	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-020	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-021	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-022	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-023	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-024	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-025	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-026	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-027	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-028	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-029	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-030	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-031	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-032	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-033	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-034	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-035	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-036	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-037	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-038	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-039	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-040	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-041	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-042	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-043	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-044	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-045	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-046	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-047	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-048	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-049	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-050	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-051	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-052	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-053	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-054	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-055	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-056	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-057	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-058	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-059	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-060	E3	B1	Büro	W-L	1010×2135	B	RW32
E3-061	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-062	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-063	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-064	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-065	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-066	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-067	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-068	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-069	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-070	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-071	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-072	E3	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	B	RW32
E3-073	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-074	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-075	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-076	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-077	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-078	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-079	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-080	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-081	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-082	E3	B2	Büro	W-M	1135×2135	B	ANTRIEB
E3-083	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-084	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-085	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-086	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-087	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E3-088	E3	F1	Flur	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-089	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-090	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-091	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-092	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-093	E3	F1	Flur	W-L	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-094	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-095	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-096	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-097	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-098	E3	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	B	RAUCHSCHUTZ
E3-099	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E3-100	E3	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	B	feuerbeständig
E4-001	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-002	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-003	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-004	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-005	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-006	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-007	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-008	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-009	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-010	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-011	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-012	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-013	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-014	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-015	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-016	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-017	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-018	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-019	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-020	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-021	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-022	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-023	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-024	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-025	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-026	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-027	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-028	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-029	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-030	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-031	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-032	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-033	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-034	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-035	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-036	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-037	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-038	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-039	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-040	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-041	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-042	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-043	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-044	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-045	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-046	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-047	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-048	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-049	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-050	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-051	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-052	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-053	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-054	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-055	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-056	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-057	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-058	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-059	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-060	E4	B1	Büro	W-L	1010×2135	C	RW32
E4-061	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-062	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-063	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-064	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-065	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-066	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-067	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-068	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-069	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-070	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-071	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-072	E4	B1	Besprechung	W-M	1010×2135	C	RW32
E4-073	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-074	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-075	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-076	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-077	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-078	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-079	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-080	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-081	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-082	E4	B2	Büro	W-S	1135×2135	C	WS-ANTRIEB
E4-083	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-084	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-085	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ

Tür-ID	Ebene	Türtyp	Nutzung	Wandtyp	RÖ B×H mm	Etappe	Prüfhinweis
E4-086	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-087	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-088	E4	F1	Flur	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-089	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-090	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-091	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-092	E4	F1	Flur	W-L	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-093	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-094	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-095	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-096	E4	T1	Treppenraum	W-M	1260×2135	C	RAUCHSCHUTZ
E4-097	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-098	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-099	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig
E4-100	E4	S1	Technikraum	W-M	1010×2135	C	feuerbeständig

Wandtypen Schnittstellen und Montageetappen

PE-07 · 02.11.2026

1 Wandtypen und Türanschlüsse

Die Maße dienen der Angebotsbearbeitung. Vor Fertigungsfreigabe sind die örtlichen Öffnungen, Anschlussdetails und erforderlichen Vorleistungen zu prüfen. Tragender Befestigungsgrund, Einbaulage und Fugen werden anhand der Werkplanung und des Nachweises für das konkrete System abgestimmt.

Wandtyp	Projektaufbau	Zuordnung
W-M	Stahlbetonwand, 180 mm	B1 Besprechung, B2 E0 bis E3, F1 anteilig, T1 und S1
W-L	Metallständerwand, 150 mm, mit verstärkten Laibungen	B1 Büro und F1 anteilig
W-S	Sonderwand, 150 mm, mit projektbezogener Stahl-Sturztraverse	B2 E4-073 bis E4-082

2 Sonderdetail auf E4

W-S ist ein projektspezifischer Stahlrahmen mit Trockenbaubeplankung und einer über dem Durchgang angeordneten Stahl-Sturztraverse. Die Zargenanschlüsse sind an den seitlichen Ständern vorgesehen. Für den Antrieb ist eine an der Traverse montierte Befestigungsplatte geplant. Die Rohbauöffnung beträgt 1.135 × 2.135 mm. Die Anschlussdetails werden nach Prüfung der angebotenen Kombination festgelegt.

Für die zehn betroffenen Türen werden die Wand- und Anschlusskonstruktion, Zarge, Befestigungsart sowie Lage und Befestigung des konkreten Antriebs abgeglichen. Benennen Sie die einschlägige Stelle der Montage- oder Nachweisunterlagen und Grenzen für Maße und Ausführung. Solange die konkrete Kombination ungeklärt ist, bleibt die Fertigungs- und Montagefreigabe dieser Positionen offen.

Eine alternative Ausführung kann als abgegrenzte Variante angeboten werden. Geben Sie an, welche Änderungen an Wand und Elektrovorleistung erforderlich sind, wer sie ausführt und wie der System- und Einbaunachweis geführt wird.

3 Verantwortungsgrenzen und Funktionsprüfung

Der GU koordiniert den fertigen Wanduntergrund, den geschützten Transportweg sowie die bauseitige Zuleitung bis zum gekennzeichneten Übergabepunkt. Die Elektrofachplanung legt die Steuerungsmatrix und etwaige Brandfallsignale fest. Der Anbieter benennt Versorgung, Schnittstelle, Montagehöhe und Bauraum in der Werkplanung. Er stellt die elementseitige Anschlussfähigkeit her, montiert die Komponenten und führt Einstellung, Inbetriebnahme und gemeinsame Funktionsprüfung durch.

Bei B2 werden Öffnungsimpuls, selbsttätiges Schließen, Schließfunktion bei Spannungsausfall und die vereinbarte Signalverarbeitung geprüft. Bei F1 und T1 werden zusätzlich die Rauchschutz- und Bodenanschlüsse kontrolliert. Die Dokumentation nennt Tür-ID, tatsächliche Komponenten und Prüfergebnis.

4 Zeitfenster und Logistik

Die Arbeiten können ab dem angegebenen Beginn ausgeführt werden, wenn Zugang, Untergrund und Vorleistungen freigegeben sind. Funktionsbereit bedeutet montiert, eingestellt, geprüft und mit den vorgesehenen Vorleistungen betriebsfähig. Für den 03.09.2027 ist die gemeinsame Gesamt-Abnahme geplant.

Etappe	Ebenen	Stück	Montage ab	Funktionsbereit bis
A	E0 / E1	200	07.06.2027	02.07.2027
B	E2 / E3	200	05.07.2027	30.07.2027
C	E4	100	02.08.2027	20.08.2027

5 Offene Vorleistungen

Der Auftragnehmer weist je Etappe Materialabruf, Anlieferung, Montage und Funktionsprüfung aus. Für W-S legt er einen gesonderten Termin für Systemklärung, Werkplanung und Erstmuster vor. Der GU bestätigt die bauliche und elektrische Vorleistung vor dem jeweiligen Einbautermin. Dieses Koordinationsblatt hält den Planungsstand vor der Systemfreigabe fest.

Datei: 06_Etappenplan_Systemauszug.png

Krimpfort SE & Co. KG · Projektsteuerung

Etappenplan Innentüren Kontor am Weserbogen

Rekonstruierter Systemauszug · 02.11.2026

Lagezuordnung aus der Projektsteuerung. E0 bis E4 umfassen je 100 Türpositionen. Die Logistik führt über den südlichen Baustellenzugang und den westlichen Lastenaufzug.

A und B umfassen je zwei Ebenen. C umfasst die oberste Büroebene E4. Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Für diese Türen ist eine eigene Werkplan- und Nachweisfreigabe einzuplanen.

Funktionsbereit bedeutet montiert, eingestellt, geprüft und mit den vorgesehenen Vorleistungen betriebsfähig. Für den 03.09.2027 ist die gemeinsame Gesamt-Abnahme geplant.

Etappe	Ebenen	Stück	Montage ab	Funktionsbereit bis
A	E0 / E1	200	07.06.2027	02.07.2027
B	E2 / E3	200	05.07.2027	30.07.2027
C	E4	100	02.08.2027	20.08.2027

Bilddatei: 06_Etappenplan_Systemauszug.png

Datei: 07_Anfrage_Tuerpaket.eml

Von	"Krimpfort SE & Co. KG · Projekteinkauf" <baueinkauf@krimpfort.example>
An	tessa.eilers@emswiek.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 10:10:00 +0100
Betreff	PE-07 · Angebotsanfrage 500 Innentüren Bremen

Guten Tag,

die Krimpfort SE & Co. KG mit Sitz in Oldenburg bittet um Ihr schriftliches Nettoangebot für das Türpaket des Bürohauses Kontor am Weserbogen in Bremen. Bitte kalkulieren Sie das Leistungsverzeichnis und die 500 individuellen Türpositionen vollständig. Diese Anfrage ist Teil der getrennten Ansprache der Anbieter auf gleicher Unterlagenbasis.

Wir benötigen getrennte Preise für B1, B2, F1, T1 und S1 sowie die eindeutige Ausweisung von Fracht, Montage, Inbetriebnahme, Dokumentation und sonstigen einmaligen Leistungen. Geben Sie Nachlässe mit Bezugsposition und Bindung an. Benennen Sie Abweichungen, Ausschlüsse und Leistungen des Bestellers. Legen Sie eine Mengen- und Kostenübersicht je Etappe bei.

Bitte ordnen Sie Modell, Wand, Zarge, Beschlag und gegebenenfalls Antrieb der vorgesehenen Anwendung zu. Markieren Sie E4-073 bis E4-082 mit W-S einzeln oder als klar bezeichnete Gruppe. Geben Sie bei abweichenden Einbaudetails an, welche Unterlage noch fehlt und wie sich die Klärung auf Preis und Zeit auswirkt.

Bitte senden Sie Ihr Angebot bis 25.11.2026 um 12.00 Uhr an das Projekteinkaufspostfach. Bestätigen Sie das Bindungsende, die drei Termine zur betriebsfertigen Übergabe und die Voraussetzungen Ihrer Terminangabe. Die Anfrage ist noch keine Bestellung.

Freundliche Grüße
Projekteinkauf
Krimpfort SE & Co. KG · Oldenburg

Anlagen dieser Nachricht
02_BSK_Anforderungsprofil.pdf
03_Leistungsverzeichnis_Tueren.docx
04_Tuerregister_500.xlsx
05_Wandtypen_und_Montage.docx
06_Etappenplan_Systemauszug.png

Materialangebot ET-26-241 · Türelemente für den Weserbogen

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 23.11.2026

1 Bestellumfang und Warenpreise

An die Krimpfort SE & Co. KG, Oldenburg. Für das Kontor am Weserbogen bieten wir die folgenden 500 Innentürelemente als Warenlieferung an. Der Grundpreis umfasst je nach Positionsgruppe Türblatt, Zarge, Dichtungen und die mechanische Selbstschließung. Für B2 enthält er ein zum vorgesehenen Antrieb vorbereitetes Element.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	780	280800
B2	50	1020	51000
F1	54	1490	80460
T1	24	1680	40320
S1	12	2220	26640

2 Preisstand und Abgrenzung

Der Warenpreis beträgt 479.220,00 Euro netto. Montage, B2-Antrieb mit Steuerung und Sicherheitsausstattung sowie Baustellenfracht und Entladung sind gesondert anzufragen. Die Kalkulation berücksichtigt für die zehn E4-Türen nur das vorbereitete Element. Die Anschlussausführung an der Sonderwand W-S und der Einbau des Antriebs gehören nicht zum Materialpreis.

3 Abruf und Zahlungsweise

Das Materialangebot gilt bis zum 11. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Teillieferungen sind nach abgestimmten Fertigungsabrufen möglich. Die Werksdisposition hält die beantragten Kalenderwochen zunächst nur vorläufig fest. Verbindliche Termine für funktionsbereite Türen können wir erst nach Abstimmung der Montageleistung nennen. Zahlungsziel sind 30 Kalendertage nach Zugang einer prüffähigen Teilrechnung. Nachlass und Skonto sind in dieser Fassung nicht angeboten.

4 Technische Unterlagen und Betrieb

Für die Standardwandtypen stehen Unterlagen zu Elementen und Befestigung bereit. Die Vertriebsbezeichnung eines Elements enthält noch keine Freigabe der Antriebskombination für die Sonderwand. Ein Wartungsangebot reichen wir zusammen mit den Zusatzleistungen nach. Die gesetzlichen Mängelrechte bleiben nach dem maßgeblichen Vertrag zu beurteilen. Eine selbständige freiwillige Garantie bieten wir nicht an.

Objektangebot WF-702 R1 · Lieferung, Montage und Übergabe

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 24.11.2026

1 Leistung je Fenster

Wir bieten 500 komplett eingebaute Innentüren entsprechend der Positionsliste für das Kontor am Weserbogen an. Die Preise enthalten Fracht und Entladung, Aufmaß, Montage, Befestigung, Beschläge, Justage, Funktionsprüfung sowie Dokumentation und Einweisung. Für alle 50 B2 sind Systemantrieb, Steuerung, Sensorik und Inbetriebnahme enthalten. Zehn B2 der Ebene E4 sind mit der projektierten W-S-Befestigung kalkuliert. Wir setzen die vereinbarten bauseitigen Anschlüsse und freie Montagebereiche voraus.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	960	345600
B2	50	1710	85500
F1	54	1780	96120
T1	24	2000	48000
S1	12	2600	31200

2 Festpreis und Konditionen

Der Nettofestpreis für den beschriebenen Umfang beträgt 606.420,00 Euro. Die Preise bleiben bei rechtzeitigem Abruf der drei Fenster bis zur vorgesehenen Abnahme am 3. September 2027 gebunden. Das Angebot gilt bis zum 11. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Bei bestätigter Bestellung aller 500 Türen bis zum 4. Dezember 2026 um 16:00 Uhr bieten wir 1,5 Prozent Nachlass auf die Anschaffung an. Auf prüffähige Teilrechnungen gewähren wir 2 Prozent Skonto bei Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Rechnungseingang. Der Wartungsvertrag wird separat abgerechnet.

3 Systemumfang und Nachweisstand

Für B1 liegt die Familienzuordnung zu W-M und W-L vor. Die angegebenen Elementwerte liegen bei 34 dB Rw für W-M und 33 dB Rw für W-L. Die Standardkombination B2 in W-M ist für 40 Elemente bezeichnet. Für E4 ist der projektspezifische Herstellerabgleich zwischen Antrieb, Befestigungsplatte und W-S-Sturztraverse angefordert. Wir liefern den Auszug zur angebotenen Kombination vor einer Bestellentscheidung nach. F1 und T1 umfassen Rauchschutz und Selbstschließung. S1 ist als feuerbeständiger Abschluss mit Selbstschließung vorgesehen.

4 Vorlauf und Betrieb

Wir haben die Funktionsbereitschaft für 200 Elemente E0 und E1 bis 29. Juni, 200 Elemente E2 und E3 bis 27. Juli und 100 Elemente E4 bis 17. August 2027 eingeplant. Die Kapazitätsbestätigung mit Plan- und Aufmaßterminen folgt gesondert. Der Mindestservice für alle 500 Türen kostet 8.450,00 Euro netto je Vertragsjahr. Er umfasst die jährliche Kontrolle und für 50 B2 eine zusätzliche Halbjahres-Funktionskontrolle. Die Erstreaktion erfolgt binnen vier Servicezeitstunden, ein erforderlicher Vor-Ort-Einsatz binnen 16 Servicezeitstunden. Garantie, Ersatzteilhaltung und Wartungsnachweis werden im Konditionenblatt präzisiert.

Objektvorschlag JH-WB-26 · Ausführung mit erweitertem Prüf- und Servicenachweis

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 24.11.2026

1 Paketpreis für denselben Einbauumfang

Unser Preis für die 500 Innentüren beträgt 649.060,00 Euro netto. Er enthält die vollständige Lieferung und Montage einschließlich Fracht und Entladung, Aufmaß, der projektspezifischen W-S-Befestigung für zehn B2, aller 50 B2-Systemantriebe und deren Inbetriebnahme. Er umfasst außerdem die Prüfung des Gesamtsystems, Einweisung und die unten beschriebene Übergabedokumentation.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	1020	367200
B2	50	1850	92500
F1	54	1920	103680
T1	24	2150	51600
S1	12	2840	34080

2 Zusätzliche Eigenschaften

Bei B1 ergeben sich auf dem vollständigen angebotenen Türelement im definierten Aufbau Werte von 39 dB Rw in W-M und 38 dB Rw in W-L. Für B2 einschließlich Antrieb nennen wir 38 dB Rw in W-M und 36 dB Rw in W-S. Die zugehörige Prüfgrundlage und Zuordnung reichen wir als Anlage nach. Wir übergeben ein auswertbares Türverzeichnis mit Tür-ID, Seriennummer, Komponentensatz und Nachweisdokument. Vor Serienmontage sind eine Musterprüfung in W-L und eine Funktionsprüfung der eingebauten B2-Kombination in W-S vorgesehen.

3 Reservierung und Bauablauf

Unser Terminangebot sieht funktionsbereite Fenster am 23. Juni, 21. Juli und 11. August 2027 vor. Die angebotenen Daten setzen die vereinbarte Bauflächenfreigabe, Aufmaß und Anschlussbereitschaft voraus. Wir stellen die Kapazitätszuordnung und einen Ersatzablauf für einen einzelnen blockierten Montagebereich zusammen. Die vorgesehene Abnahme ist am 3. September 2027.

4 Preisbindung und Servicepaket

Das Angebot gilt bis 18. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Bei gebündelter Bestellung aller 500 Elemente bis zu diesem Termin gewähren wir 1 Prozent Nachlass auf den Nettoanschaffungspreis. Auf den Wartungspreis wird der Nachlass nicht gewährt. Ein Skonto ist nicht vorgesehen. Der Preis der ersten fünf Wartungsjahre beträgt 10.800,00 Euro netto pro Jahr. Er umfasst den abgestimmten Mindestservice an allen Türen sowie die Halbjahres-Funktionskontrolle an B2. Wir bieten für erforderliche Einsätze eine Vor-Ort-Frist von acht Servicezeitstunden. Garantieumfang und Grenzen der Zusage zur Wiederherstellung stehen im Serviceblatt.

Projektpaket FL-500 · Sonderpreis Weserbogen

PE-07 · Friesenlint Türtechnik GmbH · 25.11.2026

1 Paket auf einen Blick

Unser Angebot für 500 Türpositionen lautet 510.940,00 Euro netto. Die angegebenen Positionen sind mit Fracht, Entladung und Montage kalkuliert. Für alle 50 B2 setzen wir das Standard-Automatikpaket einschließlich Inbetriebnahme an. Unser Vertrieb bietet das Paket unter der Bezeichnung „CE-konforme Türen aus dem Objektprogramm“ an.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	840	302400
B2	50	1370	68500
F1	54	1420	76680
T1	24	1690	40560
S1	12	1900	22800

2 Geplanter Ablauf

Wir planen die Montage so, dass die drei gewünschten Fenster zum 2. Juli, 30. Juli und 20. August 2027 erreicht werden können. Unser örtlicher Montagepartner hat diese Wochen mündlich als möglich bezeichnet. Die Zuordnung der Kolonnen zu den jeweiligen Fenstern erfolgt nach Auftragseingang. Einen eigenen Ersatzablauf haben wir noch nicht reserviert.

3 Einbau und Belege

Unser Standardpaket ist mit allgemeinen Angaben für Beton und Leichtbauwände beschrieben. Der Vertrieb geht davon aus, dass die geplante W-S-Befestigung in E4 vor Ort eingepasst werden kann. Die Detailklärung übernehmen wir mit unserer Technik nach Bestellung. S1 ist mit der feuerbeständigen Familienvariante und einem Selbstschließer kalkuliert. Den Befestigungsaufbau für die angebotene Ausführung ergänzen wir nach Aufmaß.

4 Konditionen und Service

Das Paket ist bis 7. Dezember 2026 um 16:00 Uhr gültig. Bei einem Auftrag über alle 500 Türen bis zu diesem Termin bieten wir 3 Prozent Paketnachlass. Skonto ist nicht zugesagt. Die Servicepauschale bezieht sich auf die 50 B2-Antriebe. Im ersten Jahr ist die jährliche Kontrolle im Paket enthalten. In den Jahren zwei bis fünf kostet sie 5.400,00 Euro netto jährlich. Weitere Türgruppen, die zweite B2-Kontrolle je Jahr sowie Ersatzteile werden gesondert angeboten. Unsere zentrale Annahme erfasst Störungen während der Geschäftszeiten. Einsatz und Wiederherstellung hängen von der Verfügbarkeit des regionalen Partners ab.

Positionspreise

Kontor am Weserbogen · Bremen · Einkauf

Angebot	Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR	Enthaltener Umfang	Beleg
A	B1	360	780.00	280,800.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	B2	50	1,020.00	51,000.00	Vorbereitetes Element ohne Antrieb und Montage	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	F1	54	1,490.00	80,460.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	T1	24	1,680.00	40,320.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
A	S1	12	2,220.00	26,640.00	Element ohne Montage und Fracht	08_Angebot_A_Emswiek.pdf
B	B1	360	960.00	345,600.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	B2	50	1,710.00	85,500.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	F1	54	1,780.00	96,120.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	T1	24	2,000.00	48,000.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
B	S1	12	2,600.00	31,200.00	Komplett kalkuliert	09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
C	B1	360	1,020.00	367,200.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	B2	50	1,850.00	92,500.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	F1	54	1,920.00	103,680.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	T1	24	2,150.00	51,600.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
C	S1	12	2,840.00	34,080.00	Komplett kalkuliert	10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

D	B1	360	840.00	302,400.00	Komplett kalkuliert	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	B2	50	1,370.00	68,500.00	Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	F1	54	1,420.00	76,680.00	Komplett kalkuliert	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	T1	24	1,690.00	40,560.00	Komplett kalkuliert	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
D	S1	12	1,900.00	22,800.00	Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen	11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Erstangebote

Kontor am Weserbogen · Bremen · Einkauf

Angebot	Angebotssumme netto EUR	Wartung Jahr 1 netto EUR	Wartung Jahr 2 bis 5 je Jahr	Rabatt Prozent	Voraussetzung	Gültig bis
A	479,220.00				Nachpreise und Wartung angefragt	11.12.2026 16:00
B	606,420.00	8,450.00	8450	1.5	Anschaffungsnachlass bei Bestellung aller 500 bis 04.12. 16:00. Skonto 2 Prozent separat.	11.12.2026 16:00
C	649,060.00	10,800.00	10800	1	Anschaffungsnachlass bei Bestellung aller 500 bis 18.12. 16:00.	18.12.2026 16:00
D	510,940.00	0.00	5400	3	Paketnachlass bei Bestellung aller 500 bis 07.12. 16:00. Wartung nur jährliche B2-Antriebskontrolle.	07.12.2026 16:00

Datei: 13_Rohkalkulation.csv

Angebot: A

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 780

Summe netto EUR: 280800

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1020

Summe netto EUR: 51000

Enthaltener Umfang: Vorbereitetes Element ohne Antrieb und Montage

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1490

Summe netto EUR: 80460

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 1680

Summe netto EUR: 40320

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: A

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 2220

Summe netto EUR: 26640

Enthaltener Umfang: Element ohne Montage und Fracht

Beleg: 08_Angebot_A_Emswiek.pdf

Angebot: B

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 960

Summe netto EUR: 345600

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1710

Summe netto EUR: 85500

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1780

Summe netto EUR: 96120

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 2000

Summe netto EUR: 48000

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: B

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 2600

Summe netto EUR: 31200

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf

Angebot: C

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 1020

Summe netto EUR: 367200

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1850

Summe netto EUR: 92500

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1920

Summe netto EUR: 103680

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 2150

Summe netto EUR: 51600

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: C

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 2840

Summe netto EUR: 34080

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf

Angebot: D

Position: B1

Stück: 360

Einzelpreis netto EUR: 840

Summe netto EUR: 302400

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: B2

Stück: 50

Einzelpreis netto EUR: 1370

Summe netto EUR: 68500

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: F1

Stück: 54

Einzelpreis netto EUR: 1420

Summe netto EUR: 76680

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: T1

Stück: 24

Einzelpreis netto EUR: 1690

Summe netto EUR: 40560

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Angebot: D

Position: S1

Stück: 12

Einzelpreis netto EUR: 1900

Summe netto EUR: 22800

Enthaltener Umfang: Komplett kalkuliert, Einbaudetail offen

Beleg: 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf

Datei: 14_A_Nachtragsmail.eml

Von	Tessa Eilers · Vertrieb Emswiek <tessa.eilers@emswiek.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Fri, 27 Nov 2026 10:35:00 +0100
Betreff	ET-26-241 · Zusatzpreise und realistischer Montageplan

Guten Tag,

auf Ihre Rückfrage legen wir die vier Ergänzungen mit getrennten Preisen vor. Der Antrieb umfasst alle 50 B2. Die zehn Sonderwandeinbauten sind zusätzlich zur Grundmontage kalkuliert. Die Anlage nennt den dafür vorgesehenen Systemaufbau. Bitte vergleichen Sie den kompletten Umfang mit unserem ursprünglichen Materialangebot.

Die aktuell verfügbare Montagekolonne erlaubt die in der Dispositionsanlage genannten Funktionsdaten. Mit dem Materialversand allein wären die von Ihnen verlangten Funktionsfenster nicht erfüllt. Ein zweites Team können wir derzeit nicht verbindlich zusagen.

Mit freundlichen Grüßen
Tessa Eilers

Anlagen dieser Nachricht
15_A_Preis_und_Systemklarstellung.pdf
26_A_Montagefenster.pdf

Ergänzung ET-26-241 A2 · Leistung, Preis und Wartung

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 27.11.2026

1 Vier erforderliche Ergänzungen

Die folgenden Beträge ergänzen den Warenpreis für die funktionsbereite Lieferung aller 500 Türen. Die Preise gelten zusammen mit ET-26-241 bis 11. Dezember 2026, 16:00 Uhr. Sie umfassen Aufmaß, Projektmontage, erforderliche Verbindungsmittel, Justage, Funktionsprüfung und Übergabedokumentation. Das Anschaffungsangebot beträgt im Gesamtumfang 606.460,00 Euro netto. Die sechs Anlieferungen beinhalten Entladung und Materialbewegung bis zum vereinbarten Ablagepunkt.

Leistung	Berechnung	Netto EUR
Montage B1	360 × 145,00	52200
Montage B2	50 × 170,00	8500
Montage F1	54 × 210,00	11340
Montage T1	24 × 220,00	5280
Montage S1	12 × 260,00	3120
B2-Systemautomatik	50 × 760,00	38000
Fracht einschließlich Entladung	6 × 1.150,00	6900
W-S-Zuschlag E4	10 × 190,00	1900

2 Zuordnung des angebotenen Systems

Das Werk hat die Zuordnung der angebotenen Ausführungen zu W-M Beton 180 mm, W-L Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung und W-S Sonderwand 150 mm mit Stahl-Sturztraverse geprüft. Die Zusatzmontage betrifft E4-073 bis E4-082. Dafür wird die Systemplatte EW-AP4 zusammen mit dem Antrieb EW-A50 auf der projektierten Sturztraverse vorgesehen. Steuerung, Sensorik und Funktionsprüfung an den vereinbarten bauseitigen Schnittstellen sind im Automatikpreis enthalten. Die Bezeichnungen der folgenden Auszüge dienen der internen Zuordnung.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	EW-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 33 dB in W-M und 32 dB in W-L.
B2	40 W-M	EW-A50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 32 dB.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B2	10 W-S E4	EW-A50 / AP4	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 31 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	EW-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	EW-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	EW-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

3 Fünf Jahre Mindestwartung

Wir bieten ab der Objektabnahme fünf Vertragsjahre zu netto 8.900,00 Euro je Jahr an. Der Preis deckt die jährliche Kontrolle aller 500 Türen, die zweite Funktionskontrolle der 50 B2 im Halbjahr, Anfahrt und digitalen Protokollsatz. Verschleißteile, Störungsreparatur und Umrüstungen werden gesondert berechnet. Für Störungsmeldungen antwortet die Servicestelle innerhalb von acht Servicezeitstunden mit einer technischen Einordnung. Die Servicezeit läuft montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen am Objektstandort. Vor-Ort-Termine vereinbaren wir nach Störungslage. Eine Wiederherstellungsfrist ist nicht Teil des Wartungsangebots.

Datei: 16_B_Nachweismail.eml

Von	Ina Wieters · Technische Leitung Weserfalz <ina.wieters@weserfalz.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Mon, 30 Nov 2026 09:18:00 +0100
Betreff	WF-702 R1 · W-S-Nachweis und reservierte Montagefenster

Guten Morgen,

die noch offene Kombination für E4 ist jetzt mit unserem Werk abgeglichen. Die Matrix nennt die zehn Türkennungen, die Systemautomatik und die auf die Stahl-Sturztraverse bezogene Befestigungsplatte. Die Kosten dafür sind in unserem Erstangebot bereits berücksichtigt. Bitte verwenden Sie die Anlage zusammen mit der angebotenen Ausführung.

Unsere Fertigung und die Montageleitung haben die drei Fenster in der beigefügten Bestätigung mit Voraussetzungen und Reserveablauf hinterlegt.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Wieters

Anlagen dieser Nachricht
17_B_Systemmatrix.pdf
18_B_Kapazitaetsbestaetigung.pdf

WF-702 R2 · Objektbezogener Auszug aus dem Systemregister

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 30.11.2026

1 Zuordnung und Umfang

Dieser Auszug gilt für die in WF-702 R1 angebotenen Kombinationen mit den zugehörigen Zargen, Dichtungen, Schließmitteln und Befestigungen. Die W-M-Zuordnung betrifft Beton 180 mm. Die W-L-Zuordnung betrifft Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung. Schallschutzwerte stammen aus Produktprüfungen am jeweils vollständigen Element in der bezeichneten Wandkonfiguration. Die Werte bezeichnen den Elementprüfstand und werden nicht als bauakustische Messung am fertiggestellten Gebäude ausgewiesen.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	WF-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 34 dB in W-M und 33 dB in W-L.
B2	40 W-M	WF-A50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 33 dB.
B2	10 W-S E4	WF-A50 / SP7	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 32 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	WF-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	WF-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	WF-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

2 Ergänzung für E4

Für E4-073 bis E4-082 mit Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm umfasst die objektbezogene Zuordnung das Element WF-A50 mit Systemsteuerung, die zugehörige Schließkomponente und die Platte SP7 an der Stahl-Sturztraverse der W-S-Sonderwand 150 mm. Die Kombination ist in dieser Fassung ausdrücklich aufgenommen. Bei einem Austausch von Antrieb, Platte, Wandaufbau oder Öffnungsmaß muss die Abdeckung erneut geprüft werden.

3 Nachweispaket am Bau

Wir führen die Türkennung im digitalen Türverzeichnis mit zugeordneter Systemunterlage und Montageprotokoll. Eine zusätzliche Seriennummernverknüpfung in diesem Verzeichnis ist nicht Teil des Grundumfangs. Die Funktionsprüfung nach Montage entspricht dem ausgeschriebenen Umfang. Die Kennungen im Register sind interne Produktbezeichnungen.

WF-702 · Disposition mit Fertigungs- und Einbauzeiten

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 30.11.2026

1 Reservierte Kapazität

Die Fertigungsleitung hat drei Fertigungslose für das Objekt reserviert. Zwei Montageteams mit zusammen vier Personen sind für die aufgeführten Einbaufenster fest eingeplant. Die Termine gelten bei rechtzeitiger Bestellung während der Angebotsgültigkeit, abgestimmtem Aufmaß und planmäßig freien Montageflächen. Die Aufmaßtermine koordinieren wir für den Zeitraum 15. bis 19. Februar 2027. Die freigegebenen Ausführungsdaten werden bis 5. März benötigt.

Abschnitt	Stück	Fertigung fertig	Montage ab	Funktionsbereit
E0 und E1	200	11.06.2027	14.06.2027	29.06.2027
E2 und E3	200	09.07.2027	12.07.2027	27.07.2027
E4	100	30.07.2027	02.08.2027	17.08.2027

2 Ersatzablauf

Bei einer bis zu zweitägigen Sperrung eines einzelnen Bereichs zieht die Montageleitung freigegebene Türen desselben Fensters vor. Für den Wiederanlauf ist eine Reservemannschaft mit zwei Personen aus dem Bremer Servicepool für je zwei Arbeitstage nach Freigabe eingetragen. Für E4 ist zusätzlich ein mit WF-A50 vertrauter Techniker für die getrennte Antriebsprüfung verfügbar. Bei längeren Sperrungen aktualisieren wir die betroffene Etappe gemeinsam mit der Bauleitung. Die Funktionsdaten umfassen Justage, Prüfung und Protokoll. Die gemeinsame Abnahme planen wir für den 3. September 2027.

Datei: 19_C_Qualitaetsmail.eml

Von	Jaron Sander · Projektleitung Jadeholm <jaron.sander@jadeholm.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Tue, 01 Dec 2026 11:24:00 +0100
Betreff	JH-WB-26 · Elementprüfwerte, Objektakte und Bereitschaftsplan

Guten Tag,

die angehängte Aufstellung nennt die Elementprüfwerte für genau die Wände und Türen aus unserem Angebot. Bei B2 beziehen sich die Angaben auf die vollständige Kombination mit Antrieb und den vorgesehenen Befestigungen. Die Nachweise und das digitale Verzeichnis sind im genannten Paketpreis enthalten.

Im Serviceblatt stehen getrennte Zeiten für erste fachliche Reaktion, Anwesenheit am Objekt und den möglichen Ersatzbetrieb. Bitte nehmen Sie den Bedingungsumfang beim Vergleich mit auf.

Freundliche Grüße
Jaron Sander

Anlagen dieser Nachricht
20_C_Qualitaetsnachweise.pdf
21_C_Service_und_Termine.pdf

JH-WB-26 · Prüfwerte und erweiterte Objektakte

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 01.12.2026

1 Beleg des geprüften Umfangs

Die nachstehenden Angaben sind ein objektbezogener Auszug der Jadeholm-Systemdokumentation. Die Rw-Werte beruhen auf Produktprüfungen vollständiger Elemente mit Zarge und Dichtung. Die Auswertung trennt W-M Beton 180 mm und W-L Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung. Für die zehn B2 in E4 wurden W-S 150 mm, Stahl-Sturztraverse, Platte JH-PL8 und Systemantrieb JH-50 zusammen betrachtet. B2 wurde mit Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm und der angebotenen Antriebskomponente bewertet. Der Vergleich erfolgt auf Ebene der Türelemente bei passendem Wandaufbau. Der Bauwert hängt vom gesamten ausgeführten Anschluss ab.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

Position	Zuordnung	System intern	Umfang der Zuordnung
B1	60 W-M / 300 W-L	JH-B30	Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 39 dB in W-M und 38 dB in W-L.
B2	40 W-M	JH-50 / M	Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 38 dB.
B2	10 W-S E4	JH-50 / PL8	Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 36 dB.
F1	30 W-M / 24 W-L	JH-FR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
T1	24 W-M	JH-TR30	Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend.
S1	12 W-M	JH-S90	Feuerbeständig und selbstschließend.

2 Erweitertes Prüfprogramm

Vor Serienmontage liefern wir eine Musterprüfung der B1-Kombination in W-L mit protokollierter Fugen- und Dichtungskontrolle. Bei einer W-S-Mustertür B2 dokumentieren wir zusätzlich die Systemreaktion an den vereinbarten bauseitigen Schnittstellen, die tatsächlich verbaute Platte und den Abgleich der Komponentenkennungen. Das Muster wird vor Übernahme der Ausführung gemeinsam mit der Projekttechnik geprüft. Die vorgeschriebene Funktionskontrolle jedes Elements bei Übergabe bleibt Teil des Pakets.

3 Daten bei Übergabe

Der digitale Export verknüpft für jede der 500 Türen Projekt-Tür-ID, Element-Seriennummer, tatsächliche Zarge, Beschlagkombination und Anlagenpfad zum Nachweis. Mit dem Abschlussprotokoll liefern wir die Zuordnung auch als auswertbare Tabelle. Eine Fassungsliste kennzeichnet Austausch und Fortschreibung. Die Systembezeichnungen sind interne Kennungen der angebotenen Ausführung.

JH-WB-26 · Kapazitäten, Betrieb und Garantiebestimmungen

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 01.12.2026

1 Fertigung und Einbau

Die drei Fertigungslose sind bei Produktionsleitung und Montagekoordination reserviert. Zwei Montageteams mit zusammen fünf Personen werden am Objekt eingesetzt. Das Aufmaß wird mit Krimpfort vom 15. bis 19. Februar abgestimmt. Wir benötigen bis 5. März die planmäßige Freigabe der Aufmaße, Türlisten und Schnittstellen. Die Termine gelten bei rechtzeitiger Bestellung und den abgestimmten baulichen Voraussetzungen.

Abschnitt	Stück	Fertigung fertig	Montage ab	Funktionsbereit
E0 und E1	200	04.06.2027	07.06.2027	23.06.2027
E2 und E3	200	02.07.2027	05.07.2027	21.07.2027
E4	100	23.07.2027	26.07.2027	11.08.2027

2 Ausweichplan

Bei einer Sperrung eines Montagebereichs wechselt ein Team auf einen freigegebenen Abschnitt desselben Fensters. Die zweite Mannschaft setzt den vorgesehenen Ablauf fort. Für bis zu drei Arbeitstage nach Wiederfreigabe ist eine Reservekolonne aus der Niederlassung Bremen-Hemelingen eingeteilt. Das gilt auch für die E4-Systemkomponenten. Ein unplanmäßiger Wandwechsel bedarf vor Wiedereinplanung eines neuen Nachweisabgleichs.

3 Wartung und Störungen

Der Wartungsfestpreis von 10.800,00 Euro netto pro Jahr gilt fünf Jahre ab Abnahme. Er deckt pro Jahr die jährliche Prüfung aller 500 Türen, die zusätzliche Halbjahreskontrolle aller 50 B2, Anfahrt und die Übergabe des digitalen Prüfprotokolls. Die fortlaufende Historie verknüpft Tür-ID, Ergebnis, Maßnahme und Bearbeitungsstand und ist als Tabelle exportierbar. Verschleißteile und Störungsreparaturen bleiben separat.

Die Servicestelle Bremen-Hemelingen ist werktags von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 17:00 Uhr erreichbar, außer an gesetzlichen Feiertagen am Objekt. Nach Eingang einer Störungsmeldung erfolgt binnen zwei dieser Servicezeitstunden ein qualifizierter Rückruf. Wenn ein Vor-Ort-Einsatz erforderlich ist, treffen wir binnen acht Servicezeitstunden ein. Für die Standardkombination JH-50 hält der Standort zwei Antriebe und vier Schließmodule vor. Bei verfügbarer Ersatzkomponente, zugänglicher Tür und sicher herstellbarem Anschluss sagen wir einen für den Betreiber abgestimmten Ersatzbetrieb binnen 24 Servicezeitstunden zu. Sonderbauteile und die endgültige Wiederherstellung werden anhand des Befunds terminiert.

4 Freiwillige Garantie

Jadeholm bietet sechs Jahre ab Objektabnahme auf Material- und Montagefehler der metallischen Bauteile und fünf Jahre auf Material- und Montagefehler der angebotenen Antriebskomponenten. Die freiwillige Garantie umfasst Nachbesserung oder Ersatz des betroffenen Bauteils. Schäden durch Fremdeingriff, unsachgemäße Nutzung und üblicher Verschleiß sind ausgenommen. Voraussetzung ist der dokumentierte Wartungsumfang durch Jadeholm oder einen anderen geeigneten Fachbetrieb. Gesetzliche und vertraglich vereinbarte Mängelrechte bleiben gesondert bestehen.

Datei: 22_D_Familienmail.eml

Von	Marit Behrens · Objektvertrieb Friesenlint <marit.behrens@friesenlint.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 02 Dec 2026 08:42:00 +0100
Betreff	FL-500 · Herstellerblatt zur CE-Angabe und Einbauplanung

Guten Tag,

das beigefügte Blatt enthält die derzeit verfügbare Beschreibung der Produktfamilie. Wir können für die E4-B2 im Moment nur die Standardkombination an einer Betonwand benennen. Unser Monteur möchte die Platte an der Stahltraverse nach dem Aufmaß anpassen. Eine dazugehörige dokumentierte Zuordnung liegt derzeit nicht vor.

Für die angebotene S1-Ausführung hat der Hersteller uns noch keinen vollständigen Bezug zwischen Element, Schließer und Einbau in der angegebenen Betonwand bestätigt. Die Ausführung und die Terminzusage wollen wir nach Auftrag konkretisieren. Der Preis aus FL-500 bleibt bis zum genannten Datum bestehen.

Viele Grüße
Marit Behrens

Anlagen dieser Nachricht
23_D_Familienblatt.pdf

FL-500 · Auszug aus dem Herstellerprogramm

PE-07 · Friesenlint Türtechnik GmbH · 02.12.2026

1 Produktübersicht

Der Auszug nennt die Produktfamilien FL-30, FL-A, FL-R und FL-90. Das Vertriebsprogramm bezeichnet Serien als CE-konform. Es ordnet im vorliegenden Stand keine Leistungs- oder Einbauunterlage zu den konkreten Türkennungen des Projekts zu. Für B1 ist ein allgemeiner Wert von 33 dB Rw genannt. Die zugehörige Wandkonfiguration wird im Blatt nicht angegeben.

2 Grenzen der Zuordnung

Die Zeichnung zu FL-A zeigt einen Standardantrieb in Beton. Sie enthält weder die W-S-Sturztraverse noch die beabsichtigte Anpassplatte der zehn B2 in E4. FL-90 wird in verschiedenen S1-Ausführungen vertrieben. Der Hersteller legt für die vorliegende Angebotsvariante weder die konkrete Schließerkombination noch deren Zuordnung zum vorgesehenen W-M-Aufbau vor. Die Details sind nachzuholen, bevor das Projekt die angebotenen Kombinationen freigibt.

3 Terminstand

Wir haben derzeit eine mündliche Kapazitätsauskunft eines Montagepartners. Bestätigte Montageteams, Mengen je Fenster und ein Ersatzplan sind in diesem Auszug nicht hinterlegt.

Datei: 24_B_Konditionenmail.eml

Von	Ina Wieters · Weserfalz Objekttechnik <ina.wieters@weserfalz.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 02 Dec 2026 13:25:00 +0100
Betreff	AW: WF-702 · Geltung Nachlass, Skonto und Service

Guten Tag,

das Konditionenblatt bestätigt den Umfang des Festpreises und die beiden getrennten Zahlungsbedingungen. Für den Paketnachlass brauchen wir bis Freitag um 16 Uhr eine bestätigte Bestellung für alle 500 Türen. Das Skonto kann je prüffähiger Teilrechnung bei rechtzeitiger Zahlung genutzt werden. Die Konditionen betreffen den Anschaffungsumfang und nicht die jährlich separat abgerechnete Wartung.

Die Vor-Ort-Frist ist eine Zusage zum Eintreffen. Die Ersatzteil- und Garantiebedingungen sind im beigefügten Blatt getrennt aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Wieters

Anlagen dieser Nachricht
25_B_Konditionen_Service.pdf

WF-702 · Zahlungsbedingungen, Wartung und Garantiezusage

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 02.12.2026

1 Kaufpreis und Zahlungsbedingungen

Die Nettogrundsumme von 606.420,00 Euro enthält den vollständigen Umfang einschließlich E4-Sonderwand und 50 Antrieben. Wir ziehen bei bestätigter Bestellung aller 500 Türen bis 4. Dezember 2026, 16:00 Uhr, 1,5 Prozent ab. Danach gilt bis 11. Dezember 2026, 16:00 Uhr, der ungekürzte Preis. Die 2 Prozent Skonto auf eine prüffähige Teilrechnung setzen Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Eingang dieser Rechnung voraus. Der einmal gewährte Paketnachlass ist bei der Netto-Rechnungsbasis berücksichtigt. Die Frist läuft je Rechnung getrennt.

2 Wartungsumfang und Störungsdienst

Ab Objektabnahme kostet der feste Mindestwartungsumfang für fünf Jahre jährlich 8.450,00 Euro netto. Enthalten sind die jährliche Kontrolle aller 500 Türen, die zusätzliche Halbjahres-Funktionskontrolle der 50 B2, Anfahrt und Übergabe digitaler Wartungsprotokolle. Ein fortlaufend auswertbarer Datensatz pro Tür mit Ergebnis und Maßnahme ist nicht Vertragsbestandteil. Verschleißteile und Reparaturen werden separat abgerechnet.

Die Servicestelle Bremen ist montags bis freitags von 07:00 bis 17:00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen am Objekt erreichbar. Eine technische Erstreaktion erfolgt innerhalb von vier Servicezeitstunden nach Eingang. Wenn vor Ort gearbeitet werden muss, trifft die Fachkraft binnen 16 Servicezeitstunden ein. Der Standort hält zwei Standardantriebe WF-A50 und vier Standardschließmodule für Störungsfälle vor. Auf Basis des Befunds nennen wir einen Reparaturtermin. Innerhalb von 48 Servicezeitstunden streben wir bei zugänglicher Tür und verfügbarem Bauteil die Wiederherstellung an. Diese Zielangabe ist keine garantierte Reparaturfrist.

3 Freiwillige Garantie

Weserfalz übernimmt fünf Jahre ab Objektabnahme für Material- und Montagefehler der mechanischen Türkomponenten und drei Jahre für Material- und Montagefehler der Antriebskomponenten. Die Garantie erfasst Reparatur oder Austausch der betroffenen Teile. Üblicher Verschleiß, Beschädigungen durch unsachgemäße Nutzung und nicht freigegebene Umbauten sind ausgenommen. Die vorgesehene Wartung muss dokumentiert werden. Sie kann auch ein anderer geeigneter Fachbetrieb ausführen. Gesetzliche und vertraglich vereinbarte Mängelrechte bleiben gesondert bestehen.

ET-26-241 A3 · Disposition und verfügbare Montage

PE-07 · Emswiek Türsysteme GmbH · 27.11.2026

1 Termine der Komplettleistung

Die Disposition trennt Anlieferung und Funktionsbereitschaft. Die folgenden Funktionsdaten gelten für das vollständige Element einschließlich Montage, Justage, Prüfung und dokumentierter Übergabe im jeweiligen Fenster. Das E4-Fenster berücksichtigt die Sonderwandmontage.

Abschnitt	Stück	Letzte Materialanlieferung	Funktionsbereit
E0 und E1	200	05.07.2027	14.07.2027
E2 und E3	200	26.07.2027	06.08.2027
E4	100	23.08.2027	31.08.2027

2 Kapazitätsgrenze

Die angebotene Kolonne besteht aus zwei Monteuren. Die für den Antrieb benötigte Fachkraft ist am Ende jedes Zeitfensters vorgesehen. Eine zusätzliche Kolonne ist zurzeit unbestätigt. Die genannten Funktionsdaten sind die frühesten bestätigten Daten dieses Angebots. Für das gemeinsame Abnahmeziel 3. September bleibt nach E4 nur ein kurzer Prüfzeitraum.

Je Etappe sind zwei Anlieferungen vorgesehen. Mit den ersten Losen beginnt die Montage am 21. Juni, 19. Juli und 16. August. Die Disposition in Abschnitt 1 nennt jeweils die letzte Anlieferung. Die freien Montagebereiche und die abgestimmten Anschlüsse werden vorausgesetzt.

Interner Vermerk zum Beschaffungsweg

PE-07 · 23.11.2026

1 Vertragspartner und Auftrag

Das Bundesamt für öffentliche Standortdaten nimmt die Interessen des Bundes im Hauptauftrag für das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen wahr. Der GU-Vertrag betrifft die Herrichtung des Bürohauses für rund 500 Beschäftigte. Die Krimpfort SE & Co. KG beschafft das Türpaket für die Erfüllung ihres eigenen Hauptvertrags und tritt in der Anfrage an die Lieferanten und Montageunternehmen selbst als Bestellerin auf. Die 500 Innentüren werden in der Projektakte nach fünf Türgruppen und den Etappen E0 bis E4 geführt.

2 Einordnung und noch zu prüfende Weitergabe

Für die Beschaffung durch den Bund ist der öffentliche Auftraggeberstatus nach §§ 98 und 99 GWB maßgeblich. Der Vertrag mit dem GU und dessen Einkauf bei Dritten sind getrennte Vorgänge. Für unseren Einkauf liegt nach dem bislang vorliegenden Vertragsauszug eine privatwirtschaftliche Angebotsanfrage vor. Die Prüfung des vollständigen Hauptvertrags, des Auftraggeberstatus und einer etwaigen besonderen Aufgabenbetrauung bleibt Teil der Freigabe. Bei einer Betrauung mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe kann § 97a Abs. 5 GWB eine Verpflichtung für Unteraufträge vorsehen. Die Beauftragung für das Gebäude liefert allein noch keinen Nachweis über deren konkrete Voraussetzungen.

Vor Bestellung gleicht das Vertragsmanagement die einschlägigen Anlagen des Hauptvertrags ab. Insbesondere sind Benennung und gegebenenfalls Zustimmung beim Einsatz von Unterauftragnehmern, Anforderungen an den Zutritt und die Weitergabe von Projektunterlagen, technische Nachweise, Dokumentation, Termine, Service und die für den Hauptauftrag einschlägigen Verpflichtungen gesondert zuzuordnen. Vorgaben zu Tariftreue oder Fördermitteln werden nur nach Prüfung des anwendbaren Regimes und der einschlägigen Vertragsunterlagen aufgenommen. Eine private Einkaufsempfehlung ersetzt keine Zustimmung, die der Hauptauftrag tatsächlich voraussetzt.

3 Vorgehen bis zur Beauftragung

Der Einkauf erstellt die Auswertung nach den am 04.11. freigegebenen Vergleichsregeln. Planung, Brandschutz und Bauleitung dokumentieren die technische und terminliche Freigabe. Das Vertragsmanagement hält die einschlägigen Klauseln und die erforderliche Weitergabe in einem eigenen Vermerk fest. Bis dahin erhält die Projektleitung einen Entscheidungsvorschlag mit offen ausgewiesenen Bedingungen. Nach außen werden nur freigegebene Rückfragen und Erklärungen verwendet.

Vergleichsregeln für das Türpaket

PE-07 · Krimpfort SE & Co. KG · Oldenburg · Projekteinkauf und Projektleitung · 04.11.2026

1 Freigabe vor Angebotsabgabe

Die Projektleitung hat diese Vergleichsregeln am 04.11.2026 vor Versand der Anfrage freigegeben. Die Angebotsfrist endet am 25.11.2026 um 12.00 Uhr. Der Maßstab gilt für alle eingehenden Angebote und ihre nachvollziehbar zugeordneten Ergänzungen. Die ursprünglichen Fassungen und die Preisgrundlagen jeder Ergänzung bleiben erhalten. Abweichungen von dieser Arbeitsweise sind vor ihrer Verwendung zu begründen und durch die zuständige Stelle freizugeben.

2 Mindestanforderungen vor der Punktwertung

Die Fachprüfung ordnet jedem angebotenen System Türgruppe, Öffnung, Wandaufbau, vollständige Ausstattung und Einbaubedingungen zu. Sie hält die für die konkrete Verwendung erforderlichen Nachweise mit Geltungsbereich fest. Besonders zu prüfen sind die zehn B2-Türen in der Sonderwand W-S in E4 und ihre Stahl-Sturztraverse. Ein Preisvorteil kann einen fehlenden Nachweis oder eine nicht abgedeckte Einbausituation nicht ausgleichen. Bis zur Klärung bleibt die betroffene Leistung offen oder nur unter der konkret belegten Bedingung vergleichbar.

Für die reguläre Wertung sind außerdem vollständiger und vergleichbarer Pflichtumfang, nachgewiesene Funktionsbereitschaft je Etappe und eine belastbare Bindung erforderlich. Der Eingang von Bauteilen allein ist hierfür unzureichend. Montage, Schnittstellen, Prüfungen und die für die Etappe erforderliche Dokumentation müssen in der Terminbestätigung erfasst sein. Ein Anbieter mit einer offenen Mindestanforderung erhält eine getrennte Szenariorechnung, soweit deren Annahmen belegbar sind. Ein endgültiger Rang setzt die geklärte Mindestanforderung voraus.

3 Preis und Fünfjahresvergleich

Der Preis erhält höchstens 45 Punkte. Für jedes geeignete Angebot wird der Nettopreis aller erforderlichen Leistungen mit den Nettokosten eines vergleichbaren Mindestwartungsumfangs über fünf Jahre addiert. Für die Wartungsbasis gilt der Umfang aus Dokument 29 mit jährlich 500 Grundterminen und 50 zusätzlichen B2-Funktionskontrollen. Für diese Basissumme werden die angesetzten Jahre ohne Abzinsung addiert. Ausgepreiste Pflichtlücken werden anhand zugeordneter bestätigter Ergänzungen aufgenommen. Enthaltene Leistungen zählen einmal. Bedingte Nachlässe, Skonto und Wahlleistungen stehen außerhalb der Basis und werden als eigene Varianten mit Bedingung, Frist und Bezugsgröße gezeigt.

Die Preiswertung beträgt 45 mal die niedrigste belastbare Basissumme unter den geeigneten Angeboten, geteilt durch die eigene Basissumme. Sind die Mindestanforderungen oder die gemeinsame Wartungsbasis noch ungeklärt, wird das Ergebnis ausdrücklich als vorläufige Rechnung unter der angegebenen Voraussetzung bezeichnet. Eine fehlende Angabe wird weder mit null Euro noch durch einen nicht belegten Listenwert ersetzt.

4 Nutzwert, belegter Zusatznutzen und Entscheidung

Qualität, Termin und Service werden jeweils auf fünf Rohpunkte geprüft. Pro Einzelkriterium zählt ein Punkt bei konkretem Nachweis des angebotenen Zusatznutzens, null Punkte bei nachweislich fehlender Zusatzleistung. Ein offener Nachweis bleibt offen. Die erreichten Rohpunkte werden durch fünf geteilt und mit dem Gewicht des jeweiligen Blocks multipliziert. Bewertet wird der Zusatznutzen oberhalb der zuvor geprüften Mindestanforderungen. Ein und derselbe Beleg kann verschiedene Merkmale tragen, wenn deren jeweiliger Zusatznutzen selbständig feststeht.

Block	Gewicht	Je ein Rohpunkt für nachgewiesene Merkmale
Qualität	25	Q1 Rw mindestens 36 dB für B1 in W-M und W-L. Q2 Rw mindestens 35 dB für B2 in W-M und W-S. Q3 digitales Verzeichnis von Türkennung und Nachweis. Q4 eindeutige Verknüpfung der Seriennummer mit der Dokumentation. Q5 zusätzliche, konkret beschriebene Muster- oder Funktionsprüfung.
Termin	20	T1 bestätigte Fertigungskapazität oder reserviertes Fertigungsfenster. T2 bestätigte Montagekapazität. T3 abgestimmte Vorlaufdaten für Aufmaß und Planfreigabe. T4 belegter Puffer von mindestens fünf Arbeitstagen (Montag bis Freitag) vor dem jeweiligen Termin der Funktionsbereitschaft. T5 belastbarer Ersatzablauf.
Service	10	S1 benannte und erreichbar zugesagte Servicestelle. S2 definierte Reaktion mit Bezugszeitpunkt. S3 davon getrennt verbindliche Vor-Ort-Frist. S4 belegte Ersatzteilregelung. S5 fortlaufend auswertbare Wartungshistorie mit Türkennung, Ergebnis- und Maßnahmenzuordnung sowie dokumentiertem Export.

5 Dokumentation

Der Entscheidungsvorschlag nennt je Angabe Angebot, Nachtrag und Fundstelle. Qualität, Termin und Service erhalten erst nach belegter Einzelfeststellung Punkte. Ein Vergleich von Schallschutzwerten verwendet dieselbe Messgröße und eine zum angebotenen System passende Konfiguration. Offene Punkte werden mit Auswirkung, zuständiger Stelle und Frist geführt. Die Freigabeentscheidung nimmt Bezug auf den verwendeten Angebotsstand und nennt auch die wirtschaftlich nächste tatsächlich verfügbare Alternative.

Hauptvertrag · Auszug zu Service und Mängelrechten

PE-07 · Bundesamt für öffentliche Standortdaten · Vertragsakte Kontor am Weserbogen · 29.10.2026

1 Übergabe und Dokumentation

Der Auftragnehmer übergibt zur Abnahme eine vollständige Zuordnung der Türkennungen zu den ausgeführten Systemen, den zugehörigen Nachweisen, den Funktionsprotokollen und den Anleitungen zur Wartung. Die Funktionsbereitschaft der drei Etappen ist nach dem Terminplan gesondert nachzuweisen. Das Abnahmeziel 03.09.2027 bleibt davon unberührt.

2 Wartungsgrundangebot und Störungsmeldung

Der Auftragnehmer legt vor der Freigabe des Türpakets ein getrennt bepreistes Wartungsgrundangebot für fünf Jahre ab Abnahme vor. Die Vergleichsbasis umfasst jährlich einen Grundtermin je Innentür und für jede der 50 Türen der Gruppe B2 eine zweite Funktionskontrolle im anderen Halbjahr. Dies sind 550 Türtermine pro Jahr. Prüf- und Pflegeleistungen gemäß Wartungsliste, Anfahrt und digitale Übergabe der Protokolle sind enthalten. Verschleißteile, Reparaturen und besondere Einsätze werden gesondert ausgewiesen. Erfordert der konkrete Systemnachweis oder die Herstelleranleitung weitere Intervalle oder Leistungen, sind Umfang und Kosten zusätzlich zur einheitlichen Vergleichsbasis anzugeben.

Das Wartungsangebot benennt die Meldestelle, deren erreichbare Zeiten und den Beginn der zugesagten Reaktionsfrist. Angaben zu Vor-Ort-Einsatz und Wiederherstellung werden getrennt vereinbart. Der Auftragnehmer ordnet alle durchgeführten Wartungen den Türkennungen zu und übergibt dem Betreiber die Protokolle in einer auswertbaren Form.

3 Mängelrechte und zusätzliche Zusagen

Für Mängelansprüche aus den vertragsgemäß eingebauten Türen gilt im Hauptvertrag eine vereinbarte Verjährungsfrist von fünf Jahren ab Abnahme der betroffenen Leistung nach dem Hauptvertrag. Der Auftragnehmer erfüllt die Mängelpflichten gegenüber dem Auftraggeber aus eigener Verantwortung. Eine zusätzliche Garantie wird mit Garantiegeber, Berechtigtem, Inhalt, Beginn, Dauer und etwaigen Bedingungen in einem eigenen Dokument übergeben. Die Beauftragung von Wartung ändert für sich die Mängelrechte des Hauptvertrags nicht. Der Auftragnehmer weist vor der Bestellfreigabe nach, dass die auf den Nachunternehmer entfallenden System-, Dokumentations- und Serviceleistungen in dessen Bestellung konkret enthalten sind.

Arbeitsauftrag zur Entscheidung über das Türpaket

PE-07 · 27.11.2026

1 Erste Vorlage zur Prüfung der Pflichtanforderungen

Bitte legen Sie zuerst anhand der Unterlagen 01 bis 07 und der Vergleichsregeln 28 den verbindlichen Prüfrahmen vor. Stimmen Sie die 500 Innentüren und die Stückzahlen der fünf Gruppen mit dem Türregister ab. Führen Sie die zehn B2-Öffnungen in der Sonderwand W-S in E4 gesondert. Halten Sie je Gruppe den benötigten Nachweis, die erforderliche Freigabe und die drei Termine der Funktionsbereitschaft fest. Kennzeichnen Sie die Abnahme zum 03.09.2027 als Ziel des Hauptauftrags.

2 Angebotsprüfung in zwei Ständen

Erstellen Sie zunächst aus den ursprünglichen Angebotsfassungen einen Preisspiegel mit Menge, Einheit, Preis und offenem Pflichtumfang. Vergleichen Sie danach die belegten Nachträge und Klarstellungen aus den Unterlagen 08 bis 26 mit diesem Stand. Ändern Sie nur die betroffenen Werte und Aussagen. Stellen Sie Anschaffung, Wahlleistungen, Bedingungen eines Nachlasses und vergleichbare Fünfjahreswartung getrennt dar. Legen Sie offen, welche Preisbestandteile fest, bedingt oder noch unbekannt sind. Führen Sie die Wertung nach Dokument 28 nur auf der belegten Vergleichsgrundlage durch.

3 Beschluss und Rückfrage

Bitte legen Sie mir eine unterschriftsreife interne Empfehlung mit vorgeschlagenem Anbieter oder begründeter Zurückstellung vor. Nennen Sie technische und rechtliche Freigaben, erforderliche Erklärungen aus dem Hauptvertrag, Bindungsenden, Restkosten und eine tatsächlich terminlich tragfähige Ausweichentscheidung. Beziehen Sie die Unterlagen 27 und 29 ein und stellen Sie Garantie, Mängelrechte und Wartung je Angebot getrennt dar. Entwerfen Sie eine kurze Klärungsanfrage zu dem Punkt, der die Entscheidung am ehesten verändert. Bestellungen, Preiszusagen und Versand erfolgen nach der dokumentierten Freigabe der verantwortlichen Stelle.

Datei: 31_Tuerpaket_LV_R1.x83

GAEB DA XML 3.3 · X83 · Angebotsaufforderung

Türpaket Weserbogen · 2026-11-04

OZ	Position	Menge
0001	B1 · Büro- und Besprechungsraumtür	360 St
0002	B2 · Bürotür mit automatischem Antrieb	50 St
0003	F1 · Tür im Flurabschluss	54 St
0004	T1 · Treppenraumzugang	24 St
0005	S1 · Technikraumabschluss	12 St

Maßgeblich sind die ergänzenden Anforderungen aus Leistungsverzeichnis, Türregister und Einbauunterlagen. Abweichende Leistungsgrenzen sowie getrennte Zusatzpreise, Wartung und bedingte Nachlässe im Schriftangebot ausweisen.

0001 Einflügelig, feuerhemmend und selbstschließend. Das angebotene Türelement muss im jeweiligen Aufbau ein belegtes Rw von mindestens 32 dB erreichen.

0002 Einflügelig, feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb einschließlich Befestigung, Steuerung, Sicherheitseinrichtungen, Tastern, elementseitigen Anschlüssen, Parametrierung und Inbetriebnahme. Die 40 Türen in W-M und zehn Türen an der Sonderwand W-S (E4-073 bis E4-082) erfordern je einen Nachweis für das vollständige System.

0003 Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend. Rauchschutzdichtungen, Bodenausbildung und zugeordnete Fluchtwegbeschläge sind einzukalkulieren.

0004 Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend. Öffnungsrichtung und Verriegelung der zugeordneten Fluchtwegbeschläge sind anhand der Werkplanung zu bestätigen.

0005 Feuerbeständig und selbstschließend. Der Nachweis muss die gewählte Systemkonfiguration mit Zarge, Befestigung und vorgesehenem Wandtyp abdecken.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: 31a_Austauschhinweis_GAEB.eml

Von	Maren Renken · Projekteinkauf Krimpfort <baueinkauf@krimpfort.example>
An	jaron.sander@jadeholm.example
Datum	Wed, 04 Nov 2026 10:21:00 +0100
Betreff	KPF-WB-31 · Einheitliche Austauschdatei zur Türanfrage

Guten Morgen, Herr Sander,

hier kommt wie angekündigt die GAEB-Datei zur bereits versandten Anfrage. Wir geben denselben Stand allen vier angefragten Häusern getrennt heraus. Der Kurzname in der AVA lautet „Türpaket Weserbogen“, die LV-Nummer lautet KPF-WB-31. Die fünf Ordnungszahlen entsprechen in aufsteigender Reihenfolge B1, B2, F1, T1 und S1. Die Mengengrundlage bleibt das Türregister mit 500 einzelnen Kennungen.

Bitte senden Sie die ausgefüllte Angebotsdatei als X84 im GAEB-DA-XML-Austausch und Ihr schriftliches Angebots-PDF bis Mittwoch, 25. November, 12 Uhr, zurück. Belassen Sie die OZ und Mengen des Datensatzes unverändert. Falls Ihre Kalkulation Montage, Antriebe, Fracht oder andere Pflichtleistungen außerhalb dieser Positionen führt, benötigen wir die gesonderten Beträge und den zugehörigen Umfang im PDF. Für Wartung, Fristen, Nachlass und Abweichungen verwenden Sie bitte ebenfalls das Angebotsschreiben. Geben Sie im Anschreiben die Angebotsnummer und den Stand beider Anlagen an.

Wir prüfen Dateistruktur und Mengengerüst beim Eingang. Eine Eingangsbestätigung oder ein erfolgreicher Import sagt noch nichts über den vollständigen Leistungsumfang oder die technische Freigabe.

Freundliche Grüße
Maren Renken
Projekteinkauf · Krimpfort SE & Co. KG

Anlagen dieser Nachricht
31_Tuerpaket_LV_R1.x83

Datei: 32_A_Angebotseingang_Emswiek.eml

Von	Tessa Eilers · Vertrieb Emswiek <tessa.eilers@emswiek.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Mon, 23 Nov 2026 16:42:00 +0100
Betreff	ET-26-241 · Warenangebot und Angebotsdatei Weserbogen

Guten Nachmittag, Frau Renken,

im Anhang finden Sie unser Angebot ET-26-241 und die bepreiste Austauschdatei. Beides trägt den heutigen Preisstand. Unsere Angebotsdatei enthält die fünf Warenpositionen für insgesamt 479.220,00 Euro netto. Unser Werk kann die Größen nach dem Türregister fertigen. Die Zeile für B2 kalkuliert das vorbereitete Element mit Zarge. Die vollständige Automatik gehört in die später abzustimmende Ausrüstung.

Bei der Übernahme des Betrags in Ihren Preisspiegel beachten Sie bitte die Abgrenzung auf Seite 1 des Angebots. Montage, Baustellenfracht, Entladung und die Antriebsausrüstung sind gesondert zu bepreisen. Für die Anschlusssituation an der Stahl-Sturztraverse kann ich heute weder Ausführung noch Montagezeit bestätigen. Für die Preisbildung der Ergänzung habe ich den Außendienst um eine gemeinsame Begehung und die Montageleitung um eine Kolonnenplanung gebeten.

Das Warenangebot bleibt bis 11. Dezember um 16 Uhr gebunden. Für die Fertigungsplanung hilft uns eine Rückmeldung, ob Sie die gesamte Montage an denselben Lieferanten vergeben wollen.

Mit freundlichen Grüßen
Tessa Eilers
Objektvertrieb · Emswiek Türsysteme GmbH

Anlagen dieser Nachricht
08_Angebot_A_Emswiek.pdf
33_A_Emswiek_ET-26-241.x84

Datei: 33_A_Emswiek_ET-26-241.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-WB-31 · Emswiek Türsysteme GmbH · 2026-11-23

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
0001	POS_B1	360	780,00	280.800,00
0002	POS_B2	50	1.020,00	51.000,00
0003	POS_F1	54	1.490,00	80.460,00
0004	POS_T1	24	1.680,00	40.320,00
0005	POS_S1	12	2.220,00	26.640,00

Netto im GAEB-Datensatz: 479.220,00 EUR

Materialpreisstand ET-26-241. Die Einheitspreise gelten ausschließlich für die Warenlieferung. Baustellenfracht und Entladung, Montage, B2-Antriebe und W-S-Einbau sind in diesem Preisstand nicht enthalten. Ergänzungspreise bleiben gesondert. Schriftangebot 08_Angebot_A_Emswiek.pdf.

0002 B2 wird nur als für den Antrieb vorbereitetes Element angeboten. Der Antrieb und das Einbaudetail W-S sind in diesem Preisstand nicht enthalten.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: 34_B_Angebotseingang_Weserfalz.eml

Von	Ina Wieters · Weserfalz Objekttechnik <ina.wieters@weserfalz.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Tue, 24 Nov 2026 14:26:00 +0100
Betreff	WF-702 R1 · Komplettangebot Bremen und X84-Preisdatei

Guten Tag, Frau Renken,

wir übersenden WF-702 R1 für alle 500 Elemente. Die X84 entspricht dem Preisstand des beigefügten Angebots und schließt die im Schreiben aufgeschlüsselten Leistungen in den fünf Einheitspreisen ein. Unser Angebotsbetrag in dieser Fassung beträgt 606.420,00 Euro netto. Eine gesonderte Montageposition ist im Datensatz deshalb nicht vorgesehen. Das gilt auch für die Sonderbefestigungen, die wir für die zehn B2-Türen in E4 bereits kalkuliert haben.

Für die Sonderwand steht die Zusammenstellung zum Herstellernachweis noch aus. Unser Werk prüft gerade die Kombination aus WF-A50, Befestigungsplatte und Stahl-Sturztraverse. Sobald die Zuordnung auf dem angebotenen Stand vorliegt, erhalten Sie die Unterlage zusammen mit der Disposition. Bitte übernehmen Sie bis dahin die technische Bestätigung als offenen Punkt.

Im PDF finden Sie die getrennten Fristen für Bindung und Paketnachlass sowie die Wartungsvergütung. Die XML-Datei gibt die Preise vor bedingtem Nachlass und Skonto wieder. Falls bei Ihrem Import eine abweichende LV-Fassung angezeigt wird, schicken Sie uns bitte die betroffene Ordnungszahl und den angezeigten Stand.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Wieters
Weserfalz Objekttechnik GmbH

Anlagen dieser Nachricht
09_Angebot_B_Weserfalz.pdf
35_B_Weserfalz_WF-702.x84

Datei: 35_B_Weserfalz_WF-702.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-WB-31 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 2026-11-24

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
0001	POS_B1	360	960,00	345.600,00
0002	POS_B2	50	1.710,00	85.500,00
0003	POS_F1	54	1.780,00	96.120,00
0004	POS_T1	24	2.000,00	48.000,00
0005	POS_S1	12	2.600,00	31.200,00

Netto im GAEB-Datensatz: 606.420,00 EUR

Grundpreisstand WF-702. Fracht, Montage, alle B2-Antriebe und Inbetriebnahme sowie W-S-Befestigung sind kalkuliert. Der objektbezogene W-S-Nachweis ist im Erststand angefordert. Wartung, bedingter Paketnachlass und Skonto siehe Schriftangebot. Schriftangebot 09_Angebot_B_Weserfalz.pdf.

0002 W-S-Befestigung für zehn B2 kalkuliert. Der Herstellerabgleich ist angefordert.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: 36_C_Angebotseingang_Jadeholm.eml

Von	Jaron Sander · Projektleitung Jadeholm <jaron.sander@jadeholm.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Tue, 24 Nov 2026 16:08:00 +0100
Betreff	AW: KPF-WB-31 · JH-WB-26 für Lieferung und Montage

Guten Tag, Frau Renken,

anbei erhalten Sie die Angebotsdatei zu KPF-WB-31 und unser Objektangebot JH-WB-26. Der Betrag von 649.060,00 Euro netto enthält sämtliche fünf Gruppen einschließlich der automatisierten Türen und der vorgesehenen Montage an W-S. Der Anschaffungspreis schließt die Muster- und Systemprüfungen, die Einweisung und das digital auswertbare Verzeichnis ein. Es ist kein separates Entgelt für den Dokumentationsexport vorgesehen.

Die Wartungsvergütung von 10.800,00 Euro netto pro Jahr und der unter den genannten Bedingungen angebotene Paketnachlass stehen im Schreiben. Die X84 überträgt die fünf Anschaffungspositionen vor Nachlass. Unsere Elementnachweise und die genaue Zuordnung zum Einbau folgen, sobald Werk und Montageleitung die Unterlagen gemeinsam abgezeichnet haben.

Wenn Sie die zusätzliche Musterprüfung mit der Bauleitung erörtern möchten, bereiten wir für das Gespräch eine kurze Darstellung der Arbeitsfolge vor. Die drei vorgesehenen Funktionsdaten stehen bereits im Angebot.

Freundliche Grüße
Jaron Sander
Projektleitung · Jadeholm Metallbau GmbH

Anlagen dieser Nachricht
10_Angebot_C_Jadeholm.pdf
37_C_Jadeholm_JH-WB-26.x84

Datei: 37_C_Jadeholm_JH-WB-26.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-WB-31 · Jadeholm Metallbau GmbH · 2026-11-24

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
0001	POS_B1	360	1.020,00	367.200,00
0002	POS_B2	50	1.850,00	92.500,00
0003	POS_F1	54	1.920,00	103.680,00
0004	POS_T1	24	2.150,00	51.600,00
0005	POS_S1	12	2.840,00	34.080,00

Netto im GAEB-Datensatz: 649.060,00 EUR

Paketpreisstand JH-WB-26. Einschließlich Fracht, Montage, W-S-Befestigung, aller 50 B2-Systemantriebe und Inbetriebnahme. Wartung und bedingter Paketnachlass siehe Schriftangebot. Die angekündigten Nachweise werden gesondert geliefert. Schriftangebot 10_Angebot_C_Jadeholm.pdf.

0002 Alle 50 Antriebe einschließlich zehn W-S-Konfigurationen kalkuliert. Prüfgrundlage und Zuordnung werden gesondert vorgelegt.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: 38_D_Angebotseingang_Friesenlint.eml

Von	Marit Behrens · Objektvertrieb Friesenlint <marit.behrens@friesenlint.example>
An	baueinkauf@krimpfort.example
Datum	Wed, 25 Nov 2026 09:17:00 +0100
Betreff	FL-500 · Türpaket Weserbogen für Ihren heutigen Angebotsabschluss

Guten Morgen, Frau Renken,

wir senden Ihnen FL-500 im PDF und als X84. Der Preis der fünf Gruppen einschließlich Montage beträgt 510.940,00 Euro netto. Bitte lesen Sie zur E4-Gruppe die Erläuterung im PDF. Im Programm haben wir alle B2 mit unserem Standard-Automatikpaket erfasst. Der Montagepartner rechnet damit, die Anschlüsse in der Sonderwand vor Ort anpassen zu können. Den Aufbau für dieses Detail haben wir im Werk noch nicht freigegeben.

Die drei Termine aus Ihrer Anfrage haben wir als geplante Zieltermine übernommen. Der Montagepartner hat die Wochen telefonisch als möglich bezeichnet. Die namentliche Kolonnenplanung erfolgt nach Auftrag. Wenn Sie vorher eine verbindliche Zuordnung benötigen, hole ich eine schriftliche Rückmeldung ein und kann Ihnen frühestens danach belastbare Zeitfenster nennen.

Unser Wartungsangebot umfasst die Antriebe. Auf Ihre Bitte um Preise für alle Türgruppen kommen wir gesondert zurück. Die Bedingungen für den Paketnachlass stehen in Abschnitt 4 unseres Schreibens. Die Anschaffungspreise im Datensatz sind ungekürzt.

Viele Grüße
Marit Behrens
Objektvertrieb · Friesenlint Türtechnik GmbH

Anlagen dieser Nachricht
11_Angebot_D_Friesenlint.pdf
39_D_Friesenlint_FL-500.x84

Datei: 39_D_Friesenlint_FL-500.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-WB-31 · Friesenlint Türtechnik GmbH · 2026-11-25

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
0001	POS_B1	360	840,00	302.400,00
0002	POS_B2	50	1.370,00	68.500,00
0003	POS_F1	54	1.420,00	76.680,00
0004	POS_T1	24	1.690,00	40.560,00
0005	POS_S1	12	1.900,00	22.800,00

Netto im GAEB-Datensatz: 510.940,00 EUR

Paketpreisstand FL-500. Fracht, Montage und Standard-Automatikpaket für 50 B2 sind kalkuliert. W-S und die S1-Befestigung sind im Erststand offen. Bedingter Nachlass und Teilservice siehe Schriftangebot. Schriftangebot 11_Angebot_D_Friesenlint.pdf.

0002 Standard-Automatikpaket einschließlich Inbetriebnahme. Die vorgeschlagene Anpassung an W-S ist im Erststand nicht nachgewiesen.

0005 Familienvariante mit Selbstschließer kalkuliert. Befestigungsaufbau bleibt offen.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: 40_Abstimmung_Verhandlungsauftrag.eml

Von	Hanna Onken · Leiterin Einkauf Krimpfort <hanna.onken@krimpfort.example>
An	maren.renken@krimpfort.example
Datum	Wed, 02 Dec 2026 15:18:00 +0100
Betreff	Weserbogen · Rückfragen und Freigabestufe für die Schlussrunde

Maren,

bitte sichere morgen früh bei Weserfalz und Jadeholm die entscheidenden Vertragsangaben. Leite bei beiden ausschließlich die Punkte weiter, die ihr eigenes Angebot betreffen. Ich brauche aus der Runde einen belastbaren Bestellstand für den regulären Ablauf und eine tatsächlich verfügbare zweite Möglichkeit. Eine Preisdatei mit identischer LV-Nummer bestätigt noch nicht, dass die Montage-, Wartungs- und Nachweisleistungen in gleicher Weise enthalten sind.

Das Projektcontrolling hat seine Verfügung für dieses Los in der Anlage hinterlegt. In der Sitzung interessiert vor allem, welche Zusagen bei einem späteren Auftrag weiter gelten, wie viel wir auf den Anschaffungspreis tatsächlich anrechnen dürfen und welcher Preisvorteil bei getrennten Bestellungen entfiele. Fristen, die wir intern nicht halten können, gehören ausdrücklich in die Vorlage.

Bitte stelle mir die Freigabefassung am Freitag um 13.30 Uhr in die Vorgangsmappe. Die Freigabe eines Rückfragetextes durch den Einkauf umfasst keine Bestellung. Ich informiere die Projektleitung vor der Sitzung gesondert über den Stand der technischen Nachweise.

Danke und viele Grüße
Hanna
Leitung Einkauf · Krimpfort SE & Co. KG

Anlagen dieser Nachricht
41_Interner_Verhandlungsrahmen.pdf

Interne Verfügung · Freigaberahmen für die Schlussrunde

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · Projektcontrolling und Einkaufsleitung · 02.12.2026

1 Ausgangslage und Betragsgrenzen

Diese Verfügung betrifft den Beschaffungsvorgang KPF-WB-31 für das Kontor am Weserbogen. Für den vollständigen Liefer-, Montage- und Inbetriebnahmeumfang stehen 645.000,00 Euro netto bereit. Für fünf Jahre vergleichbarer Mindestwartung stehen getrennt 55.000,00 Euro netto bereit. Verschleißteile und Störungsreparaturen werden gesondert im Betriebsrisiko geführt. Die beiden Budgets werden getrennt freigegeben. Ein nicht ausgeschöpfter Wartungsansatz erhöht den Beschaffungsrahmen nicht.

Der Einkauf darf bei der Freigabe nur einen schriftlich zugeordneten Nachlass verwenden, dessen Voraussetzungen durch den geplanten Bestellweg erfüllt werden. Mögliches Rechnungsskonto gehört als Liquiditätsszenario in die Vorlage. Es senkt die Freigabesumme erst, wenn und soweit es im Zahlvorgang tatsächlich genutzt wird. Interner Zielpreis, Obergrenzen und Einkaufskalkulation bleiben vertraulich.

2 Mandat für die Verhandlung

Der Einkauf darf die Bindung, den vollständigen Leistungsumfang, die Zuordnung der Nachweise, die Bedingungen zur Nachlassberechtigung sowie Abnahme, Dokumentation und Störungsdienst klären. Zur Absicherung einer Ausweichoption darf er eine verbindliche Verlängerung der Kondition erfragen. Eine Zusage auf Mengenbindung, Vorabzahlung oder Beauftragung ist gesondert zu genehmigen.

Für die Fachwertung bleibt der am 4. November festgelegte Maßstab maßgeblich. Bedingte Preisvorteile werden neben der Basiswertung ausgewiesen. Eingaben in die AVA dürfen die Ursprungspreise nicht überschreiben. Die Schlussfassung nennt je verhandelter Änderung den bisherigen Stand, die schriftliche Aussage und die noch erforderliche Zustimmung.

3 Entscheidung und Zeichnung

Die Leitung Projekteinkauf verantwortet die kaufmännische Vorlage. Die Projektleitung bestätigt Leistung, Bauablauf und Kostenstelle. Die Fachplanerin Brandschutz und die Bauleitung erteilen die Fachfreigabe getrennt. Das Vertragsmanagement prüft die weiterzugebenden Pflichten und die Abnahmebedingungen. Diese Fachfreigaben werden vor der verbindlichen Erklärung abgelegt.

Bei einer Überschreitung eines Einzelbudgets ist zusätzlich die schriftliche Zustimmung der kaufmännischen Direktion erforderlich. Eine Umbuchung zwischen den beiden Ansätzen kommt nur durch deren ausdrückliche Entscheidung in Betracht. Jede Bestellung wird im System durch Einkaufsleitung und Projektleitung freigegeben. Der anschließende Versand erfolgt durch die im System zeichnungsberechtigte Person. Die Freigaben sind am konkreten Preis- und Leistungsstand zu dokumentieren.

Hanna Onken · Einkaufsleitung

Sophia Wessels · Projektcontrolling

Datei: 42_C_Anfrage_Konditionen_und_System.eml

Von	Maren Renken · Projekteinkauf Krimpfort <einkauf@krimpfort.example>
An	jaron.sander@jadeholm.example
Datum	Thu, 03 Dec 2026 08:11:00 +0100
Betreff	AW: JH-WB-26 · Vertragsklärungen zum Stand 01.12.

Guten Morgen, Herr Sander,

vielen Dank für Ihre Systemzuordnung und den Serviceplan. Zur Freigabe brauchen wir die kurze schriftliche Bestätigung in der Anlage. Bitte lassen Sie dabei erkennen, welche Unterlage oder Fassung Ihre jeweilige Aussage trägt. Besonders wichtig sind der Geltungsbereich der W-S-Befestigung für E4-073 bis E4-082, die Voraussetzungen der zugesagten Einbaufenster und der Beginn der Servicezeit.

Die Preisdatei führt 649.060,00 Euro netto für die fünf Gruppen. Bitte bestätigen Sie, welcher Anschaffungspreis bei gebündelter Beauftragung unter den von Ihnen bereits genannten Bedingungen anzusetzen wäre. Die Wartung möchten wir getrennt bepreisen und in derselben Vertragsmappe dokumentieren. Uns hilft außerdem eine klare Aussage, wie Sie eine gemeinsame Bestellung mit anschließenden Teilabrufen behandeln.

Bitte antworten Sie bis Freitag um 10 Uhr. Diese Nachricht dient der Vertragsklärung für die interne Entscheidung.

Freundliche Grüße
Maren Renken
Projekteinkauf · Krimpfort SE & Co. KG

Anlagen dieser Nachricht
43_C_Klaerungsliste_Krimpfort.pdf

Ergänzende Anfrage zu JH-WB-26

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · Projekteinkauf · 03.12.2026

1 Lieferumfang und Bindung

Sehr geehrter Herr Sander,

bitte bestätigen Sie uns für das Kontor am Weserbogen den am 24. November angebotenen Umfang aus Lieferung, Entladung, Montage, Funktionsprüfung und Übergabedokumentation für alle 500 Türen. Wir bitten um Bestätigung des Geltungsendes, der Bezugsgröße des Paketnachlasses und der Behandlung der drei vorgesehenen Ausführungsabrufe nach gemeinsamer Bestellung. Geben Sie die jährliche Wartungsvergütung weiterhin getrennt an.

2 System und Übergabe

Bitte ordnen Sie den zehn B2-Türen E4-073 bis E4-082 das angebotene System mit Antrieb, Befestigungsplatte und Stahl-Sturztraverse eindeutig zu. Wir benötigen Zugang zum maßgeblichen Nachweis einschließlich der im Auszug referenzierten Anlagen. Benennen Sie die Voraussetzungen, von denen Ihre Terminbestätigungen abhängen. Teilen Sie uns mit, zu welchem Zeitpunkt das Muster und das Ergebnis der Funktionsprüfung dokumentiert vorliegen können.

3 Betrieb, Garantie und offene Nachweise

Wir bitten um Benennung des Ereignisses, das Ihre Frist zum Eintreffen am Objekt auslöst. Erläutern Sie die Behandlung einer Meldung außerhalb des Servicezeitfensters und die Voraussetzungen des abgestimmten Ersatzbetriebs. Bitte grenzen Sie bei der freiwilligen Garantie die Arbeiten und Kosten für Ausbau, Einbau und Anfahrt von den allgemeinen Mängelrechten ab. Soweit Ihr bisheriges Angebot keine verbindliche Antwort enthält, bezeichnen Sie den Punkt und den Zeitpunkt, bis zu dem Sie ihn klären können.

Mit freundlichen Grüßen

Maren Renken · Projekteinkauf

Datei: 44_C_Ruecklauf_Vertragsklarstellung.eml

Von	Jaron Sander · Projektleitung Jadeholm <jaron.sander@jadeholm.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Thu, 03 Dec 2026 17:14:00 +0100
Betreff	AW: JH-WB-26 · Preisbindung, Freigabeunterlagen und offene Vertragsangaben

Guten Abend, Frau Renken,

anbei unsere Rückmeldung zu Ihren drei Themen. Der eine Prozentpunkt gilt, wenn bis zum 18. Dezember um 16 Uhr eine bestätigte Bestellung über den vollständigen Anschaffungsumfang vorliegt. Bei einer solchen Bestellung bleiben Teilabrufe für die Durchführung möglich. Getrennt beauftragte Teilmengen lösen den Nachlass nicht aus. Die Wartung bleibt gesondert bepreist.

Die vollständigen Nachweisunterlagen zu den zehn Öffnungen stellt unser Werk der Fachplanung im geschützten Projektraum bereit. Wir melden uns, sobald der Zugriff gesetzt ist. Bis dahin haben Sie den Auszug vom 1. Dezember. Die Frage zur Abrechnung von Ausbau und Anfahrt möchte ich im Vertrag ausdrücklich lösen. Bitte lassen Sie den Punkt bis zur beiderseitigen Einigung als offen stehen.

Wir gehen weiterhin von den vereinbarten Montageflächen und Vorleistungen aus. An den angebotenen Terminen und der angegebenen Serviceleistung ändert die Antwort nichts.

Freundliche Grüße
Jaron Sander
Projektleitung · Jadeholm Metallbau GmbH

Anlagen dieser Nachricht
45_C_Bestaetigung_Lieferumfang_und_Bindung.pdf

Schriftliche Klarstellung zu JH-WB-26

BE-01 · Jadeholm Metallbau GmbH · Objektgeschäft Nord · 03.12.2026

1 Anschaffung und Wartung

An die Krimpfort SE & Co. KG, Oldenburg. Die fünf Anschaffungspositionen unseres Angebots vom 24. November 2026 ergeben 649.060,00 Euro netto. Bei einer bestätigten gebündelten Bestellung über alle 500 Türen bis 18. Dezember 2026 um 16 Uhr beträgt der Abzug 6.490,60 Euro netto. Die Durchführung darf in den drei angebotenen Etappen abgerufen werden, sofern die Bestellung bereits den gesamten Umfang bindend erfasst. Ein einzelner Losabruf ersetzt die Gesamtbestellung nicht. Der Wartungspreis beträgt gesondert 10.800,00 Euro netto je Vertragsjahr für die angebotenen fünf Jahre.

2 Systemunterlagen und Bauablauf

Der Auszug vom 1. Dezember ordnet für E4-073 bis E4-082 die Türgruppe B2, den Antrieb JH-50 und die Befestigungsplatte JH-PL8 dem vorgesehenen Aufbau W-S mit Stahl-Sturztraverse zu. Die vollständigen zugehörigen Nachweise einschließlich Anlagen wird die Werksleitung dem Fachplanungsbüro zur Prüfung zugänglich machen. Die Fachplanungsfreigabe ist in dieser Bestätigung nicht enthalten.

Die in unserer Disposition vom 1. Dezember genannten Termine einschließlich der vereinbarten Aufmaß- und Planfreigaben gelten unverändert. Wir nehmen die Musterprüfung im gemeinsam freigegebenen Montagebereich vor Serienbeginn vor. Werk und Bauleitung stimmen den Tag innerhalb des vorgesehenen Einbaufensters gemeinsam ab. Das Prüfprotokoll ist Teil der Übergabeunterlagen.

3 Wartung, Störung und Garantie

Das Servicezeitfenster und die Zeiten nach unserem Serviceblatt bleiben unverändert. Meldungen werden der Servicestelle Bremen-Hemelingen zugeordnet. Die vereinbarten Servicezeitstunden beginnen bei Eingang innerhalb des Servicefensters. Für außerhalb dieses Fensters erfasste Meldungen werden nur die Servicezeitstunden des jeweils folgenden Fensters gezählt. Die acht Servicezeitstunden für einen erforderlichen Einsatz beziehen sich auf das Eintreffen. Ein abgestimmter Ersatzbetrieb und die endgültige Wiederherstellung richten sich nach dem Befund und den im Serviceblatt benannten Voraussetzungen.

Der zeitliche Umfang der freiwilligen Garantie ergibt sich weiterhin aus dem Serviceblatt. Ob Aus- und Einbau sowie die Anfahrt ohne gesonderte Berechnung übernommen werden, ist für den schriftlichen Vertrag noch abzustimmen. Die vertraglichen und gesetzlichen Mängelrechte beurteilen sich unabhängig von dieser Zusatzgarantie.

Jaron Sander · Projektleitung

Datei: 46_B_Ruecklauf_Bindungsfenster.eml

Von	Ina Wieters · Weserfalz Objekttechnik <ina.wieters@weserfalz.example>
An	einkauf@krimpfort.example
Datum	Fri, 04 Dec 2026 08:54:00 +0100
Betreff	AW: WF-702 · Rückruf zur Bindung am Freitag

Guten Morgen, Frau Renken,

ich habe Ihre Bitte aus dem gestrigen Telefonat intern vorgelegt. Unser Vertrieb hält den Paketnachlass weiterhin bis heute um 16 Uhr für eine bestätigte Bestellung aller 500 Elemente. Eine Verlängerung über heute hinaus kann ich Ihnen nicht anbieten. Eine schriftliche Interessenbekundung oder die Ankündigung eines späteren Auftrags reicht dafür nicht aus.

Die reguläre Angebotsgültigkeit und die reservierten Kapazitäten bleiben unter den bisherigen Voraussetzungen bestehen. Wir können die gemeinsame Bestellung als einen Auftrag und die Zahlungen über prüffähige Teilrechnungen abwickeln. Das Skonto setzt die Einhaltung des Zehntagesfensters je einzelner Rechnung voraus.

Die Anmerkung zur Zuordnung nach Seriennummer habe ich mit der Projektabwicklung besprochen. Wir liefern die im Anhang beschriebene Zuordnung je Etappe. Wenn Ihre Projektleitung eine dauerhaft fortgeschriebene Zuordnung in der Betriebsdatei verlangt, müssten wir das gesondert aufnehmen und kalkulieren.

Mit freundlichen Grüßen
Ina Wieters
Weserfalz Objekttechnik GmbH

Anlagen dieser Nachricht
47_B_Bestaetigung_Bindung_und_Dokumentation.pdf

WF-702 R1 · Bindung und Dokumentationsübergabe

BE-01 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · Objektvertrieb · 04.12.2026

1 Angebot und Nachlass

An die Krimpfort SE & Co. KG, Oldenburg. Wir halten die Anschaffungspreise aus WF-702 R1 und unsere Klarstellungen vom 30. November und 2. Dezember bis zum 11. Dezember 2026 um 16 Uhr aufrecht. Der gesonderte Paketnachlass von 1,5 Prozent setzt voraus, dass uns spätestens am 4. Dezember 2026 um 16 Uhr die bestätigte Bestellung aller 500 Türen vorliegt. Dieser Stichtag bleibt unverändert.

Das gesonderte Skonto von 2 Prozent setzt je Teilrechnung voraus, dass uns die Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Eingang der prüffähigen Rechnung erreicht. Bei wirksam gewährtem Paketnachlass wird die ermäßigte Rechnungsbasis angesetzt. Wartung wird getrennt abgerechnet und bleibt nach Maßgabe des Konditionenblatts unverändert.

2 Lieferumfang und Dateiformat

Mit der Übergabe der jeweiligen Etappe übermitteln wir eine gesonderte Liste mit Türkennung, Modellbezeichnung und Seriennummer. Daneben erhalten Sie das bereits angebotene digitale Verzeichnis, das die Türkennung den Einbau- und Nachweisdokumenten zuordnet. Die getrennte Serienliste lässt sich zur Abnahme im Projektordner zur betreffenden Etappe ablegen. Eine zusätzliche Verknüpfung der Seriennummern mit dem digitalen Nachweisverzeichnis oder den laufenden Wartungsdaten ist weiterhin nicht Bestandteil unseres Angebots.

Wir behalten die schriftlich bestätigten Termine unter den in unserer Disposition vom 30. November genannten Voraussetzungen bei. Die Angaben zu Störungsannahme und Vor-Ort-Frist sowie die freiwillige Garantie ergeben sich weiterhin aus dem Konditionenblatt vom 2. Dezember.

Ina Wieters · Objektvertrieb

Datei: 48_Finanzbuchhaltung_Skonto_und_Abrufe.eml

Von	Sophia Wessels · Projektcontrolling Krimpfort <sophia.wessels@krimpfort.example>
An	maren.renken@krimpfort.example
Datum	Fri, 04 Dec 2026 10:32:00 +0100
Betreff	KPF-WB-31 · Zahlungsweg für die Entscheidungsvorlage

Maren,

das Zahlungsbüro hat die vorgeschlagenen Teilabrechnungen für Lieferung, Montage und Abnahme mit unserem üblichen Prüfweg abgeglichen. Die zehn Kalendertage lassen sich bei einer vollständigen und unbeanstandeten Rechnung möglicherweise einhalten. Die Prüfung mit zwei Freigaben und einer korrigierten Rechnung kann länger dauern. Es gibt für dieses Paket noch keinen verbindlichen Schnelllauf.

Bitte verwende bei der Freigabe den Anschaffungspreis nach einem nachgewiesenen Paketnachlass und ohne vorweggenommenes Skonto. Für die wirtschaftliche Erörterung kannst du die günstigste Skontovariante als solche aufführen. Lass in der Übersicht Anschaffung und Wartung getrennt. Die Positionen in der Lieferanten-XML werden durch unsere Zahlungsweise nicht verändert.

Ich hänge den Ablauf für die Rücksprache mit der Projektleitung an. Bitte sende weder den Prüfweg noch die Budgetgrenzen an Anbieter.

Danke und viele Grüße
Sophia
Projektcontrolling · Krimpfort SE & Co. KG

Anlagen dieser Nachricht
49_Zahlungspruefung_Teilrechnungen.pdf

Interner Prüfvermerk zum Zahlungsablauf

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · Projektcontrolling · 04.12.2026

1 Rechnungseingang und Zuständigkeiten

Die prüffähige Teilrechnung geht im zentralen Rechnungspostfach ein. Sie muss dem Auftrag, der Leistung und dem vereinbarten Abruf eindeutig zugeordnet werden können. Das Rechnungsbüro leitet sie der Bauleitung zur Mengen- und Leistungsprüfung sowie der Einkaufsleitung zur Prüfung der Konditionen zu. Die Zahlung erfolgt nach den beiden sachlichen Freigaben und der Freigabe im Zahlungslauf.

Für die Terminplanung rechnen wir im unbeanstandeten Fall mit bis zu zwei Arbeitstagen für Eingang und Zuordnung, bis zu vier weiteren Arbeitstagen für die fachliche Prüfung und bis zu zwei weiteren Arbeitstagen für die kaufmännische Freigabe und Überweisung. Feiertage, Wochenenden, Rückläufer und Banklaufzeit können einen Zahlungseingang außerhalb eines Zehntagesfensters zur Folge haben. Die Schätzung ersetzt keinen verbindlichen Sonderprozess.

2 Auswertung im Entscheidungspapier

Der Vergleich weist das vertraglich geschuldete Entgelt je Beschaffungsalternative aus. Ein Skonto wird in einem separaten Szenario als möglichen Liquiditätsvorteil dargestellt. Es ist je prüffähiger Rechnung und unter Berücksichtigung der tatsächlich erreichbaren Zahlungsfrist zu berechnen. Bei Kombination von Paketnachlass und Skonto wird die vertraglich vereinbarte Reihenfolge berücksichtigt. Rundungsunterschiede einzelner Teilrechnungen sind möglich.

Ein Teilabruf wird im Bestellsystem dem vollständigen Auftrag zugeordnet, sofern das Angebot dies zulässt. Vor Beauftragung ist zu klären, welche Teilleistungen zum jeweiligen Abrechnungsschritt nachgewiesen werden. Eine Freigabe des Zahlungsablaufs stellt weder die Leistung noch den Zugang der vollständigen Lieferantenunterlagen fest.

Sophia Wessels · Projektcontrolling

Datei: 50_Freigaberunde_Entscheidung_offen.eml

Von	Projektleitung Kontor am Weserbogen · Krimpfort <projektleitung@krimpfort.example>
An	maren.renken@krimpfort.example
Datum	Fri, 04 Dec 2026 13:34:00 +0100
Betreff	Weserbogen · Entscheidungsstand vor dem Nachlassstichtag

Maren,

für die Freigaberunde haben wir den Stand der heutigen Rückläufe erfasst. Die Fachplanung hat die Zuordnungstabellen gelesen und wartet noch auf Einsicht in die dort referenzierten Unterlagen. Für eine Bestellung brauchen wir den dokumentierten Abschluss dieser Prüfung. Der Einkauf kann heute die Freigabe vorbereiten. Die Entscheidung über den Anbieter treffen Projektleitung und Einkaufsleitung nach der Fach- und Vertragsfreigabe.

Bitte führe in der Vorlage beide Bindungsdaten von Weserfalz getrennt. Zeige auch, welche Bestandteile sich bei Jadeholm nur bei gebündelter Bestellung unter der Angebotsfrist innerhalb unseres Anschaffungsrahmens halten. Bei einer abweichenden Bestellung brauche ich den Preis und den dazugehörigen Freigabeweg. Warte mit der Lieferantenmitteilung, bis die zeichnungsberechtigten Stellen den konkreten Stand im System freigegeben haben.

Wenn die erforderlichen Freigaben heute bis 15.15 Uhr vorliegen, können wir die Zeichnung und den Zugang beim Lieferanten vor 16 Uhr prüfen. Wenn das nicht gelingt, halte den Rückfall ab Montag zu den tatsächlich noch gebundenen Konditionen fest. Kläre in der Vorlage, welche noch nicht belegte Leistung oder fehlende Antwort eine Wahl auch dann verhindern würde. Der Verteiler bleibt intern.

Viele Grüße
Projektleitung Kontor am Weserbogen
Krimpfort SE & Co. KG