

Breden Glas und Rahmen GmbH

Industriespur 18, 49152 Bad Essen
kalkulation@breden.example

Bibliotheksstiftung Hasebogen
Lesegasse 41, 49324 Melle
Melle, 14.09.2026 | HM-26-F01

Verbindliches Angebot HM-26-F01

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bieten die vollständigen Leistungen des Loses HM-26-F01 nach Ihren Unterlagen vom 24.08.2026 und der gleichlautenden Antwort vom 07.09.2026 an. Das Angebot wird durch Arnd Breden, Geschäftsführer erklärt. Es besteht Bindung bis 09.10.2026, 24:00 Uhr. Sämtliche acht Positionen werden in Eigenleistung ausgeführt; eigene AGB werden nicht beigelegt.

1. Preisblatt

Pos.	Leistung	Menge	EP EUR	GP EUR
1.01	Baustelleneinrichtung	1 psch	1.650,00	1.650,00
1.02	Fenster W1	12 St	1.010,00	12.120,00
1.03	Fenster W2	8 St	1.380,00	11.040,00
1.04	Eingangselement T1	2 St	4.200,00	8.400,00
1.05	Außenfensterbänke	20 St	100,00	2.000,00
1.06	Laibungsputz	72 m	29,00	2.088,00
1.07	Sonnenschutz R1	6 St	410,00	2.460,00
1.08	Funktionsprüfung und Einweisung	1 psch	900,00	900,00

Summe vor Nachlass: 40.658,00 EUR netto. Unbedingter Nachlass: 0,00 Prozent. Angebotssumme nach unbedingtem Nachlass: 40.658,00 EUR netto. Umsatzsteuer 19 Prozent: 7.725,02 EUR. Angebotssumme brutto: 48.383,02 EUR.

2. Leistungsumfang

1.01 Baustelleneinrichtung: Einrichten und Räumen für den Fensteraustausch in zwei Bauabschnitten. Staubwände zur geöffneten Kinderbibliothek, Schutz vorhandener Regale, Hubgerät und tägliche Reinigung sind enthalten. Lagerfläche im Hof maximal 25 m². Vorhaltung für zehn Arbeitstage ist enthalten.

1.02 Fenster W1: Zwölf Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung jeweils 1,20 m breit und 1,50 m hoch, ein Drehkipplügel. Dreifachverglasung, geforderter Uw-Wert höchstens 0,95 W/(m²K) für das gesamte Element. Innen Eiche lasiert, außen RAL 7039. Ausbau, Entsorgung, Befestigung und dreiseitiger innerer und äußerer Anschluss sind im Preis enthalten.

1.03 Fenster W2: Acht zweiteilige Holz-Aluminiumfenster, Rohbauöffnung 1,80 m breit und 1,50 m hoch, ein Festfeld und ein Drehkipplügel. Gleiche Oberflächen und gleicher Uw-Höchstwert wie W1. Keine Änderung der Bestandsstürze. Die Anschlussfuge wird nach F-04 Revision B hergestellt.

1.04 Eingangselement T1: Zwei thermisch getrennte Aluminiumtürelemente, Rohbauöffnung 1,30 m breit und 2,40 m hoch. Lichte Durchgangsbreite mindestens 1,00 m. Verglasung im Türbereich als Verbundsicherheitsglas gemäß vereinbarter Produktbeschreibung. Schwellenhöhe 20 mm. Türschließer und

Breden Glas und Rahmen GmbH

Industriespur 18, 49152 Bad Essen

kalkulation@breden.example

Zylinderaufnahme sind enthalten; Schließzylinder liefert der Auftraggeber.

1.05 Außenfensterbänke: Zwanzig beschichtete Aluminiumfensterbänke mit Endstücken und Entdröhnung, Ausladung 250 mm. Zwölf Stück Länge 1,30 m, acht Stück Länge 1,90 m. Lieferung und Einbau einschließlich der im Plan gezeichneten seitlichen Anschlüsse.

1.06 Laibungsputz: Wiederherstellen der inneren Putzanschlüsse entlang der Fenster- und Tür-laibungen, mittlere Breite 120 mm. Abrechnung nach laufendem Meter fertigem Anschluss. Grundierung und weißer Schlussanstrich sind enthalten; Vollflächenanstrich der Wände ist nicht enthalten.

1.07 Sonnenschutz R1: Sechs außenliegende Raffstores für die südlichen W2-Elemente, elektrisch, mit Endlageneinstellung. Mechanische Montage und Leitung bis Anschlussdose sind enthalten. Netzanschluss und Gebäudeautomation werden vom gesonderten Elektroauftragnehmer hergestellt. Gemeinsamer Funktionstermin ist einzukalkulieren.

1.08 Funktionsprüfung und Einweisung: Prüfung sämtlicher Flügel, Beschläge, Türschließer und Raffstores im gemeinsamen Termin. Einweisung des Bibliothekspersonals, Lieferung der Produkt- und Pflegeunterlagen sowie Zuordnung zu den Elementkennungen. Ein zweiter Termin wegen eines vom Auftragnehmer zu vertretenden Mangels ist enthalten.

3. Produkte, Zahlung und Ausführung

Für W1 und W2 bieten wir das System BG 78 an. Das beiliegende Produktblatt ist Bestandteil dieser Urkunde: Rahmen Holz-Aluminium, Dreifachglas, Ug 0,60 W/(m²K), Referenzfenster Uw 0,98 W/(m²K) bei 1,23 m mal 1,48 m. Für das Projekt wird im Angebotsformular die Anforderung Uw höchstens 0,95 bestätigt. Die Berechnung der projektspezifischen Elemente erfolgt nach Auftrag.

Bei Zahlung binnen zehn Kalendertagen nach Zugang der prüfbaren Rechnung gewähren wir zwei Prozent Skonto. Unter dieser Zahlungsannahme ergibt sich ein Bruttobetrag von 47.415,36 EUR. Der vorstehende ungekürzte Bruttobetrag bleibt die Angebotssumme. Wir führen vom 16. bis 27.11.2026 aus. Eine technische Besprechung kann am 22.09.2026 stattfinden.

4. Unternehmensklärung

Unser Betrieb ist für Fenster- und Türelementmontage eingerichtet und beschäftigt zwölf Monteure sowie zwei technische Sachbearbeiter. Vergleichbare abgeschlossene Projekte sind der Lesesaal Lindenhof 2024 mit 24 Elementen und das Verwaltungsgebäude Südhof 2025 mit 31 Elementen. Die Ansprechpartner werden auf gesonderte Anforderung benannt. Eine Haftpflichtdeckung über 3 Mio. EUR für Personen- und Sachschäden besteht. Die Ausführung wird nicht von einer noch ausstehenden Personalbeschaffung abhängig gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Arnd Breden, Geschäftsführer

Anlagen: keine