Anforderungen an das Muster RB04

BE-03 · Steinbild Denkmalfachplanung · 08.10.2026

1 Sichtbild und Prüfsituation

Halten Sie am trockenen und am benetzten Werkstück das Farbband zwischen RB-B1 und RB-B2 ein. Geprüft wird im diffusen Tageslicht neben den Depotproben. Die flach gerundete Kopfkante soll die Linie der Altsteine aufnehmen. Auf der oberen Gehfläche bleibt ein mattes, fein gestocktes Profil. Die Bearbeitung an der Vorderseite darf den Werkzeugeindruck aufnehmen.

2 Maße und Werkspur

Der Kopf wird am Prüfmuster an drei Stellen mit einer Profillehre abgenommen. Die sichtbare Breite beträgt 180 ± 5 mm. Muster und technische Nachweise werden getrennt protokolliert. Die Freigabe der Oberfläche setzt die Zuordnung zum vorgesehenen Materiallos voraus.

3 Dokumentation der Serie

Bei abweichender Steinbruchcharge oder Bearbeitung ist vor Auslieferung erneut zu bemustern. Bei gebrauchten Ergänzungssteinen müssen Herkunft und nutzbare Länge je Lieferlos dokumentiert werden. Mit der Bemusterung wird keine Serienlieferung freigegeben.