Leistungsverzeichnis KPF-GS-BORD-R02

BE-03 · Krimpfort SE & Co. KG · 20.10.2026

1 Angebotsgrundlagen

Die Anfrage betrifft die Beschaffung für das Bauvorhaben Rosenbogen durch Krimpfort. Vier getrennt verpackte Lieferabrufe sind vorgesehen. Einbau, Bettung und Freigabe der Höhen im Straßenraum liegen bei Krimpfort.

Die historische Wirkung ergibt sich aus Farbmischung, Bearbeitung der Sichtflächen und dem profilierten Kopf. Maßgeblich sind der schriftlich beschriebene Musterkorridor RB-04 sowie die Positionsanforderungen. Das sichtbare Profil wird am trockenen und nassen Muster beurteilt. Eine Serienfreigabe liegt noch nicht vor.

Nettopreise bis zum Entladeplatz Bauhof Süd angeben. Der letzte Transport auf der Altstadtstrecke erfolgt durch Krimpfort. Grundangebot auf allen Positionen bepreisen. Fremde Altware kann mit Herkunft, nachgewiesener Nettoausbeute und Mengenlimit separat angeboten werden. Die städtischen 180 m bleiben bauseits bereitgestellt.

Angebotsschluss ist der 04.11.2026 um 12 Uhr. Verwenden Sie für das Schriftangebot und die X84 den LV-Stand KPF-GS-BORD-R02. Nennen Sie Zusatzpreise, Vorbehalte, Reservierungsbedingungen und Geltungsdauer im Schriftangebot.

2 Positionsübersicht

OZ	Leistung	Menge	Einheit
01.0010	Altbestand sortieren und aufarbeiten	180	m
02.0010	Gerade Bordsteine aus Granit	1040	m
02.0020	Gebogene Bordsteine aus Granit	96	m
02.0030	Übergangs und Absenksteine	48	m
03.0010	Musterstrecke mit Materialtafel	1	psch
03.0020	Prüf und Chargendokumentation	4	St
04.0010	Lieferung und Entladung	4	St

3 Städtischen Bestand aufbereiten

01.0010 Altbestand sortieren und aufarbeiten (180 m). Die Stadt stellt am Bauhof 180 m freigegebene Altsteine bereit. Reinigen, nach Abschnitt und Profil sortieren, nur nach Freigabe am Fuß nacharbeiten und mit der bisherigen Sichtseite kennzeichnen. Bruch und Ausfall je Kennung dokumentieren. Abruf A umfasst 84 m, Abruf B 58 m, Abruf C 38 m.

4 Werkstein und Formsteine liefern

02.0010 Gerade Bordsteine aus Granit (1040 m). Granit grau bis graubeige gemäß RB-04. Nennprofil 180 mm breit und 270 mm hoch. Kopf mit weichem Kantenradius 12 ± 3 mm. Oberseite matt fein gestockt, Sichtvorderseite mit kurzen Handwerkzeugspuren nach Muster. Stoßflächen rechtwinklig gesägt. Sichtbreite 180 ± 5 mm. Die Mindestlänge je Stück beträgt 0,80 m, ausgenommen ausdrücklich bestellte Passstücke.

02.0020 Gebogene Bordsteine aus Granit (96 m). Gleiches Sichtprofil und gleiche Oberflächen wie OZ 02.0010. Bogenlänge in der Bordachse messen. Die Radien R 2,50 m, R 4,00 m und R 7,50 m sind nach Aufmaßschablone zu fertigen. Fugen und Stücklängen sind in einer Abwicklung auszuweisen. Die gekrümmte Sichtlinie muss ohne facettenartigen Knick verlaufen.

02.0030 Übergangs und Absenksteine (48 m). Sechs Querungen zu je 8 m Materiallänge einschließlich Übergangsstücken. Profile H0 für die niveaugleiche Rollspur und H6 für den Abschnitt mit 60 mm Tastkante nach Projektplan Q-R2. Kanten in der Rollspur bleiben für die Projektfreigabe prüfbar. Linke und rechte Übergänge dauerhaft an der Unterseite kennzeichnen. Tastfelder gehören zum Straßenbau, die Lieferposition umfasst die passenden Steinprofile.

5 Bemusterung und Seriennachweise

03.0010 Musterstrecke mit Materialtafel (1 psch). Eine Musterstrecke von 6 m mit geradem Stein, Kurve und einem Übergang vorbereiten. Materialproben trocken und nass vorlegen, eindeutige Steinbruch- und Fertigungsloszuordnung beifügen. Die projektspezifische Oberflächenfreigabe erteilen die Stadt und die Denkmalfachplanung gemeinsam. Das Muster darf als Depotprobe bis zur letzten Lieferung einbehalten werden.

03.0020 Prüf und Chargendokumentation (4 St). Für jeden Abruf steinbezogene Leistungsangaben und Prüfunterlagen zur Eignung als Bordstein nach DIN EN 1343 vorlegen, soweit für das jeweilige Produkt einschlägig. Zusätzlich Chargenbezug, Herkunft, Profilmaße und Stückliste am Lieferschein hinterlegen. Vergleichsmessungen für Bestand und Neustein müssen Material und Prüfkörper erkennen lassen.

6 Abschnittsweise anliefern

04.0010 Lieferung und Entladung (4 St). Anlieferung frei Bauhof Süd einschließlich Entladen und Palettierung in Baufolge. Abruf A am 19.04.2027 mit 528 m Neustein, B am 17.05.2027 mit 460 m Neustein und C am 14.06.2027 mit 172 m Neustein. Abruf D am 21.06.2027 mit den verbleibenden 24 m Neustein für den Endanschluss in Abschnitt C. Der Bauhof nimmt zwei Lkw je Vormittag an. Für A und B ist ein drittes Entladefenster am jeweiligen Nachmittag vorgesehen. Geben Sie die benötigte Fahrzeugzahl und Nutzlast an.