Hauptvertrag · Auszug Bauablauf und Schnittstellen

BE-02 · Klinik am Huntepark Betriebsgesellschaft · 15.09.2026

1 Betriebsübergabe

Krimpfort koordiniert Gerätelieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme für den Bauabschnitt RLT. Für S01 und S02 sind Betriebsübergaben am 23.07.2027 vorgesehen. Für S03 ist die Betriebsübergabe am 20.08.2027 vorgesehen. Die Abschaltungen der bisherigen Geräte bedürfen jeweils der schriftlichen Zustimmung der Klinik.

2 Transport

Die Nebenlogistik Süd dient tagsüber der Klinikversorgung. Für S01 und S02 sind Einbringungen am 29.06. und 01.07. jeweils ab 22:00 Uhr bis spätestens 02:00 Uhr am Folgetag vorgesehen. Der Termin für S03 ist mit dem Aufmaß zu bestätigen. Die Termine für W und O sind im Bauzeitenplan eingetragen.

3 Leistungsgrenze

Die Klinik stellt die Leitstation und deren Systemintegrator. Krimpfort schuldet die Koordination der Schnittstellen und die gewerkeübergreifende Übergabe. Das gerätespezifische Signalprotokoll, die Datenpunktliste und der Test am Gerät müssen spätestens bei der Funktionsprüfung vorliegen.