Angebot WR-6108

BE-02 · Wattje Raumluftsysteme GmbH · 29.10.2026

1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-HP-RLT-R02 vom 15.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 20.11.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

2 Preisblatt

OZ	Menge	EP netto EUR	Gesamt netto EUR
01.0010	3 St	123.500,00	370.500,00
01.0020	4 St	87.900,00	351.600,00
01.0030	2 St	54.200,00	108.400,00
02.0010	9 St	3.600,00	32.400,00
02.0020	9 St	5.350,00	48.150,00
03.0010	3 St	3.350,00	10.050,00
03.0020	9 St	3.600,00	32.400,00
04.0010	18 St	1.060,00	19.080,00
Nettosumme			972.580,00

3 Anmerkungen zu Positionen

01.0010 Gegenstrom-Plattenwärmerückgewinnung mit getrennten Luftwegen. Zeichnung zur Dichtungsführung folgt nach Auftrag.

02.0010 Einbringung Süd in allen drei vereinbarten Nachtfenstern enthalten. Der Vorbehalt im Abschnitt Logistik gilt.

4 Leistungsblatt

Für S sind bei 18.000 m³/h sowie 650 Pa Zuluft und 550 Pa Abluft insgesamt 13,8 kW je Gerät angesetzt. Die Angabe enthält die beiden Geräteventilatoren. Am Zwischenstand vom 20.10. war noch 13,1 kW bei reduziertem Druck eingetragen.

Die Transportmodule für S messen laut Maßblatt 2,07 × 0,91 × 2,00 m bei 740 kg. Der Rollrahmen ist im Maß und Gewicht berücksichtigt.

5 Logistik und Zahlungsbedingung

S01 und S02 sind für die beiden Nächte der Kalenderwoche 26 angeboten. Für S03 gilt der Nachteinsatz in Kalenderwoche 30. Voraussetzung ist die Freigabe der Maßblätter bis 20.11.2026. Für die Reservierung verlangen wir 20 % Abschlag bei Bestellung gegen eine Anzahlungsbürgschaft. Das Bürgschaftsmuster prüfen wir auf Anfrage.

6 Rückfragen

Tjark Peters · t.peters@wattje.example