Logistik und Montagefolge Innentüren

BE-01 · Krimpfort SE & Co. KG · Bauleitung · 27.10.2026

1 Einbringung und Zwischenlager

Die Bauleitung legt den südlichen Baustellenzugang für die Anlieferung und den westlichen Lastenaufzug für die Verteilung fest. Die Lieferfahrzeuge melden sich bei der Logistik an. Die Elemente sind nach Ebene und Tür-ID zu kennzeichnen und in der vorgesehenen Einbaureihenfolge anzuliefern. Der Lieferant bestätigt die Verpackungsmaße, die Einbringungsmittel und die Zahl der Abrufe mit seinem Angebot. Ein Zwischenlager kann je Etappe erst nach Freigabe der Fläche genutzt werden.

2 Zeitfenster aus dem Bauablauf

Die Kalenderdaten sind die Vorgaben der Projektsteuerung für die Leistungsbeschreibung. Die Mengen folgen der Registerbereinigung. Der Anbieter gibt je Etappe die frühestmögliche Anlieferung, den Montagebeginn und die verbindliche Funktionsbereitschaft getrennt an. Die gemeinsame Gesamt-Abnahme ist für den 03.09.2027 geplant.

Etappe	Ebenen	Montage ab	Funktionsbereit bis
A	E0 und E1	07.06.2027	02.07.2027
B	E2 und E3	05.07.2027	30.07.2027
C	E4	02.08.2027	20.08.2027

3 Vorleistungen und Übergabe

Die Bauleitung gibt jede Ebene erst nach Prüfung der fertigen Wanduntergründe und des freien Transportwegs frei. Vor der Anlieferung bestätigt sie den Zustand der Vorleistungen. Bei B2 meldet die Elektrofachplanung die verfügbare Zuleitung und stimmt die Funktionsprüfung mit dem Türanbieter ab. Die Bauleitung zählt eine Etappe als funktionsbereit, wenn die Türen montiert, eingestellt und geprüft sind und mit den vorgesehenen Vorleistungen betrieben werden können.

Die Sonderwand auf E4 erfordert einen eigenen Vorlauf für Werkplanung, Systemklärung und Erstmuster. Ein Lagertermin ersetzt diese Freigabe nicht. Die Angebotsersteller sollen bei einer abweichenden Baufolge angeben, welcher Schritt betroffen ist und welche Vorleistung sie für eine belastbare Frist benötigen.