

Projektauslegung AL 6000 K

1 Auftrag und Ausführung

Auslegung NO-AL-260908-01 für Leinetal Lufttechnik GmbH, Projekt Feuerwehrhaus Northeim. Ansprechpartner: Felix Ahrens, technische Auslegung. Gerätebaureihe AL 6000 K, Gehäuseausführung K, Ventilatorsatz E2, Gegenstrom-Wärmerückgewinnung. Diese Auslegung wurde am 08.09.2026 erstellt. Sie ist keine Bestellung und keine Lieferfreigabe.

2 Betriebspunkt

Zuluft 6.000 m³/h; Abluft 6.000 m³/h; externer Druck jeweils 600 Pa. Elektrische Gesamtaufnahme beider Ventilatoren 2,80 kW, entsprechend SFP 1,68 kW/(m³/s). Trockener Temperaturübertragungsgrad der Wärmerückgewinnung 82 %. Gehäuse 3.150 x 1.580 x 1.760 mm, Gewicht 1.540 kg. Geteilte Lieferung in drei Segmenten; größtes Segment 1.580 x 1.720 mm im Einbringquerschnitt. Servicezugang auf einer Längsseite, erforderlicher freier Gang 0,90 m. Schnittstelle BACnet/IP ist mit dem angebotenen Regelpaket verfügbar.

3 Auswahlstand

Die Baureihe wird mit den Ventilatorsätzen E1 und E2 angeboten. Bei E1 liegt die elektrische Gesamtaufnahme am genannten Betriebspunkt bei 3,15 kW, entsprechend SFP 1,89 kW/(m³/s). Der äußere Gerätetyp wird in beiden Fällen als AL 6000 K bezeichnet. Der Ventilatorsatz muss in der Bestellung gesondert bestimmt werden. Beide Sätze sind werkseitige Konfigurationen; ein Wechsel auf der Baustelle ist nicht vorgesehen. Der Auslegung E2 liegt die telefonische Angabe von Frau Winter vom 07.09.2026 zugrunde. Die Gesprächsnotiz vom 26.08.2026 nennt den Betriebspunkt und die Baureihe, aber keinen Ventilatorsatz.

4 Erklärung

Die genannten Werte gelten für die hier ausgewählte Konfiguration. Wir können aus unseren Unterlagen nicht bestätigen, welche Konfiguration der Kalkulation des Bieters vor Angebotsabgabe zugrunde lag. Die aktuelle technische Lieferbarkeit der Ausführung E2 wird bestätigt.
Felix Ahrens, technische Auslegung