

Baugrundbericht Gerätehalle Weidenmaß

Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspar

An: Weidenmaß Gerätedienst GmbH | Bernd Kessler

04.09.2026 | EG-26-118 / Bericht 01 / Umfang 3 Seiten

1 Auftrag und untersuchter Entwurf

Die Weidenmaß Gerätedienst GmbH plant eine eingeschossige Gerätehalle am Weidenmaß 7 in 27283 Verden. Grundlage unseres Auftrags vom 14.08.2026 ist der Grundriss WM-A-02 vom 12.08.2026 mit einer Hallenfläche von 18,00 × 24,00 m. Angenommen wurde eine leichte Stahlhalle ohne Kranbahn, ohne Unterkellerung und mit üblichen bodenstehenden Lagerregalen. Einzelne schwere Maschinenfundamente waren nicht Gegenstand der übergebenen Planung. Der Bericht enthält drei Seiten; Feldaufzeichnungen und Laborwerte sind eigenständige Anlagen in der Projektablage.

2 Aufschlüsse und Höhen

Am 26.08.2026 wurden drei Kleinbohrungen KB1 bis KB3 bis 5,00 m unter jeweiligem Gelände und zwei leichte Rammsondierungen ausgeführt. Die Aufschlüsse liegen im westlichen und mittleren Hallenbereich. Ein östlicher Streifen war wegen abgestellter Geräte nicht zugänglich. Die Lageübersicht WM-G-01 zeigt diese Lücke. Die Höhen wurden auf den örtlichen Projektfestpunkt mit 20,00 m bezogen. Dieser Festpunkt ist kein amtlich überprüfter Höhenanschluss. Zahlen dürfen deshalb nicht ohne weiteren Nachweis als Höhen über NHN verwendet werden.

Die Ansatzhöhen betragen bei KB1 20,16 m, bei KB2 20,08 m und bei KB3 19,98 m im örtlichen System. Die geplante Oberkante Fertigfußboden beträgt nach WM-A-02 20,30 m. Die Aufschlusstiefen werden in den Feldblättern ab Ansatzpunkt angegeben. Eine Tiefe von 1,20 m unter Gelände ist daher nicht dasselbe wie eine feste Höhenkote von 19,10 m.

3 Schichten

Unter einer 0,20 bis 0,30 m starken Oberbodenschicht wurde sandige Auffüllung mit einzelnen Ziegelstücken angetroffen. Die Unterkante der Auffüllung lag bei KB1 0,80 m, bei KB2 1,00 m und bei KB3 1,20 m unter Gelände. Darunter folgen überwiegend mitteldichte Sande. Bei KB3 ist zwischen 1,20 und 1,60 m eine weiche schluffige Zwischenlage eingeschaltet. Ihre seitliche Ausdehnung ist mit den drei Aufschlüssen nicht belegt. Im unzugänglichen Oststreifen können andere Verhältnisse vorliegen.

Die Ansprache beschreibt die punktuell angetroffenen Schichten. Aus einer Verbindung der Bohrpunkte im Lagebild entsteht kein flächiger Nachweis gleichmäßiger Tragfähigkeit. Für den späteren Aushub sind die tatsächlichen Schichten mit dem beschriebenen Bild abzugleichen.

Dr. Jule Hagedorn | EG-26-118, Seite 1 von 3

4 Vorläufige Kennwerte

Die folgenden Werte sind vorläufige charakteristische Ansätze für die jeweils benannten natürlichen Schichten im untersuchten Bereich. Sie sind keine zulässigen Bodenpressungen und keine bereits abgeleiteten Bemessungswiderstände. Die Auffüllung erhält aufgrund ihrer wechselnden Zusammensetzung keinen einheitlichen Bemessungsansatz. Die Tragwerksplanung muss Lasten, Geometrie, Wasserzustand und Nachweise für die tatsächliche Gründung zusammenführen.

Schicht	Wichte / unter Auftrieb	Reibung / Kohäsion	Steifemodul
Mitteldichter Sand	19 / 10 kN/m ³	32° / 0 kN/m ²	25 bis 40 MN/m ²
Weicher Schluff KB3	18 / 8 kN/m ³	22° / 3 kN/m ²	3 bis 6 MN/m ²

5 Wasserbeobachtung

In den Bohrlöchern wurde am 26.08.2026 nach rund 30 Minuten Wasser zwischen 1,65 und 1,80 m unter Gelände beobachtet. Die Beobachtungsdauer war kurz; jahreszeitliche Höchststände sind daraus nicht abzulesen. Für die Vorplanung wird zunächst eine Wasserhöhe von 19,30 m im örtlichen System angesetzt. Das ist eine vorsichtige Arbeitsannahme für den bisherigen Entwurf, kein amtlich oder langjährig abgesicherter Bemessungswasserstand.

Für anstehende Sande wurde aus zwei Laborproben ein Wasserdurchlässigkeitsbereich von 2×10^{-5} bis 6×10^{-5} m/s abgeleitet. Der Bereich betrifft die untersuchten Sandproben, nicht die schluffige Lage, die Auffüllung oder das Gesamtgrundstück. Er ist kein Freibrief für eine Versickerungsanlage. Grundwasserhaltung und Einleitung sind eigenständig mit Planung und zuständigen Stellen abzustimmen.

6 Gründung des bisherigen Entwurfs

Für die leichte Halle erscheint nach dem bisherigen Aufschlussbild eine flache Gründung nach Entfernung von Oberboden und nicht tragfähiger Auffüllung grundsätzlich weiter untersuchbar. Ein pauschaler Austausch bis zu einer überall gleichen Tiefe lässt sich aus drei Bohrpunkten nicht ableiten. Die Schlufflage bei KB3 ist unter den betroffenen Gründungsteilen gesondert zu behandeln. Abmessungen und konkrete Nachweise der Fundamente enthält dieser Bericht nicht.

Dr. Jule Hagedorn | EG-26-118, Seite 2 von 3

7 Erdarbeiten und Kontrolle

Der Aushub ist so zu führen, dass die Gründungssohle nicht aufgeweicht oder durch Befahren aufgelockert wird. Niederschlagswasser darf sich nicht dauerhaft in offenen Fundamentgruben sammeln. Das konkrete Bauverfahren, die Sicherung von Baugruben und ein erforderliches Wasserhaltungskonzept sind vor Ausführung projektbezogen zu planen. Dieser Kurzbericht enthält keine prüffähige Baugrubenstatik und keine Festlegung einer allgemein sicheren Böschungsneigung.

Vor Einbau eines Ersatzmaterials soll die freigelegte Sohle durch eine geotechnisch fachkundige Person abgenommen und der tatsächliche Schichtverlauf dokumentiert werden. Ersatzmaterial, Einbaudicken und Verdichtungsnachweise müssen zur jeweiligen Gründung und zum Bauverfahren passen. Ein pauschaler Wert aus einer fremden Baustelle ist nicht Bestandteil unserer Empfehlung. Für den derzeit vorgesehenen Hallenboden ist eine abgestimmte Prüffläche zweckmäßig; die endgültigen Abnahmekriterien sind nach Last- und Bodenplattenplanung festzulegen.

8 Auffälligkeiten und Entsorgung

In der Auffüllung wurden Ziegelstücke und örtlich dunkle Schlieren gesehen. Eine chemische Untersuchung ist nicht beauftragt worden. Die vorliegenden Laborwerte betreffen Korngrößen, Wassergehalt und Durchlässigkeit, nicht Schadstoffe. Weder eine abfallrechtliche Einstufung noch die Annahme uneingeschränkter Wiederverwendbarkeit wird mit diesem Bericht erklärt. Für den geplanten Abtransport sind erforderliche Untersuchungen und Annahmebedingungen gesondert zu klären.

9 Grenzen und weitere Abstimmung

Eine Laständerung, tiefere Gründung oder Erweiterung in den nicht aufgeschlossenen Oststreifen erfordert eine erneute fachliche Beurteilung. Bitte legen Sie uns den abgestimmten Lastplan und die Fundamentgeometrie vor, bevor Kennwerte in eine abschließende Bemessung eingehen. Besonders die weiche Zwischenlage kann Setzungsunterschiede verursachen; ihre räumliche Ausdehnung bleibt ohne ergänzende Aufschlüsse offen.

Dieser Bericht umfasst tatsächlich drei Seiten. Die Angaben beziehen sich auf den am 14.08. übergebenen Hallenentwurf und die genannten Untersuchungen. Er enthält weder eine Freigabe zur Ausführung der Fundamente noch eine behördliche Erlaubnis zur Wasserhaltung. Die eigenständigen Feldblätter, Labortabellen und die Lageübersicht bleiben für das Verständnis der einzelnen Werte heranzuziehen.

Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erds pur | j.hagedorn@erds pur.example