

Ergänzung zum Baugrundbericht Weidenmaß

Dr. Jule Hagedorn | Ingenieurgeologie Erdspar

An: Mika Ehlers | Tragwerksplanung Pfeilermaß

18.09.2026 | EG-26-118 / Ergänzung 01 / Umfang 2 Seiten

1 Anlass und zusätzlicher Aufschluss

Herr Ehlers hat uns am 11.09. den Laststand WM-L-03 mitgeteilt. Neu vorgesehen sind zwei höher belastete Stützen am Ostrand und ein bodenstehender Maschinensockel. Die geänderten Lasten waren nicht Grundlage unseres Berichts vom 04.09.2026. Am 14.09. konnten wir nach Räumung des Oststreifens KB4 bis 6,00 m unter Gelände ausführen. Die Ansatzhöhe beträgt 20,02 m im unveränderten örtlichen Höhensystem.

An KB4 reicht die Auffüllung bis 1,40 m unter Gelände. Darunter folgt weicher bis örtlich breiiger Schluff bis 2,10 m. Erst darunter wurde mitteldichter Sand erbohrt. Das ergänzt den Bericht insbesondere für den östlichen Hallenteil; die Schichtgrenzen der westlichen Aufschlüsse werden dadurch nicht nachträglich verändert. Eine linienförmige Verbindung von KB3 und KB4 ist weiterhin eine Interpretation und kein flächiger Aufschluss.

KB4	Tiefe unter Gelände	Örtliche Unterkante
Oberboden	0,00 bis 0,25 m	19,77 m
Auffüllung	0,25 bis 1,40 m	18,62 m
Schluff	1,40 bis 2,10 m	17,92 m
Sand	2,10 bis 6,00 m	14,02 m

2 Geänderte Wasserannahme

Am 14.09. wurde Wasser bei KB4 nach 45 Minuten in 1,10 m Tiefe, entsprechend 18,92 m örtlicher Höhe, beobachtet. In dem provisorischen Beobachtungsrohr stieg es am 16.09. auf 19,08 m. Nach Einbeziehung dieser Beobachtungen erhöhen wir den vorläufigen Wasseransatz für die weitere Projektplanung von 19,30 auf 19,60 m im örtlichen System. Das ist eine geänderte Planungsannahme mit Sicherheitszuschlag, kein gemessener Höchststand. Der bisherige Ansatz aus Bericht 01, Abschnitt 5, soll für die weitere Planung nicht unverändert fortgeschrieben werden.

Dr. Jule Hagedorn | Ergänzung 01, Seite 1 von 2

3 Östliche Gründung und Kennwerte

Die Kennwerte für mitteldichten Sand aus Bericht 01 bleiben als vorläufige Ansätze für tatsächlich anstehenden und entsprechend bestätigten Sand verwendbar. Sie dürfen nicht auf den gesamten östlichen Gründungsbereich einschließlich der Auffüllung und des Schluffs übertragen werden. Für die neu erkannte Schluffschicht ist für weitere vergleichende Setzungsbetrachtungen zunächst ein Steifemodul von 2 bis 4 MN/m² anzusetzen. Der frühere Bereich von 3 bis 6 MN/m² bezog sich auf die dünnere Lage bei KB3 und wird dadurch nicht zu einem einheitlichen Grundstückswert.

Für die beiden neuen Stützen und den Maschinensockel reicht die allgemeine Vorbewertung einer flachen Gründung im Bericht nicht aus. Erforderlich sind projektspezifische Nachweise unter Berücksichtigung der tatsächlichen Lastkombinationen, Fundamentabmessungen und gegenseitigen Einflüsse. Als zu untersuchende Varianten kommen ein örtlich angepasster Bodenaustausch oder eine Lastabtragung in tiefere geeignete Schichten in Betracht. Wir haben keine Variante abschließend ausgewählt und keine Austauschtiefe freigegeben.

4 Bodenplatte und Erdarbeiten

Die Bodenplatte ist nicht mit den Stützenfundamenten gleichzusetzen. Die vom Nutzer genannte Flächenlast von 20 kN/m² ersetzt weder Stützenlasten noch die konzentrierte Last des Maschinensockels. Für die Bodenplatte sind unterschiedliche Untergrundsteifigkeiten im Übergang West zu Ost zu berücksichtigen. Falls ein Bettungsmodul benötigt wird, ist er aus dem konkreten System herzuleiten; der Steifemodul aus der Tabelle ist nicht zahlenidentisch als Bettungsmodul in MN/m³ einzusetzen.

Bei dem erhöhten Wasseransatz können tiefere Austauschmaßnahmen unter Wasser liegen. Das muss in Bauverfahren, Wasserhaltung und Nachweisen berücksichtigt werden. Eine wasserrechtliche Entscheidung ist nicht Bestandteil dieser Ergänzung. Die chemische Beschaffenheit der Auffüllung bleibt ununtersucht. Die Nachforderung einer chemischen Deklaration wird durch unsere geotechnische Ergänzung nicht erledigt.

5 Fortgeltung und Übergabe

Die Abschnitte 7 und 8 des ursprünglichen Berichts zu Sohlkontrolle, Ausführung und fehlender chemischer Untersuchung bleiben bestehen. Die frühere Annahme einer leichten Halle ohne zusätzliche Sonderlasten beschreibt den neuen Laststand nicht vollständig. Vor einer Ausführung benötigen wir die abgestimmte Fundamentplanung und die prüffähigen Lastangaben. Die heutige Ergänzung umfasst zwei Seiten und ist mit Bericht 01 sowie den Rohdaten zu lesen.

Dr. Jule Hagedorn | 18.09.2026