

Wasserlinie Ingenieure PartG
Mühlenwinkel 6, 37154 Northeim
planung@wasserlinie.example

An: Rettungsdienst Leinetor gGmbH
Leineanger 40, 37154 Northeim
bau@leinetor-rettung.example

15.07.2026 | Zeichen: RL-26 / T02 / Preisstand Angebot 17.07.

Leistungsverzeichnis T02

Rettungszentrum Leinetor, Entwässerung des Übungshofs, Northeim

1 Entwässerungssystem

Vorgesehen ist eine Freigefälleleitung DN150 mit sechs Kontrollschächten. Die Planung vom 15.07. enthält 300 m vorläufige Leitungsachse. Nach Bestandsaufnahme können sich die Längen verändern. Eine Vergrößerung des Durchmessers ist nicht Bestandteil der Position 01.010. Bestehende Anschlussstutzen sind vor Bestellung der Rohrteile aufzunehmen.

2 Preisumfang

Der Einheitspreis der Rohrposition umfasst Lieferung, Bettung, Verlegung, Muffen, Bögen und Verdichtung im Rohrbereich. Aushub, Abfuhr und Pflaster werden in den gesonderten Positionen geführt. Eine erneute Baustelleneinrichtung ist bei abschnittsweiser Herstellung innerhalb des vereinbarten Zeitraums nicht zusätzlich vorgesehen.

3 Ausführung

Der nördliche Rettungszugang wird zuerst bearbeitet. Erst nach Wiederherstellung der befahrbaren Fläche darf der südliche Hof geöffnet werden. Die Rohre werden vor Verfüllung gemeinsam aufgenommen. Eine Anpassung des LV durch handschriftlichen Eintrag auf dem Aufmaß ersetzt keine Preisvereinbarung.

Pos.	Leistung	Einheit	Menge	EP netto EUR
01.010	Rohr DN150 einschließlich Bettung	m	300	84,71
01.020	Kontrollschacht	St	6	1250
02.010	Aushub Leitungsgraben	m³	210	24,50
02.020	Bodenabfuhr	t	180	19
03.010	Pflaster wiederherstellen	m²	190	48
04.010	Einrichtung und Verkehrssicherung	psch	1	6200

gez. Dipl.-Ing. Hannah Küster, Projektleitung