Objektangebot WF-702 R1 · Lieferung, Montage und Übergabe

PE-07 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · 24.11.2026

1 Leistung je Fenster

Wir bieten 500 komplett eingebaute Innentüren entsprechend der Positionsliste für das Kontor am Weserbogen an. Die Preise enthalten Fracht und Entladung, Aufmaß, Montage, Befestigung, Beschläge, Justage, Funktionsprüfung sowie Dokumentation und Einweisung. Für alle 50 B2 sind Systemantrieb, Steuerung, Sensorik und Inbetriebnahme enthalten. Zehn B2 der Ebene E4 sind mit der projektierten W-S-Befestigung kalkuliert. Wir setzen die vereinbarten bauseitigen Anschlüsse und freie Montagebereiche voraus.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	960	345600
B2	50	1710	85500
F1	54	1780	96120
T1	24	2000	48000
S1	12	2600	31200

2 Festpreis und Konditionen

Der Nettofestpreis für den beschriebenen Umfang beträgt 606.420,00 Euro. Die Preise bleiben bei rechtzeitigem Abruf der drei Fenster bis zur vorgesehenen Abnahme am 3. September 2027 gebunden. Das Angebot gilt bis zum 11. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Bei bestätigter Bestellung aller 500 Türen bis zum 4. Dezember 2026 um 16:00 Uhr bieten wir 1,5 Prozent Nachlass auf die Anschaffung an. Auf prüffähige Teilrechnungen gewähren wir 2 Prozent Skonto bei Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Rechnungseingang. Der Wartungsvertrag wird separat abgerechnet.

3 Systemumfang und Nachweisstand

Für B1 liegt die Familienzuordnung zu W-M und W-L vor. Die angegebenen Elementwerte liegen bei 34 dB Rw für W-M und 33 dB Rw für W-L. Die Standardkombination B2 in W-M ist für 40 Elemente bezeichnet. Für E4 ist der projektspezifische Herstellerabgleich zwischen Antrieb, Befestigungsplatte und W-S-Sturztraverse angefordert. Wir liefern den Auszug zur angebotenen Kombination vor einer Bestellentscheidung nach. F1 und T1 umfassen Rauchschutz und Selbstschließung. S1 ist als feuerbeständiger Abschluss mit Selbstschließung vorgesehen.

4 Vorlauf und Betrieb

Wir haben die Funktionsbereitschaft für 200 Elemente E0 und E1 bis 29. Juni, 200 Elemente E2 und E3 bis 27. Juli und 100 Elemente E4 bis 17. August 2027 eingeplant. Die Kapazitätsbestätigung mit Plan- und Aufmaßterminen folgt gesondert. Der Mindestservice für alle 500 Türen kostet 8.450,00 Euro netto je Vertragsjahr. Er umfasst die jährliche Kontrolle und für 50 B2 eine zusätzliche Halbjahres-Funktionskontrolle. Die Erstreaktion erfolgt binnen vier Servicezeitstunden, ein erforderlicher Vor-Ort-Einsatz binnen 16 Servicezeitstunden. Garantie, Ersatzteilhaltung und Wartungsnachweis werden im Konditionenblatt präzisiert.