

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 16.11.2026

Baugrundbefund und Hinweise zur Gründung

Für den geplanten nicht unterkellerten Wohnungsneubau wurden am 9. November 2026 zwei Kleinbohrungen bis 6,00 m unter Gelände und ein Versickerungsversuch im südöstlichen Grundstücksbereich durchgeführt. Die Aufschlusspunkte sind auf das örtliche Koordinatensystem des Lageplans LP01 bezogen: B 1 bei x 10,00 m und y 17,00 m, B 2 bei x 23,00 m und y 28,00 m. Die Beschreibung gilt nur für die erfassten Punkte.

1 Schichten und Wasser

B 1 zeigt bis 0,40 m humosen Oberboden, bis 1,10 m sandig-schluffige Auffüllung und darunter bis zur Endteufe steifen, lokal kiesigen Geschiebelehm. B 2 zeigt bis 0,35 m Oberboden, bis 0,90 m Auffüllung und darunter ebenfalls steifen Geschiebelehm. In B 2 trat nach zwei Stunden bei 2,40 m unter Gelände Wasser ein. Eine Grundwassermessstelle wurde nicht eingerichtet. Ein einzelner Bohrtag erlaubt keine Aussage zum höchsten zu erwartenden Wasserstand.

2 Gründung und Erdarbeiten

Eine flach gegründete Bodenplatte erscheint bei vollständigem Austausch ungeeigneter Auffüllungen grundsätzlich möglich. Die Tragwerksplanung hat Setzungsunterschiede, Randverdickungen und die tatsächlichen Lasten zu prüfen. Für die Vorbemessung kann bei einer ausreichend verdichteten Tragschicht ein Bettungsmodul von 15 MN/m^3 als Arbeitsansatz verwendet werden; die endgültige Festlegung erfolgt anhand der abgestimmten Gründungsgeometrie. Die Gründungssohle ist vor Einbau der Sauberkeitsschicht geotechnisch abzunehmen.

3 Niederschlagswasser

Der Versuch im südöstlichen Bereich ergab eine geringe Wasserdurchlässigkeit mit einem orientierenden Durchlässigkeitsbeiwert von $0,0000002 \text{ m/s}$. Eine ausschließlich auf Versickerung gestützte Grundstücksentwässerung wird auf dieser Grundlage nicht empfohlen. Die Fachplanung soll Rückhaltung und gedrosselte Ableitung mit dem Entwässerungsträger abstimmen. Ein unkontrollierter Überlauf auf Nachbargrundstücke ist zu vermeiden.

4 Abgrenzung und weiteres Vorgehen

Eine chemische Boden- oder Asphaltanalyse ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Vor Entsorgung sind repräsentative Deklarationsproben nach dem tatsächlichen Aushubkonzept zu bilden. Die Bauherrin soll für die Ausschreibung eine Mengenreserve für örtlich tiefer reichende Auffüllung vorsehen. Abweichungen bei der Freilegung, Wasserzutritte oder weiche Stellen sind vor Fortsetzung der Gründung anzuzeigen.

gez. Dr. Ute Venn, Geotechnikerin

Anlagen: keine