

Steinbogen Wohnen GmbH
Wohnhof Am Steinbogen 18, 31134 Hildesheim
Hildesheim, 05.09.2028

Ergebnisbericht zur Energieplanung und Heizleistung

Der Bericht dokumentiert den fortgeschriebenen Energiestand des Wohnhauses nach den freigegebenen Gebäude- und Anlagendaten. Er fasst das Ergebnis der Fachplanung für die Übergabe zusammen. Die Ergebnisgrößen beziehen sich auf das gesamte Gebäude; Wohnfläche, energetische Bezugsfläche und Bruttogrundfläche dürfen nicht gleichgesetzt werden.

Größe	Ansatz
Wohnfläche	600,00 m²
Energetische Bezugsfläche des Rechenmodells	720,00 m²
Bruttogrundfläche	820,00 m²
Referenz Primärenergiebedarf	95,00 kWh/(m²·a)
Projekt Primärenergiebedarf	39,40 kWh/(m²·a)
55 Prozent des Referenzwerts	52,25 kWh/(m²·a)
Projektwert für das gesamte Gebäude	28.368 kWh/a
Vereinbarte Wärmepumpenanlage	Kaskade aus 2 Geräten mit je 18 kW nominaler Heizleistung
PV-Anlage	80 Module je 450 Wp, 36 kWp

Die angesetzte Heizlast der Wohnungen beträgt zusammen 27,20 kW. Der zugehörige Anlagenabgleich berücksichtigt die erforderlichen Zuschläge und die Warmwasserbereitung. Die Nennleistung von 36 kW ist keine Behauptung einer bei jeder Außenlufttemperatur unveränderten Geräteleistung. Der Betriebspunkt und die Leistungskennlinien gehören zur Geräteauswahl der TGA-Planung.

Die ausgewiesenen Werte sind Ergebnisgrößen des datierten Fachplanungsstands. Sie ersetzen weder die vollständigen Rechendateien noch einen Energieausweis. Für Änderungen an Hülle, Nutzung oder Anlagen ist die Berechnung fortzuschreiben. Die endgültige gesetzliche Einordnung richtet sich nach dem für Bauantrag und Ausführung maßgeblichen zeitlichen Recht.

gez. Nils Frank, Energieplanung
Anlagen: keine