Objektvorschlag JH-WB-26 · Ausführung mit erweitertem Prüf- und Servicenachweis

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 24.11.2026

1 Paketpreis für denselben Einbauumfang

Unser Preis für die 500 Innentüren beträgt 649.060,00 Euro netto. Er enthält die vollständige Lieferung und Montage einschließlich Fracht und Entladung, Aufmaß, der projektspezifischen W-S-Befestigung für zehn B2, aller 50 B2-Systemantriebe und deren Inbetriebnahme. Er umfasst außerdem die Prüfung des Gesamtsystems, Einweisung und die unten beschriebene Übergabedokumentation.

Position	Stück	Einzelpreis netto EUR	Summe netto EUR
B1	360	1020	367200
B2	50	1850	92500
F1	54	1920	103680
T1	24	2150	51600
S1	12	2840	34080

2 Zusätzliche Eigenschaften

Bei B1 ergeben sich auf dem vollständigen angebotenen Türelement im definierten Aufbau Werte von 39 dB Rw in W-M und 38 dB Rw in W-L. Für B2 einschließlich Antrieb nennen wir 38 dB Rw in W-M und 36 dB Rw in W-S. Die zugehörige Prüfgrundlage und Zuordnung reichen wir als Anlage nach. Wir übergeben ein auswertbares Türverzeichnis mit Tür-ID, Seriennummer, Komponentensatz und Nachweisdokument. Vor Serienmontage sind eine Musterprüfung in W-L und eine Funktionsprüfung der eingebauten B2-Kombination in W-S vorgesehen.

3 Reservierung und Bauablauf

Unser Terminangebot sieht funktionsbereite Fenster am 23. Juni, 21. Juli und 11. August 2027 vor. Die angebotenen Daten setzen die vereinbarte Bauflächenfreigabe, Aufmaß und Anschlussbereitschaft voraus. Wir stellen die Kapazitätszuordnung und einen Ersatzablauf für einen einzelnen blockierten Montagebereich zusammen. Die vorgesehene Abnahme ist am 3. September 2027.

4 Preisbindung und Servicepaket

Das Angebot gilt bis 18. Dezember 2026 um 16:00 Uhr. Bei gebündelter Bestellung aller 500 Elemente bis zu diesem Termin gewähren wir 1 Prozent Nachlass auf den Nettoanschaffungspreis. Auf den Wartungspreis wird der Nachlass nicht gewährt. Ein Skonto ist nicht vorgesehen. Der Preis der ersten fünf Wartungsjahre beträgt 10.800,00 Euro netto pro Jahr. Er umfasst den abgestimmten Mindestservice an allen Türen sowie die Halbjahres-Funktionskontrolle an B2. Wir bieten für erforderliche Einsätze eine Vor-Ort-Frist von acht Servicezeitstunden. Garantieumfang und Grenzen der Zusage zur Wiederherstellung stehen im Serviceblatt.