Brandschutzkonzept Auszug Innentüren

PE-07 · Hafenwinkel Brandschutzplanung GmbH · 28.10.2026

1 Auftrag und Anwendungsbereich

Der Auszug BSK-KW-06 betrifft das Bürohaus Kontor am Weserbogen in Bremen für das Bundesamt für öffentliche Standortdaten. Der Bauherr plant 500 Arbeitsplätze auf den Ebenen E0 bis E4. Die Anforderungen beruhen auf dem baulichen und betrieblichen Konzept dieses Objekts. Der Auszug dient der Leistungsbeschreibung.

Die Räume der Gruppen B1 und B2 grenzen an die im Konzept geschützten Erschließungsbereiche. Das Konzept fordert für diese Abschlüsse Feuerhemmung und Selbstschließung. F1 und T1 verbinden die bezeichneten Flur- und Treppenraumbereiche. Für diese Gruppen kommt Rauchschutz hinzu. Die S1-Abschlüsse trennen die bezeichneten Technikräume und müssen feuerbeständig und selbstschließend ausgeführt werden.

Typ	Zuordnung	Anforderung	Stück
B1	Büro und Besprechung	Feuerhemmend, selbstschließend	360
B2	Büro mit Antrieb	Feuerhemmend, selbstschließend	50
F1	Flurabschluss	Feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	54
T1	Treppenraumzugang	Feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend	24
S1	Technikraumabschluss	Feuerbeständig, selbstschließend	12

2 Automatische Türen und Schnittstellen

B2-Türen öffnen bei einem vorgesehenen Bedienimpuls automatisch und schließen anschließend selbsttätig. Der B2-Umfang enthält keine betriebliche Dauerfeststellung. Die Funktionsmatrix für Normalbetrieb, Spannungsausfall und das gegebenenfalls vorgesehene Brandfallsignal wird mit der Elektrofachplanung abgestimmt.

Die Angebotsunterlagen müssen Türblatt, Zarge, Beschläge, Schließmittel und Antrieb der geplanten Einbausituation zuordnen. Sie müssen die konkrete Modell- und Zubehörkombination sowie die Grenzen der Anwendung erkennen lassen. Die zehn Positionen E4-073 bis E4-082 sind B2-Türen am Sonderuntergrund W-S. Die Wand- und Befestigungssituation ist dafür gesondert abzugleichen.

3 Nachweisweg und Prüffundstellen

Vor der Freigabe wird geprüft, welche produktbezogenen Verwendbarkeitsnachweise und welche bauartbezogenen Anwendbarkeitsnachweise für den angebotenen Innenabschluss und den geplanten Einbau in Bremen einschlägig sind. Ein vorhabenbezogener Nachweisweg hängt vom einzelnen System, dem Vorhaben und der zuständigen Stelle ab. Der Auszug enthält keine behördliche Entscheidung über die Einbausituation.

DIBt-Informationsportal zu Feuerschutzabschlüssen als Innentüren. https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feuerschutzabschluesse-als-innentueren-1

DIBt-Informationen zur Einzelfallzustimmung und vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung. https://www.dibt.de/de/wir-bieten/zulassungen-etas-und-mehr/zustimmung-im-einzelfall-zie-und-vorhabenbez-bauartgenehmigung-vbg

DIBt-Informationsportal zu Feststellanlagen für eine etwaige abweichende Variante. https://www.dibt.de/de/bauprodukte/informationsportal-bauprodukte-und-bauarten/produktgruppen/bauprodukte-detail/bauprodukt/feststellanlagen