# JH-WB-26 · Prüfwerte und erweiterte Objektakte

PE-07 · Jadeholm Metallbau GmbH · 01.12.2026

## 1 Beleg des geprüften Umfangs

Die nachstehenden Angaben sind ein objektbezogener Auszug der Jadeholm-Systemdokumentation. Die Rw-Werte beruhen auf Produktprüfungen vollständiger Elemente mit Zarge und Dichtung. Die Auswertung trennt W-M Beton 180 mm und W-L Metallständerwand 150 mm mit verstärkter Laibung. Für die zehn B2 in E4 wurden W-S 150 mm, Stahl-Sturztraverse, Platte JH-PL8 und Systemantrieb JH-50 zusammen betrachtet. B2 wurde mit Rohbauöffnung 1.135 × 2.135 mm und der angebotenen Antriebskomponente bewertet. Der Vergleich erfolgt auf Ebene der Türelemente bei passendem Wandaufbau. Der Bauwert hängt vom gesamten ausgeführten Anschluss ab.

Die Laborwerte beruhen auf der Messung der Luftschalldämmung nach ISO 10140-2:2021 und der Bewertung nach ISO 717-1:2020. Die Prüfelemente B1 entsprechen der Rohbauöffnung 1.010 × 2.135 mm. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweils bezeichnete Wand, Zarge und Dichtung.

| Position | Zuordnung | System intern | Umfang der Zuordnung |
|---|---|---|---|
| B1 | 60 W-M / 300 W-L | JH-B30 | Feuerhemmend und selbstschließend. Rw 39 dB in W-M und 38 dB in W-L. |
| B2 | 40 W-M | JH-50 / M | Feuerhemmend und selbstschließend. Vollständiger Systemantrieb. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 38 dB. |
| B2 | 10 W-S E4 | JH-50 / PL8 | Feuerhemmend und selbstschließend. Antrieb und Befestigungsplatte für Sturztraverse. RÖ 1.135 × 2.135 mm. Rw 36 dB. |
| F1 | 30 W-M / 24 W-L | JH-FR30 | Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend. |
| T1 | 24 W-M | JH-TR30 | Feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend. |
| S1 | 12 W-M | JH-S90 | Feuerbeständig und selbstschließend. |

## 2 Erweitertes Prüfprogramm

Vor Serienmontage liefern wir eine Musterprüfung der B1-Kombination in W-L mit protokollierter Fugen- und Dichtungskontrolle. Bei einer W-S-Mustertür B2 dokumentieren wir zusätzlich die Systemreaktion an den vereinbarten bauseitigen Schnittstellen, die tatsächlich verbaute Platte und den Abgleich der Komponentenkennungen. Das Muster wird vor Übernahme der Ausführung gemeinsam mit der Projekttechnik geprüft. Die vorgeschriebene Funktionskontrolle jedes Elements bei Übergabe bleibt Teil des Pakets.

### 3 Daten bei Übergabe

Der digitale Export verknüpft für jede der 500 Türen Projekt-Tür-ID, Element-Seriennummer, tatsächliche Zarge, Beschlagkombination und Anlagenpfad zum Nachweis. Mit dem Abschlussprotokoll liefern wir die Zuordnung auch als auswertbare Tabelle. Eine Fassungsliste kennzeichnet Austausch und Fortschreibung. Die Systembezeichnungen sind interne Kennungen der angebotenen Ausführung.