

Bürgerhaus Leinewinkel e.V.
Lindengasse 18 · 37574 Einbeck
Einbeck, 18.03.2021 · Bezug BH-21-04

Vorplanung mit Varianten und Kostenschätzung

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage der Besichtigung und der Bestandsaufnahme legen wir zwei Varianten mit gleichem Nutzungsprogramm vor. Beide erhalten den 120 m² großen Saal und den 24 m² großen Vereinsraum. Für 120 Personen werden ein ebener Zugang, zeitgemäße Sanitärbereiche und eine getrennte Technikfläche vorgesehen. Die Beträge sind Preisansätze vom März 2021, keine Unternehmerangebote.

1 Variante 1 Anbau nach Norden

Der Anbau wird 10,00 m breit und 8,00 m tief. Er enthält Foyer 32 m², Sanitär 20 m², Lager 8 m² und Technik 8 m². Die 12 m² Differenz zur Bruttofläche entfallen auf Wände. Der Hofzugang erhält zwei Rampenläufe mit zusammen 12,00 m Länge. Die vorhandene nördliche Saalwand bleibt als Innenwand erhalten; die Verbindung wird durch eine neue Öffnung hergestellt. Die Bauarbeiten greifen in den ungesicherten Leitungsbereich ein.

2 Variante 2 Umbau mit kleinerem Westanbau

Ein 6,00 m mal 8,00 m großer Westanbau nimmt die Sanitärbereiche auf. Das Foyer wird im Bestand geschaffen und verkleinert den Saal um 24 m² auf 96 m². Um das gleiche Veranstaltungsprogramm zu ermöglichen, müssen Tische ausgelagert und zwei Termine des Seniorenkreises getrennt durchgeführt werden. Der längere Weg vom Parkplatz erfordert 24 m² Rampen- und Podestfläche. Der westliche Apfelbaum entfällt.

Ansatz netto EUR	Variante 1	Variante 2
Baukonstruktion	160.000,00	142.000,00
Technische Anlagen	70.000,00	74.000,00
Außenanlagen	20.000,00	29.000,00
Ausstattung	12.000,00	15.000,00
Planung, Untersuchungen, Gebühren	60.000,00	58.000,00
Summe netto	322.000,00	318.000,00
Umsatzsteuer 19 Prozent	61.180,00	60.420,00
Summe brutto	383.180,00	378.420,00
Abstand zum Finanzrahmen 430.000 EUR	46.820,00	51.580,00

3 Vergleich und Terminannahmen

Der Mehrbetrag der Variante 1 beträgt 4.760,00 EUR brutto. Er erhält die Saalfläche und verkürzt interne Wege. Das Risiko unbekannter Leitungen ist dort größer. In beiden Varianten ist lediglich eine örtliche Sockelabdichtung angesetzt, keine flächige nachträgliche Horizontalsperre. Die Kostenschätzung enthält keine Vorsorge für einen gegebenenfalls notwendigen Austausch des alten Kanalanschlusses.

Hartwig Architektur

Mühlenweg 7 · 37574 Einbeck
projekt@hartwig-architektur.de

Vorgesehen sind Entwurf bis Juni 2021, Abstimmung mit der Bauaufsicht und Antrag Anfang 2022, Ausführungsplanung bis Sommer 2022, Angebote im Frühjahr 2023 und Bau ab August 2023 bis März 2024. Dieser Ablauf berücksichtigt, dass der Verein für 2022 bereits Veranstaltungen angenommen hat. Er setzt rechtzeitige Freigaben voraus. Die Architektin regt vor dem Fundamentaushub eine Leitungsortung im Anbaubereich an.

Bitte teilen Sie mit, welche Variante weiterbearbeitet werden soll. Eine Entscheidung über den Verzicht auf zusätzliche Bestandserkundung wird mit der Variantenwahl nicht getroffen. Beide Varianten sind mit einer kleinen Grundrisskizze im Bestandsblatt räumlich verortet; das weiterzuentwickelnde Raumprogramm ist vorstehend vollständig aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 04_2021-02-10_Bestandsaufnahme.pdf