

Angebotsprüfung und Vergabevorschlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

die fristgerecht eingegangenen Angebote Leinebau vom 04.04.2023 und Hagedorn vom selben Tag wurden anhand des Leistungsverzeichnisses rechnerisch, mengenbezogen und auf Leistungsabgrenzungen geprüft. Es liegen zwei wertbare Hauptangebote vor. Die Prüfung betrifft die private Vergabe des Vereins und enthält keine Aussage über ein öffentliches Vergabeverfahren.

1 Preisspiegel netto EUR

Position	Planeransatz	Leinebau	Hagedorn
2.1 Baustelleneinrichtung	8.500,00	9.000,00	8.200,00
2.2 Selektiver Rückbau	8.208,00	8.856,00	9.720,00
2.3 Fundamentaushub	5.100,00	5.520,00	6.240,00
2.4 Streifenfundamente	7.440,00	7.920,00	7.560,00
2.5 Bodenplatte Anbau	11.600,00	12.160,00	13.440,00
2.6 Außenmauerwerk Anbau	12.160,00	12.825,00	13.490,00
2.7 Abdichtung Bestandssockel	6.660,00	7.380,00	6.300,00
2.8 Innenputz Bestand	6.912,00	7.488,00	8.352,00
2.9 Dach Anbau	19.600,00	21.440,00	22.800,00
2.10 Außentüren	7.350,00	7.770,00	8.130,00
2.11 Zugangsrampe	4.860,00	5.265,00	4.961,25
2.12 Entwässerungsrinne	1.395,00	1.548,00	1.710,00
Summe	99.785,00	107.172,00	110.903,25

2 Aufklärung am 06.04.2023

Herr Seidel bestätigte telefonisch und im gemeinsamen Gespräch, dass Schutzlage und Wiederverfüllung der Sockelabdichtung im Einheitspreis enthalten sind. Herr Hagedorn bestätigte die identische Leistung. Beide schließen eine Horizontalsperre aus, wie es auch der Langtext tut. Keiner hat einen Nachlass angeboten. Die Rinnenanschlussschnittstelle am ersten Rohrstutzen wurde von beiden Bietern bestätigt. Die Gesprächsteilnehmer waren Lena Hartwig, Uwe Feldmann, Henning Seidel und zeitversetzt Jens Hagedorn.

Leinebau liegt 7.387,00 EUR netto über dem Planeransatz und 3.731,25 EUR netto unter Hagedorn. Die Mengen und Umsatzsteuersummen sind rechnerisch richtig. Der längere Türvorlauf bei Hagedorn ist innerhalb des geplanten Ablaufs möglich, lässt aber weniger Spielraum bei späteren Maßänderungen. Eine von der Planung abweichende Ausführung wurde nicht angeboten.

3 Vergabevorschlag und Kostenkontrolle

Wir empfehlen den Auftrag an Leinebau zum geprüften Angebot. Vor Versand sind Vertragsfristen, Zahlungsfrist und Planstände ausdrücklich zu bestätigen. Für die weiteren Lose bleiben Angebote erforderlich. Das Los 1 darf nicht mit den vollständigen Baukonstruktionskosten von 169.940,00 EUR netto verwechselt werden: Fenster, Bodenbeläge, Innentüren und weitere Ausbauarbeiten liegen außerhalb dieses Loses.

Die Bauleitung erhält keine selbstständige Nachtragsvollmacht. Der Auftrag soll klarstellen, dass geänderte Mengen aufgemessen werden und zusätzliche Leistungen vor Ausführung preislich beschrieben werden müssen. Die Entscheidung über den Zuschlag verbleibt beim Vorstand. Frau Döring und Herr Feldmann erhalten beide Angebote und den bepreisten Planeransatz.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Lena Hartwig, Architektin

Anlagen: 24_2023-03-08_Bepreistes_LV.xlsx; 25_2023-04-04_Angebot_Leinebau.pdf; 26_2023-04-04_Angebot_Hagedorn.pdf