Weserquell Pumpentechnik GmbH
Kranbogen 14, 28197 Bremen
Vertrieb: Maren Voß | vertrieb@weserquell.example

Rhônelle Ingrédients SAS
18 allée des Cuves, 69007 Lyon, Frankreich
Claire Delorme, Einkauf

02.03.2026

Angebot WP26031 für sechs Prozesspumpen

Sehr geehrte Frau Delorme,

für die Erweiterung Ihrer Sirupküche bieten wir sechs Pumpen WQ 80 H mit Frequenzumrichter und hygienischen Anschlüssen an. Grundlage sind Ihr Gespräch mit Herrn Berger am 26. Februar und die unten beschriebenen Betriebswerte. Das Angebot bleibt bis einschließlich 16. März 2026 bindend. Eine Bestellung mit abweichenden Bedingungen bedarf unserer gesonderten Bestätigung.

1 Lieferumfang und Preis

Geliefert werden sechs fabrikneue Pumpen, jeweils mit Motor, Umrichter, Grundplatte und einem Satz Gegenflansche. Der Stückpreis beträgt 16.800,00 EUR, insgesamt 100.800,00 EUR. Verpackung und Anlieferung nach Lyon sind darin enthalten. Die Rechnung wird bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen als steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ohne deutsche Umsatzsteuer erstellt. Rohrleitungen, elektrische Zuleitungen und die Einbindung in Ihre Anlagensteuerung gehören nicht zum Lieferumfang.

2 Auslegung

Der vorgesehene Arbeitspunkt beträgt 18 Kubikmeter pro Stunde bei 4 bar Differenzdruck. Die Auslegung erfolgt für einen dünnflüssigen Zuckersirup bis 120 mPa s bei 60 Grad Celsius. Der Saugdruck am Pumpenstutzen muss im Betrieb mindestens 0,35 bar über dem Umgebungsdruck liegen. Die zulässige Feststoffgröße beträgt 0,5 Millimeter. Angaben zu Kristallanteilen liegen uns bisher nicht vor. Die angebotenen EPDM-Dichtungen sind für den mitgeteilten Reinigungsablauf vorgesehen; Änderungen von Konzentration und Temperatur sind vor der Serienfertigung mitzuteilen.

Die Fördermenge wird werkseitig mit Wasser nachgewiesen. Ein Produktversuch in Lyon ist nicht im Preis enthalten. Wir bieten dafür einen Servicetag zu 1.240,00 EUR zuzüglich Reiseaufwand an. Bei einer Bestellung werden wir ein gemeinsames Auslegungsblatt erstellen, damit Betriebsgrenzen und Versuchsmethode nicht nur aus Gesprächsnotizen hervorgehen.

3 Lieferung und Zahlung

Die Lieferung soll am 17. Juni 2026 erfolgen. Wir übernehmen die Beförderung bis zur Rampe an der oben genannten Betriebsanschrift. Die Entladung übernimmt Ihre Mannschaft. 30 Prozent des Kaufpreises sind innerhalb von sieben Kalendertagen nach beidseitiger Auftragsbestätigung zu zahlen. 60 Prozent sind innerhalb von 14 Kalendertagen nach Anlieferung und Rechnungseingang fällig. Die restlichen 10 Prozent sind nach dem vereinbarten Funktionslauf, spätestens 45 Kalendertage nach Anlieferung, zu zahlen. Eine abweichende Fälligkeitsabrede ist in der Kaufbestätigung festzuhalten.

4 Allgemeine Lieferbedingungen Stand Januar 2026

4.1 Vertragsunterlagen

Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen werden nachstehend vollständig für diesen Auftrag wiedergegeben. Einkaufsbedingungen des Kunden gelten nur, soweit wir ihnen schriftlich zustimmen. Individualvereinbarungen gehen diesen Bedingungen vor. Eine bloße Entgegennahme einer Bestellung mit abweichenden Bedingungen ist keine Zustimmung.

4.2 Untersuchung und Beanstandung

Der Kunde soll die Anzahl und äußerlich erkennbare Beschädigungen bei Anlieferung prüfen und uns festgestellte Abweichungen unverzüglich mitteilen. Technische Beanstandungen sollen Seriennummer, Betriebsstunden und verwendete Medien enthalten. Die Bitte um Angaben ist keine Vereinbarung, dass eine in anderer Form eingegangene Beanstandung unbeachtet bleibt. Vor einem zerstörenden Eingriff ist uns Gelegenheit zur Besichtigung zu geben, soweit dies ohne Gefährdung des Betriebs möglich ist.

4.3 Abhilfe

Bei einem von uns zu vertretenden Liefermangel werden wir die betroffene Pumpe nach unserer Wahl reparieren oder austauschen. Der Kunde gewährt hierfür Zugang während seiner üblichen Betriebszeit. Eine notwendige sofortige Sicherungsmaßnahme darf er selbst ausführen; ausgebaute Teile sind aufzubewahren. Eine pauschale Erstattung aller Betriebsausfälle wird mit diesem Angebot nicht zugesagt. Weitergehende Ansprüche werden hierdurch nicht abschließend geregelt.

4.4 Betriebsänderungen

Der Kunde teilt Änderungen des Mediums, der Leitungsführung und der Steuerungsparameter mit. Eine Abweichung führt nicht automatisch zum Verlust aller Ansprüche. Sie ist jedoch bei der Untersuchung einer Störung mit den tatsächlich gemessenen Betriebswerten zu dokumentieren.

4.5 Recht

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Die Wirksamkeit und Reichweite anderer Vereinbarungen, insbesondere einer später ausdrücklich vereinbarten Rechtswahl, richten sich nach der betreffenden Vereinbarung. Eine Schiedsvereinbarung ist nicht Bestandteil dieses Angebots.

Maren Voß
Vertriebsleiterin | Angebot elektronisch freigegeben am 02.03.2026, 10:15 Uhr

Rhônelle Ingrédients SAS
18 allée des Cuves, 69007 Lyon
Claire Delorme | claire.delorme@rhonelle.example

Weserquell Pumpentechnik GmbH
Maren Voß, Bremen

06.03.2026

Bestellung RI26048 mit Einkaufsbedingungen

Sehr geehrte Frau Voß,

wir bestellen sechs Pumpen WQ 80 H zum Gesamtpreis von 100.800,00 EUR ohne Umsatzsteuer. Bitte übernehmen Sie unsere Bestellnummer RI26048 in Lieferschein und Rechnung. Unser Projekt heißt Cuve Est. Die Ware ist für den gewerblichen Betrieb in Lyon bestimmt und nicht zum Weiterverkauf.

1 Leistung und Unterlagen

Die Pumpen sollen unsere Sirupmischungen im Bereich von 80 bis 180 mPa s bei 60 Grad Celsius fördern. Im Regelbetrieb benötigen wir 18 Kubikmeter pro Stunde bei 4 bar Differenzdruck. Die von Ihnen angebotene Auslegung bis 120 mPa s deckt nicht sämtliche Rezepturen ab. Bitte bestätigen Sie vor Fertigungsbeginn, ob derselbe Pumpentyp auch für unsere Herbstrezeptur geeignet ist oder welche Änderung erforderlich wird. Ein stillschweigender Verzicht auf diese Rückfrage ist mit der Bestellung nicht verbunden.

Wir benötigen ein Auslegungsblatt, eine deutschsprachige Betriebsanleitung und eine Seriennummernliste. Die deutschsprachige Dokumentation ist für unsere technische Projektleitung vereinbart; die örtliche Unterweisung der Schichtmannschaft übernehmen wir selbst. Zum Funktionslauf stellen wir das Produkt und eine betriebsbereite Rohrleitung zur Verfügung.

2 Termin und Zahlungsplan

Die Ware soll am 17. Juni 2026 an unserer Rampe eintreffen. Der Produktionsanlauf ist für den 20. Juli vorgesehen. Ein früherer gemeinsamer Funktionslauf wird möglich, wenn der Schaltschrank rechtzeitig fertiggestellt ist. Wir akzeptieren 30 Prozent Vorauszahlung und 60 Prozent nach Lieferung und Rechnung. Die restlichen 10 Prozent sollen erst nach einem dokumentierten Produktlauf ohne Undichtigkeit gezahlt werden. Der in Ihrem Angebot genannte äußerste Zahlungstermin von 45 Tagen ist von dieser Bestellung nicht übernommen.

3 Einkaufsbedingungen Ausgabe Februar 2026

3.1 Rang der Dokumente

Unsere Bestellung einschließlich der ausdrücklich bestätigten technischen Angaben geht allgemeinen Verkäuferbedingungen vor. Ergänzend gelten die nachfolgenden Einkaufsbedingungen. Abweichende Verkäuferbedingungen werden nicht allein dadurch Vertragsbestandteil, dass sie einer Lieferung oder Rechnung beiliegen. Eine gemeinsam unterschriebene Kaufbestätigung kann hiervon abweichende Regelungen enthalten.

3.2 Liefernachweis

Eine Unterschrift unseres Wareneingangs bestätigt Zahl und äußerlich erkennbaren Zustand der Packstücke. Sie bestätigt nicht die im eingebauten Zustand erreichbare Förderleistung. Lieferschein und

Rechnung sind getrennt zu übermitteln. Die Fälligkeit des vereinbarten Lieferanteils wird durch rein interne Verzögerungen unserer Buchhaltung nicht verschoben.

3.3 Untersuchung

Nach Anlieferung prüfen wir die Vollständigkeit. Nach Einbau prüfen wir die technische Funktion. Werden bei dieser Prüfung Mängel erkennbar, benachrichtigen wir den Verkäufer mit einer Beschreibung der Beobachtungen. Der Verkäufer soll innerhalb von drei Arbeitstagen einen Ansprechpartner und einen Vorschlag für die technische Untersuchung benennen. Eine Reaktionsfrist ersetzt keine gesonderte Vereinbarung über die Dauer einer Reparatur.

3.4 Produktinformationen

Der Verkäufer soll vor Freigabe auf erkennbare Widersprüche zwischen unseren Einsatzdaten und seinem Angebot hinweisen. Nicht mitgeteilte spätere Rezepturänderungen werden dadurch nicht zu bereits vereinbarten Einsatzdaten. Unsere Angaben beruhen auf den bis Februar 2026 verwendeten Rezepturen. Für die Herbstrezeptur liegen noch keine Temperaturkurven aus dem Dauerbetrieb vor.

3.5 Rechte und Zahlung

Bei einer Beanstandung wollen wir zunächst gemeinsam feststellen, welche Pumpen betroffen sind. Wir werden unstreitige Teilbeträge nicht allein wegen einer Beanstandung anderer Positionen zurückhalten. Ob und in welcher Höhe weitere Beträge offenbleiben, ist mit Bezug auf den konkreten Mangel mitzuteilen. Der Verkäufer darf eine Zahlung nicht ohne Rückfrage auf andere Bestellungen umbuchen.

3.6 Rechtswahl

Es gilt französisches Recht einschließlich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. Ein Ausschluss dieses Übereinkommens in allgemeinen Verkäuferbedingungen wird nicht akzeptiert. Für im Übereinkommen nicht geregelte Fragen soll das gewählte französische Recht maßgeblich sein. Eine Gerichtsstands- oder Schiedsvereinbarung treffen wir mit dieser Bestellung nicht.

4 Bestätigung

Bitte senden Sie eine bereinigte Kaufbestätigung zurück. Unsere Fertigungsfreigabe erfolgt erst nach Unterzeichnung dieser Bestätigung durch beide Seiten. Die Bestellung ist von Claire Delorme als Einkaufsleiterin freigegeben; eine Zahlung wurde heute noch nicht angewiesen.

Claire Delorme
Einkaufsleiterin | Freigabe RI26048 am 06.03.2026, 16:10 Uhr

Datei: 03_Chat_Freigabe.txt

Rhônelle Ingrédients SAS | Export aus Projektkanal Cuve Est

Teilnehmer: Claire Delorme, Émile Laurent, Nora Kühn

09.03.2026

Chat vom 9 März zur Bestellfreigabe

Exportiert von Nora Kühn am 09.03.2026 um 18:02 Uhr. Zeitzone Europe/Paris, alle Zeiten MEZ. Der Ausschnitt enthält den Kanalverlauf von 14:06 bis 14:31 Uhr; Direktnachrichten sind nicht enthalten.

14:06 Claire Delorme: Bremen akzeptiert 180 nur bei 14 Kubikmetern. Bei 120 bleiben 18. Émile, reicht das für Cuve Est?

14:08 Émile Laurent: Für das Märzprodukt ja. Für die neue Rezeptur müssten wir länger fahren. Das habe ich dem Schichtleiter noch nicht zugesagt.

14:11 Nora Kühn: In der neuen Bestätigung steht deutsches Recht MIT CISG. Im Angebot stand ausdrücklich ohne. Ist mit für uns günstiger?

14:14 Claire Delorme: Weiß ich nicht. Mir ging es darum, dass nicht einfach unser kompletter Einkaufstext verschwindet. Maren sagt, ihr Team kennt den Unterschied bei Reklamationen auch nicht genau. Wir sollten nicht so tun, als hätten wir das bewertet.

14:17 Émile Laurent: Entscheidend ist für mich, dass der Produktlauf nicht durch den Wasserlauf ersetzt wird. Die Juristerei kann ich nicht beurteilen.

14:22 Claire Delorme: Ich habe im Telefonat nur gesagt: AGB von Bremen können vor unseren stehen, aber die Punkte in der Bestätigung müssen gewinnen. Kein Einverständnis mit dem alten Ausschluss.

14:25 Nora Kühn: Bitte dann die unterschriebene Fassung ablegen. Ich habe gerade drei Versionen mit fast gleichem Dateinamen.

14:31 Claire Delorme: Ja. Bevor wir einen Vor- oder Nachteil behaupten, lassen wir das bei Bedarf prüfen. Heute bekommt Bremen die Freigabe für das technische Blatt noch nicht; Émile muss die 14 bestätigen.

Weserquell Pumpentechnik GmbH und Rhônelle Ingrédients SAS
Auftrag WP26031 | Bestellung RI26048

Vertragsausfertigung für beide Unternehmen
Betriebsstätten Bremen und Lyon

12.03.2026

Kaufbestätigung und vereinbarte Lieferbedingungen

1 Vertragsparteien und Abschluss

Weserquell Pumpentechnik GmbH, Kranbogen 14, 28197 Bremen, Deutschland, verkauft an Rhônelle Ingrédients SAS, 18 allée des Cuves, 69007 Lyon, Frankreich, sechs fabrikneue Prozesspumpen WQ 80 H. Beide Parteien schließen den Vertrag durch Unterzeichnung dieser Kaufbestätigung. Die nachstehenden Vereinbarungen ersetzen abweichende Angaben in Angebot WP26031 vom 2. März und Bestellung RI26048 vom 6. März 2026.

2 Gegenstand und technische Grundlage

Jede Pumpe wird mit Motor, Frequenzumrichter, Grundplatte und Gegenflanschen geliefert. Die Seriennummern werden im Lieferschein ausgewiesen. Verbindlich ist das von beiden Projektverantwortlichen am 12. März freigegebene Auslegungsblatt Revision 2. Bei einer Viskosität bis 120 mPa s und 60 Grad Celsius werden 18 Kubikmeter pro Stunde bei 4 bar Differenzdruck vereinbart. Bei 180 mPa s und derselben Temperatur werden 14 Kubikmeter pro Stunde bei 4 bar vereinbart. Für Zwischenwerte wird keine lineare Leistungskurve zugesagt. Der Saugdruck muss im laufenden Betrieb mindestens 0,35 bar über Umgebungsdruck betragen.

Die Käuferin nennt als Einsatzzweck die Förderung ihrer Sirupmischungen im Projekt Cuve Est. Die Verkäuferin bestätigt die Eignung innerhalb der vereinbarten Betriebsgrenzen. Die Käuferin verantwortet die bauseitige Leitungsführung und stellt für den Produktlauf die tatsächlichen Rezepturdaten bereit. Die Reinigung ist mit maximal zweiprozentiger alkalischer Lösung bei höchstens 75 Grad Celsius vorgesehen. Eine Freigabe für andere Reinigungsbedingungen wird mit diesem Vertrag nicht erklärt.

3 Prüfungen und Dokumentation

Die Verkäuferin prüft jede Pumpe vor Versand mit Wasser auf Leistung und sichtbare Undichtigkeit. Sie liefert das Prüfprotokoll und eine deutschsprachige Anleitung mit. Dieser Werkstest ersetzt nicht den gemeinsamen Produktlauf in Lyon. Der Produktlauf soll mindestens 90 Minuten je angeschlossenem Strang umfassen. Die Beteiligten dokumentieren Temperatur, Saugdruck, Produktviskosität, Fördermenge und erkennbare Undichtigkeiten. Eine Unterschrift unter ein Protokoll bestätigt die aufgezeichneten Beobachtungen, soweit im Protokoll nichts anderes vereinbart wird.

Die Käuferin meldet die Betriebsbereitschaft mindestens fünf Arbeitstage vorher. Für einen gemeinsamen Servicetag berechnet die Verkäuferin den bereits angebotenen Satz nur dann, wenn kein von ihr zu behebender Mangel festgestellt wird. Eine endgültige Kostenübernahme wird nicht allein durch die Terminbestätigung erklärt. Die Pumpe darf bei einer Undichtigkeit sofort abgeschaltet werden; Bauteile und Betriebsaufzeichnungen sind für die Untersuchung aufzubewahren.

4 Preis und Lieferung

Der Preis beträgt sechs mal 16.800,00 EUR, zusammen 100.800,00 EUR ohne Umsatzsteuer. Verpackung und Straßenbeförderung bis zur Rampe in Lyon sind enthalten. Die Verkäuferin trägt das Risiko einer zufälligen Beschädigung bis zur Bereitstellung auf dem ankommenden Fahrzeug an dieser Rampe. Die Käuferin entlädt. Als Liefertag wird der 17. Juni 2026 vereinbart. Ein früherer Versand setzt

die Zustimmung der Käuferin voraus. Eine bestimmte Incoterms-Klausel wird für diesen Auftrag nicht vereinbart.

Die Verkäuferin verpackt die sechs Pumpen einzeln auf verschraubten Sockeln. Die Käuferin hält die Rampe frei und stellt geeignetes Hebezeug bereit. Verpackungsmaterial darf erst nach Prüfung auf äußere Beschädigungen entsorgt werden. Eine Beschädigung bei der von der Käuferin ausgeführten Entladung wird gesondert dokumentiert.

5 Zahlung

30 Prozent, also 30.240,00 EUR, sind bis 19. März 2026 zu zahlen. 60 Prozent, also 60.480,00 EUR, sind binnen 14 Kalendertagen nach Lieferung und Rechnungseingang fällig. Die restlichen 10 Prozent, also 10.080,00 EUR, sind nach dem gemeinsamen Produktlauf fällig, spätestens am 1. September 2026, sofern die Verschiebung des Produktlaufs allein aus der Sphäre der Käuferin stammt. Die Parteien halten in diesem Fall fest, weshalb der Lauf verschoben wurde. Mit dieser Zahlungsregel wird nicht erklärt, ob wegen eines konkret beanstandeten Mangels ein Betrag zurückgehalten werden darf.

6 Beanstandung und Untersuchung

Die Käuferin prüft die Vollständigkeit nach Anlieferung und meldet erkennbare Transportschäden. Für eine technische Beanstandung benennt sie die betroffene Seriennummer und die beobachtete Abweichung. Die Verkäuferin erhält Gelegenheit zu einer Untersuchung und zu einem konkreten Abhilfevorschlag. Die Parteien vereinbaren keine automatische Anerkennung einer Beanstandung durch Schweigen. Sie vereinbaren ebenso wenig, dass ein bloßer Wareneingangsstempel alle technischen Eigenschaften bestätigt.

7 Rangfolge und Recht

Diese individuell abgestimmte Kaufbestätigung und das Auslegungsblatt Revision 2 haben Vorrang. Soweit danach noch allgemeine Bedingungen ergänzend heranzuziehen sind, gehen die im Angebot vom 2. März vollständig abgedruckten Allgemeinen Lieferbedingungen der Verkäuferin den Einkaufsbedingungen der Käuferin vom 6. März vor. Widersprechende Regelungen dieser Kaufbestätigung werden durch diese AGB-Priorität nicht geändert.

Die Parteien vereinbaren ausdrücklich die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG). Im Übrigen gilt deutsches Recht. Der CISG-Ausschluss in Ziffer 4.5 des Angebots wird für diesen Auftrag nicht übernommen. Die französische Rechtswahl aus Ziffer 3.6 der Bestellung wird durch die vorstehende Regelung ersetzt. Ein besonderer Gerichtsstand und ein Schiedsverfahren werden nicht vereinbart.

8 Ausfertigungen

Beide Parteien erhalten die gleichlautende unterzeichnete Fassung einschließlich Auslegungsblatt Revision 2. Änderungen des Leistungsumfangs werden mit Datum und konkretem Bezug dokumentiert. Die Parteien halten Besprechungen weiterhin auf Deutsch ab; dies ändert nichts an den jeweiligen Betriebsstätten.

Bremen, 12.03.2026, 09:20 Uhr: Maren Voß, Vertriebsleiterin, für Weserquell Pumpentechnik GmbH, unterschrieben.
Lyon, 12.03.2026, 11:05 Uhr: Claire Delorme, Einkaufsleiterin, für Rhônelle Ingrédients SAS, unterschrieben.
Beide Unterschriften wurden auf der Vertragsausfertigung geleistet; Namenswiedergabe in der elektronischen Ablage.

Weserquell Pumpentechnik GmbH | Anwendungstechnik
Jens Berger | technik@weserquell.example

Rhônelle Ingrédients SAS | Émile Laurent
Projekt Cuve Est, RI26048

12.03.2026

Auslegungsblatt Revision 2

1 Freigegebene Betriebswerte

Das Blatt ersetzt die Auslegung vom 2. März. Für die sechs WQ 80 H gilt: bei 60 Grad Celsius, 120 mPa s und 4 bar Differenzdruck beträgt die vereinbarte Fördermenge 18 Kubikmeter pro Stunde; bei 180 mPa s unter sonst gleichen Bedingungen 14 Kubikmeter pro Stunde. Die Messstelle für den Saugdruck liegt unmittelbar am Stutzen, nicht am Vorratsbehälter. Dort sind mindestens 0,35 bar Überdruck einzuhalten. Der Verkäufer hat keine Druckverlustrechnung für die bauseitige Leitung erstellt.

2 Produkt und Reinigung

Die Käuferin beschreibt einen kristallarmen Zuckersirup. Die am 10. März telefonisch genannten 68 Brix sind eine Rezepturangabe, keine zusätzliche Viskositätsgarantie. Vor dem Produktlauf ist die Viskosität einer temperierten Probe zu bestimmen. Der Saugfilter muss eine Maschenweite von mindestens 0,8 Millimeter besitzen; größere Fremdkörper sind vorgeschaltet zurückzuhalten. Das ist von der zulässigen Feststoffgröße im Produkt zu unterscheiden.

Die eingebauten Dichtungen bestehen aus EPDM, Charge E2602. Zulässig vereinbart ist die alkalische Reinigung bis 2 Prozent und 75 Grad Celsius. Die Reinigungsdauer beträgt im vorgesehenen Ablauf 25 Minuten. Eine saure Zwischenreinigung ist nicht angefragt und nicht freigegeben. Die Reinigungsflüssigkeit darf nicht gegen geschlossene Ventile gefördert werden.

3 Versuchsablauf

Der Werkstest erfolgt mit Wasser bei 20 Grad Celsius und dokumentiert die hydraulische Funktion. Beim späteren Produktlauf werden zunächst zwei Pumpen an den tatsächlich errichteten Strängen geprüft. Bei stabilen Werten werden die anderen vier zugeschaltet. Zu Beginn und zum Ende jedes 90-minütigen Laufs werden Proben genommen. Fehlt die bauseitige Messstelle für den Saugdruck, wird dies im Protokoll festgehalten; ein geschätzter Behälterdruck darf nicht als Stutzendruck eingetragen werden.

4 Noch nicht freigegebene Änderung

Émile Laurent hat einen feineren Saugfilter für die Herbstrezeptur angesprochen. Dessen Druckverlust ist noch nicht bekannt. Ein Filter mit 0,4 Millimeter ist nicht Gegenstand der heutigen Freigabe. Jens Berger hat angeboten, nach Erhalt der Filterkurve die Auslegung erneut anzusehen. Eine zusätzliche Förderleistung wird heute nicht zugesagt.

Freigabe am 12.03.2026: Jens Berger für Weserquell und Émile Laurent für Rhônelle. Die Werte wurden in einem gemeinsamen Telefonat um 08:40 Uhr abgeglichen.

Datei: 06_Vertragsversand.eml

Von	Maren Voß <maren.voss@weserquell.example>
An	Claire Delorme <claire.delorme@rhonelle.example>
Kopie	Jens Berger <technik@weserquell.example>, Émile Laurent <emile.laurent@rhonelle.example>
Datum	Thu, 12 Mar 2026 11:42:00 +0100
Betreff	WP26031 / RI26048 beiderseits unterzeichnete Fassung
Anlagen	04_Kaufbestaetigung_unterzeichnet.docx, 05_Auslegungsblatt_Revision2.docx

Sehr geehrte Frau Delorme,

anbei die heute beiderseits unterzeichnete Kaufbestätigung und das freigegebene Auslegungsblatt. Bitte archivieren Sie diese Fassung, nicht meinen Entwurf vom Dienstag. In Ziffer 7 steht nun ausdrücklich CISG; der Ausschluss aus unserem Angebot ist für diesen Auftrag gestrichen. Die sonstige Rangfolge unserer Lieferbedingungen haben wir wie besprochen stehen lassen.

Die unterschriebene Fassung gebe ich heute an Fertigung und Buchhaltung weiter. Bitte verwenden Sie für Rückfragen immer beide Auftragsnummern; unser System führt die französische Bestellnummer nur als Zusatzfeld.

Für 180 mPa s sind 14, nicht 18 Kubikmeter bestätigt. Herr Laurent hat dies heute freigegeben. Die neue Filterkurve steht noch aus; bis dahin fertigen wir nach Revision 2. Bitte melden Sie sich, wenn die Bank für die Anzahlung eine separate Zahlungsanforderung braucht. Der Gesamtbetrag und die erste Rate stehen bereits in der Kaufbestätigung.

Freundliche Grüße
Maren Voß
Weserquell Pumpentechnik GmbH | Kranbogen 14, 28197 Bremen

Weserquell Pumpentechnik GmbH | Prüfstand 2
Prüferin Tanja Süß | prueffeld@weserquell.example

Versand und Anwendungstechnik | Auftrag WP26031

12.06.2026

Werksprüfung der Serie WQ260611 bis WQ260616

Prüfung am 12. Juni von 07:40 bis 12:20 Uhr mit Leitungswasser, 20 bis 21 Grad Celsius. Alle sechs Pumpen liefen jeweils 30 Minuten. Der Differenzdruck betrug 4,0 bar. Fördermengen in Kubikmetern pro Stunde: WQ260611 18,7; WQ260612 18,6; WQ260613 18,8; WQ260614 18,6; WQ260615 18,7; WQ260616 18,8. Sichtbare Tropfen am Dichtungsraum wurden während dieser Läufe nicht beobachtet.

Die Saugleitung des Prüfstands ist 1,2 Meter lang und besitzt keinen Produktfilter. Gemessener Saugdruck 0,61 bis 0,64 bar über Umgebungsdruck. Die Käuferin war nicht anwesend. Ein Sirupversuch und ein heißer Reinigungszyklus wurden nicht durchgeführt. Die Werte sind deshalb kein Protokoll des in Lyon vorgesehenen Produktlaufs.

Bei WQ260613 wurde vor dem Lauf die Dichtung erneut gesetzt, weil sich der Montagebund beim ersten Einbau umgelegt hatte. Der ausgebaute Ring wurde entsorgt. Nach dem erneuten Einbau zeigte der Wasserlauf keinen sichtbaren Austritt. Die Montagekarte enthält das Kürzel TS; eine Maßaufnahme des ersten Rings gibt es nicht. Die Ersatzdichtung stammt ebenfalls aus Charge E2602.

Die Umrichter wurden mit maximal 48 Hertz ausgeliefert. Die Parameterdatei trägt den Stand WQ80H_R2. Das Servicekennwort wurde in einem verschlossenen Umschlag für die technische Leitung beigelegt. Die Käuferin kann Frequenz und Rampenzeit innerhalb der dokumentierten Grenzen selbst verändern. Eine automatische Fernübertragung dieser Änderungen ist nicht eingerichtet.

Nach Ende der Prüfung wurden die Pumpen entleert und die Anschlussöffnungen verschlossen. Am 15. Juni soll der Versand die Sockelverschraubungen prüfen. Freigabe zur Verpackung erteilt; ein Prüfzeichen zur Beständigkeit gegen andere Reinigungsmittel wird nicht vergeben.

Tanja Süß, Prüfstand
Gegengelesen Jens Berger am 12.06.2026, 14:05 Uhr

Weserquell Pumpentechnik GmbH | Versand
Lieferschein LS260617 | Auftrag WP26031

Rhônelle Ingrédients SAS
18 allée des Cuves, 69007 Lyon, Rampe 2

17.06.2026

Anlieferung von sechs Pumpen auf sechs Sockeln

Versand ab Bremen am 15.06.2026 um 13:10 Uhr durch Kanalbogen Fracht GmbH, disposition@kanalbogen.example. Ankunft in Lyon am 17.06.2026 um 09:18 Uhr. Übergabe zur Entladung an Rampe 2 um 09:32 Uhr. Sechs einzeln verschraubte Sockel, Bruttogewicht zusammen 1.140 Kilogramm. Packstückkennzeichen WP31-1 bis WP31-6.

Enthalten sind sechs WQ 80 H mit den Seriennummern WQ260611, WQ260612, WQ260613, WQ260614, WQ260615 und WQ260616. Jeweils Motor, Umrichter, Gegenflansche und Grundplatte. Im Packstück WP31-1 befinden sich die Betriebsanleitung und der Umschlag für die technische Leitung. Der Wareneingang hat die Unterlagen an Émile Laurent weitergegeben.

Feststellung vor Entladung: äußere Folie bei WP31-3 an einer Ecke eingerissen, darunter Sockel ohne erkennbare Beschädigung. Keine sichtbare Druckstelle am Pumpengehäuse. Fahrer und Wareneingang haben den Riss gemeinsam vermerkt. Ein Öffnen des Dichtungsraums fand nicht statt.

Die Entladung erfolgte mit dem Hallenkran der Käuferin zwischen 09:35 und 10:06 Uhr. Sébastien Roux bestätigt die Stückzahl. Die Sockel wurden zunächst im trockenen Lager an Wand Ost abgestellt. Die Pumpen sind noch nicht an Rohrleitungen angeschlossen und wurden nicht unter Spannung gesetzt.

Empfangsvermerk: Sechs Packstücke erhalten; technische Funktion nicht geprüft. Sébastien Roux, Wareneingang, unterschrieben am 17.06.2026, 10:08 Uhr. Fahrer Milan Feld, Kanalbogen Fracht GmbH, Gegenzeichnung zum Folienriss.

Ablagehinweis des Wareneingangs vom selben Tag: Die Verpackungsfolie wurde entsorgt; Sockel und Schrauben bleiben bis zum Einbau im Lager. Ein gesondertes Schadensformular wurde nicht angelegt.

Weserquell Pumpentechnik GmbH
Kranbogen 14, 28197 Bremen | buchhaltung@weserquell.example
USt-IdNr. DE864207153

Rhônelle Ingrédients SAS
18 allée des Cuves, 69007 Lyon | USt-IdNr. FR72861930457

17.06.2026

Rechnung WP260188 zur Bestellung RI26048

Leistungsdatum 17.06.2026. Lieferung gemäß Kaufbestätigung vom 12.03.2026 und Lieferschein LS260617.

Position 1: Sechs Prozesspumpen WQ 80 H, Seriennummern WQ260611 bis WQ260616, zu je 16.800,00 EUR. Positionsbetrag 100.800,00 EUR. Verpackung und vereinbarte Beförderung sind enthalten und werden nicht nochmals berechnet.

Nettobetrag 100.800,00 EUR. Umsatzsteuer 0,00 EUR. Rechnungsbetrag 100.800,00 EUR. Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung. Die in unserer Abrechnung hinterlegten Identifikationsnummern und der Liefernachweis wurden dem Vorgang zugeordnet.

Bereits erhalten am 18.03.2026: Anzahlung 30.240,00 EUR, Zahlungsreferenz RI26048-01. Noch abzurechnen sind 70.560,00 EUR. Davon entfallen 60.480,00 EUR auf die Lieferrate und 10.080,00 EUR auf die Schlussrate. Die Lieferrate ist bei heutigem Rechnungseingang am 01.07.2026 fällig. Für die Schlussrate bleibt Ziffer 5 der Kaufbestätigung maßgeblich; diese Rechnung setzt keinen abweichenden Termin.

Bitte verwenden Sie das in Ihrem Lieferantenstamm hinterlegte Konto und die Referenz WP260188. Kontodatenänderungen werden nicht allein per E-Mail mitgeteilt. Es wird kein Skonto angeboten.

Buchungsvermerk: Rechnung am 17.06.2026 um 12:04 Uhr über den vereinbarten Rechnungskanal übermittelt; Eingang bei Rhônelle um 12:05 Uhr bestätigt.

Birgit Köster
Finanzbuchhaltung Weserquell

Rhônelle Ingrédients SAS | Technik Cuve Est
Émile Laurent | emile.laurent@rhonelle.example

Claire Delorme und Weserquell Anwendungstechnik

28.09.2026

Protokoll des Produktlaufs an Strang 1 und 2

Teilnehmer vor Ort: Émile Laurent und Sébastien Roux. Jens Berger war zwischen 10:05 und 10:28 Uhr telefonisch zugeschaltet. Der ursprünglich für Juli vorgesehene Lauf war wegen des verspäteten Schaltschranks verschoben worden. Heute wurden erstmals Pumpen mit Sirup betrieben. Die elektrischen Drehrichtungsprüfungen am 3. September erfolgten ohne angeschlossene Produktleitung.

WQ260611 an Strang 1: Beginn 09:20 Uhr, Produktprobe R0928-1, Temperatur 60,4 Grad Celsius, Labor-Schnellwert 118 mPa s. Fördermenge zunächst 17,8, nach 22 Minuten 16,1 Kubikmeter pro Stunde. Differenzdruck 4,1 bar. Saugdruck am Stutzen 0,22 bar. Nach Öffnen des Filterbypasses stieg der Saugdruck auf 0,38 bar und die Fördermenge auf 18,0. Kein sichtbarer Tropfenaustritt.

WQ260613 an Strang 2: Beginn 10:40 Uhr, Probe R0928-2, Temperatur 59,8 Grad Celsius, Schnellwert 121 mPa s. Saugdruck 0,37 bar, Differenzdruck 4,0 bar, Fördermenge 17,9 Kubikmeter pro Stunde. Nach 41 Minuten bildeten sich am Dichtungsraum Tropfen, etwa 12 Milliliter innerhalb von fünf Minuten. Abschaltung 11:26 Uhr. Die vorgeschriebenen 90 Minuten wurden nicht erreicht.

Die Filtereinsätze an beiden Strängen tragen die Angabe 0,4 Millimeter. Émile Laurent hatte sie nach der Beschaffung des neuen Produktfilters einsetzen lassen. Eine schriftliche Freigabe von Weserquell liegt hierfür nicht vor. Der Bypass an Strang 2 war während des Versuchs offen. Vor beiden Läufen erfolgte eine Reinigung mit laut Ansatzblatt 1,8 Prozent Lauge bei 74 Grad Celsius; die Leitfähigkeitsmessung wurde wegen einer Fehlermeldung manuell übergangen. Die tatsächliche Konzentration wurde nicht durch eine Probe geprüft.

Die Pumpen WQ260612, WQ260614, WQ260615 und WQ260616 wurden nicht mit Produkt betrieben. Die Produktion möchte die ganze Serie zunächst sperren. Die Technik schlägt vor, die Dichtung von WQ260613 gemeinsam zu öffnen. Sie wurde bis zum Ende dieses Protokolls nicht ausgebaut.

Émile Laurent, 28.09.2026, 14:20 Uhr. Sébastien Roux bestätigt die Messwertablesung. Eine Unterschrift von Weserquell unter dieses Protokoll liegt nicht vor.

Datei: 11_Beanstandung_Produktlauf.eml

Von	Claire Delorme <claire.delorme@rhonelle.example>
An	Maren Voß <maren.voss@weserquell.example>
Kopie	Émile Laurent <emile.laurent@rhonelle.example>, Jens Berger <technik@weserquell.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 08:17:00 +0200
Betreff	RI26048 Undichtigkeit WQ260613 und Fördermenge Strang 1
Anlagen	10_Produktlauf_28September.docx

Sehr geehrte Frau Voß,

wir beanstanden die im beigefügten Protokoll festgehaltene Undichtigkeit der WQ260613. Sie trat bei rund 120 mPa s und 0,37 bar Saugdruck auf. Außerdem blieb die WQ260611 zunächst unter der vereinbarten Fördermenge. Dass nach Öffnen des Bypasses dort 18,0 erreicht wurden, haben wir ausdrücklich mit aufgenommen. Wir möchten nicht sämtliche Beobachtungen auf dieselbe Ursache zurückführen.

Bitte schlagen Sie bis 2. Oktober eine gemeinsame Untersuchung und einen Termin für eine Abhilfe vor. Der Dichtungsraum bleibt ungeöffnet. Wir können am 6. Oktober von 08:00 bis 15:00 Uhr Zugang geben. Unsere Schichtplanung hängt davon ab, ob wir wenigstens vier Pumpen einsetzen können.

Die letzte Rate von 10.080,00 EUR ist nicht bezahlt. Die Verschiebung des ersten Produktlaufs lag am Schaltschrank und damit bei uns. Wir bestreiten dies nicht. Wegen der jetzt festgestellten Abweichung wollen wir die Zahlung aber zunächst zurückstellen und bitten um eine gesonderte Abstimmung. Es handelt sich nicht um eine Erklärung, den gesamten Vertrag zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen
Claire Delorme
Einkaufsleiterin, Rhônelle Ingrédients SAS

Datei: 12_Antwort_Weserquell.eml

Von	Maren Voß <maren.voss@weserquell.example>
An	Claire Delorme <claire.delorme@rhonelle.example>
Kopie	Jens Berger <technik@weserquell.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 15:06:00 +0200
Betreff	AW RI26048 Untersuchung am 6 Oktober

Sehr geehrte Frau Delorme,

Herr Berger kommt am 6. Oktober. Bitte halten Sie die Reinigungsansätze und den ausgebauten Filter bereit. Der feinere Filter erklärt nach unseren bisherigen Beobachtungen die geringe Fördermenge an Strang 1. Bei der Dichtung von WQ260613 können wir ohne Öffnung noch nichts Sicheres sagen. Frau Süß hat uns heute auf den erneuten Dichtungseinbau vor der Werksprüfung hingewiesen. Wir prüfen die Montagekarte mit.

Unser Vertrieb hatte die Priorität unserer Lieferbedingungen so verstanden, dass der Kunde nach Anlieferung zeitnah prüft. Die fünfzehn Wochen zwischen Lieferung und Produktlauf waren nicht von uns veranlasst. Gleichzeitig bestätigt unser Wasserlauf keine Eignung für jede bei Ihnen eingesetzte Reinigung. Bitte lassen Sie die Prüfung nicht an der Diskussion über die letzte Rate scheitern.

Die Buchhaltung verlangt weiterhin die 10.080,00 EUR. Herr Berger wird vor Ort keine Gutschrift zusagen. Falls der Ring einen Montagefehler zeigt, können wir einen Ersatz aus unserem Bestand mitbringen. Wir übernehmen damit noch nicht die Kosten eines Stillstands aller sechs Pumpen. Bitte nennen Sie, welche Stränge tatsächlich benötigt wurden und welche Produktion anderweitig lief.

Freundliche Grüße
Maren Voß

Elbmaß Werkstoffprüfung GmbH
Prüfstelle Bremen | Dr. Svea Möller | labor@elbmass.example

Weserquell Pumpentechnik GmbH und Rhônelle Ingrédients SAS
Gemeinsamer Prüfauftrag EW261004

13.10.2026

Befund zum Dichtungsring aus WQ260613

Eingang am 08.10.2026 in versiegelter Dose EW613. Laut gemeinsamem Übergabevermerk von Jens Berger und Émile Laurent wurde der Ring am 06.10.2026 um 10:35 Uhr aus WQ260613 ausgebaut. Als Vergleich wurden ein unbenutzter Ring aus Charge E2602 und 250 Milliliter des letzten Reinigungsansatzes vom 6. Oktober übersandt. Eine Probe der Reinigung vom 28. September liegt nicht vor.

1 Untersuchungen

Der ausgebaute Ring zeigt an einer Stelle eine abgeflachte Dichtkante und auf etwa einem Drittel des Umfangs eine Volumenzunahme gegenüber dem Vergleichsring. Härtemessung am Rückstellring 70 Shore A, am gebrauchten Ring je nach Stelle 62 bis 66 Shore A. Die Messung ist wegen der Verformung am gebrauchten Ring nur eingeschränkt vergleichbar. Das Materialbild beider Ringe ist mit EPDM vereinbar.

2 Einzelbefunde

Die örtliche Abflachung kann beim Einsetzen unter Verspannung entstanden sein. Auch ein späteres Wandern des Rings im Betrieb kommt für dieses Erscheinungsbild in Betracht. Auf dem übergebenen Ring ist keine eindeutige Schnittspur eines Werkzeugs zu sehen. Die Quellung spricht für einen Einfluss des Mediums oder des Reinigungsablaufs; aus ihrem Umfang lässt sich die Konzentration einer früheren Reinigung nicht zurückrechnen.

Der Ansatz vom 6. Oktober enthält 1,9 Massenprozent des angegebenen alkalischen Reinigers. Dieser Wert sagt nichts Verlässliches über den manuell angesetzten Lauf vom 28. September. Der Vergleichsring wurde im Labor 25 Minuten bei 75 Grad Celsius mit dieser Probe beaufschlagt. Seine Masse änderte sich innerhalb der Auflösung der Waage nicht. Ein Langzeitversuch wurde nicht beauftragt.

3 Grenzen und Verwahrung

Weder der Zeitpunkt der örtlichen Abflachung noch der Anteil von Montage und chemischer Einwirkung lässt sich aus dem Ring allein bestimmen. Für die vier unbenutzten Pumpen enthält der Befund keine Aussage. Die vorliegenden Wasserprüfwerte werden nicht nachträglich überprüft. Ring und Vergleichsring bleiben bis zur gemeinsamen Freigabe in der Prüfstelle.

Dr. Svea Möller
Bericht EW261004, freigegeben am 13.10.2026 um 16:10 Uhr

Datei: 14_Kontoblatt_WP260188.csv

Datum	Beleg	Soll EUR	Haben EUR	Offen EUR
18.03.2026	Anzahlung RI26048-01	0,00	30240,00	-30240,00
17.06.2026	Rechnung WP260188	100800,00	0,00	70560,00
30.06.2026	Zahlung RI26048-02	0,00	60480,00	10080,00
01.09.2026	Fälligkeit Schlussrate laut Vertrieb	0,00	0,00	10080,00
08.09.2026	Erinnerung ohne Gebühr	0,00	0,00	10080,00
29.09.2026	Beanstandung eingegangen	0,00	0,00	10080,00
06.10.2026	Servicekosten noch ungeklärt	0,00	0,00	10080,00
16.10.2026	Abgleich keine weitere Zahlung	0,00	0,00	10080,00

Rhônelle Ingrédients SAS | Produktionsplanung
Nora Kühn | planung@rhonelle.example

Claire Delorme und Émile Laurent

15.10.2026

Schichtausfälle und Ersatzbetrieb bis 14 Oktober

Claire,

ich habe die bisher pauschal genannten acht Ausfalltage mit den Schichtzetteln abgeglichen. Vom 29. September bis 2. Oktober wurde Cuve Est nicht eingesetzt. Am 1. Oktober hätte die neue Rezeptur allerdings auch ohne Pumpenproblem wegen einer fehlenden Qualitätsfreigabe nicht anlaufen dürfen. Die Freigabe kam am 2. Oktober um 13:45 Uhr. Wir sollten diesen Tag nicht als vollständig pumpenbedingt darstellen.

Vom 5. bis 9. Oktober wurde auf der alten Linie gearbeitet. Dafür fielen 24 zusätzliche Personalstunden zu intern 31,00 EUR an, insgesamt 744,00 EUR. Das ist eine Kostenstellenrechnung, keine zusätzliche Auszahlung in dieser Höhe. Die Mitarbeiter waren ohnehin im Dienst; sechs Stunden wurden später als Freizeit ausgeglichen. Die alte Linie verbrauchte laut Zähler 186 kWh mehr als im Vergleichsplan. Welcher Anteil auf das andere Produkt entfällt, ist nicht getrennt erfasst.

Seit dem 12. Oktober laufen WQ260611 und WQ260612 mit den gröberen Filtern. Beide schaffen am Standardprodukt 18 Kubikmeter pro Stunde. WQ260613 bleibt zerlegt; WQ260614 bis WQ260616 sind noch nicht für die Herbstrezeptur freigegeben. Wir haben keine belastbare Messung mit 180 mPa s über 90 Minuten. Ein Stillstand sämtlicher sechs Pumpen bis heute wäre deshalb eine missverständliche Beschreibung.

Der angekündigte Kundenauftrag über 22 Tonnen wurde am 8. Oktober auf 16 Tonnen reduziert. Der Kunde nannte gleichzeitig Lagerbestand und unseren unsicheren Liefertermin. Eine Stornorechnung oder Vertragsstrafe liegt nicht vor. Der Deckungsbeitrag von 4.620,00 EUR in meiner ersten Tabelle bezog sich auf alle 22 Tonnen, nicht auf die sechs weggefallenen Tonnen. Bitte diese alte Zahl nicht weiterverwenden.

Die Sockel stehen übrigens weiterhin vor dem Fluchtweg im Techniklager. Sébastien organisiert die Abholung unabhängig von der Reklamation.

Nora Kühn, 15.10.2026, 11:40 Uhr

Datei: 16_Rueckmeldung_Labor_und_Termin.eml

Von	Claire Delorme <claire.delorme@rhonelle.example>
An	Maren Voß <maren.voss@weserquell.example>
Kopie	Émile Laurent <emile.laurent@rhonelle.example>
Datum	Fri, 16 Oct 2026 14:32:00 +0200
Betreff	RI26048 Laborbericht und weiterer gemeinsamer Lauf
Anlagen	13_Dichtungsbefund_Labor.docx

Sehr geehrte Frau Voß,

den Laborbericht übersende ich nochmals an den Vertrieb. Er weist die Montageursache nicht sicher nach, schließt sie aber auch nicht aus. Wir akzeptieren, dass der feinere Filter den ersten Leistungsabfall beeinflusst hat. Für den Tropfenaustritt bei WQ260613 reicht uns dieser Hinweis nicht, weil der Bypass dort offen war.

Bitte nennen Sie bis zum 18. Oktober, 17:00 Uhr, ob Sie für den Austausch des Rings und einen erneuten Produktlauf einen Techniker verbindlich disponieren können. Einen bereits bestätigten Termin haben wir noch nicht. Zwei Pumpen laufen inzwischen mit dem Standardprodukt. Die Zahlen zu vermeintlichen Ausfallkosten werden überarbeitet; wir erheben heute keine bezifferte Gesamtschadensforderung.

Zur letzten Rate sind wir weiterhin uneinig. Ich habe die unterschriebene Kaufbestätigung aus März nochmals gelesen; wir sollten nicht ausschließlich mit den ursprünglichen Einkaufs- und Angebotsfassungen arbeiten. Über die rechtlichen Folgen möchte ich ohne Prüfung keine Festlegung treffen. Wir benötigen zuerst einen verwendbaren Strang 2 und einen Nachweis für die dickere Rezeptur.

Freundliche Grüße
Claire Delorme
Rhônelle Ingrédients SAS