Pleißegarten Feinkost GmbH | Mühlenbogen 17, 04349 Leipzig
Moravela Plnicí Technika s.r.o. | U Plnicího Dvora 28, 614 00 Brno

Vertragsausfertigung AF2604 / MP26036
Kontakt: einkauf@pleissegarten.example und prodej@moravela.example

08.04.2026

Kaufvertrag über die Abfüllmaschine AF 2400

1 Parteien und Liefergegenstand

Moravela Plnicí Technika s.r.o., Brno, Tschechien, verkauft an Pleißegarten Feinkost GmbH, Leipzig, Deutschland, eine fabrikneue Abfüllmaschine AF 2400 mit vier Füllköpfen, Zuführband, Verschließeinheit und zwei Formatteilesätzen. Die Maschine wird unter Seriennummer AF26-036 gefertigt. Sie dient zum Abfüllen der von der Käuferin beschriebenen Feinkostsaucen in 250- und 500-Milliliter-Flaschen. Technische Grundlage ist die von beiden Seiten unterzeichnete Spezifikation PG-AF Revision 4 vom 8. April 2026.

Der Lieferumfang umfasst die betriebsfähige Maschine, eine deutschsprachige Betriebsanleitung, Schaltpläne, die im Lieferumfang erforderlichen Konformitätsunterlagen und eine Sicherung der bei Inbetriebnahme installierten Steuerungsversion. Die Käuferin liefert keine wesentlichen Bauteile für die Fertigung. Ihre Proben und Musterflaschen dienen der Auslegung und Prüfung. Die Verkäuferin schuldet zusätzlich den Aufbau, zwei Tage Inbetriebnahme und einen Tag Bedienereinweisung.

2 Preis

Der Gesamtpreis beträgt 186.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer. Davon entfallen 174.000,00 EUR auf die Maschine einschließlich beider Formatteilesätze, 4.000,00 EUR auf Verpackung und Transport und 8.000,00 EUR auf Aufbau, Inbetriebnahme und Einweisung. Die Kostenaufteilung ist verbindlich; zusätzliche Serviceleistungen bedürfen eines gesonderten Auftrags. Die Verkäuferin darf Arbeiten zur Beseitigung einer von ihr geschuldeten Abweichung nicht ohne Abstimmung als neuen entgeltlichen Auftrag behandeln.

3 Termine und Anlieferung

Die Werkserprobung in Brno findet am 14. Juli 2026 statt. Die Käuferin entsendet ihre technische Leiterin. Als Anlieferungstag in Leipzig ist der 4. August 2026 vereinbart. Die Verkäuferin organisiert die Straßenbeförderung und trägt das Risiko bis zur abgeschlossenen Entladung am Aufstellort. Die Käuferin stellt einen freien Zugang, ausreichende Bodenbelastbarkeit und die in der Spezifikation benannten Medienanschlüsse bereit.

Die Inbetriebnahme ist für den 5. und 6. August vorgesehen; am 7. August findet die Einweisung statt. Soweit ein Anschluss entgegen der Spezifikation fehlt, wird dies mit konkreter Auswirkung auf den Ablauf festgehalten. Ein solcher Eintrag ersetzt keine Prüfung anderer, davon unabhängiger Maschinenfunktionen.

4 Leistungsnachweise

Die Werkserprobung erfolgt mit den vereinbarten Musterflaschen und einem von der Käuferin gelieferten Produkt. Sie soll die grundlegenden Füll- und Verschließfunktionen vor Versand zeigen. Der Werkstest wird auf 60 Minuten begrenzt. Am Aufstellort ist zusätzlich ein vierstündiger Dauerlauf nach Spezifikation durchzuführen. Die Käuferin muss dabei einen ausreichenden Produktvorrat und freigegebene Flaschen bereitstellen. Die Verkäuferin stellt einen Techniker und die erforderlichen Messmittel.

Das Protokoll benennt Gutmenge, Ausschuss, Stillstandszeiten, Produktparameter und manuelle Eingriffe. Ein erfolgreiches kurzes Anfahren ersetzt den vierstündigen Dauerlauf nicht. Die Unterschrift unter Lieferung oder Einweisung allein gibt die letzte Zahlungsrate nicht frei. Der Produktionsbetrieb darf vor Abschluss des Dauerlaufs mit dokumentierten Einschränkungen aufgenommen werden.

5 Zahlungsplan

30 Prozent des Gesamtpreises, also 55.800,00 EUR, sind bis zum 15. April 2026 zu zahlen. 50 Prozent, also 93.000,00 EUR, sind binnen 14 Tagen nach Anlieferung und Rechnungseingang fällig. 20 Prozent, also 37.200,00 EUR, sind nach einem protokollierten erfolgreichen vierstündigen Dauerlauf gemäß Spezifikation fällig. Die Verkäuferin stellt für die einzelnen Leistungsbestandteile getrennte Rechnungen aus, wenn dies für deren steuerliche Behandlung erforderlich ist. Die vertragliche Gesamtrate bleibt hiervon unberührt.

6 Betriebsdaten und Zugriff

Die Käuferin betreibt die Maschine zunächst mit den freigegebenen Parametersätzen PG250-R4 und PG500-R4. Sie darf Bedienparameter innerhalb der dokumentierten Bereiche ändern. Änderungen an geschützten Serviceparametern werden nur gemeinsam mit der Verkäuferin vorgenommen und in einem Export gesichert. Die Verkäuferin erhält nach Terminabstimmung Zugang zu Maschine und Fehlerprotokollen. Ein dauerhafter unbeaufsichtigter Fernzugriff wird nicht eingerichtet.

Die Käuferin hält Druckluft zwischen 6,0 und 7,0 bar am Maschineneingang vor. Die Verkäuferin richtet einen Alarm unter 5,8 bar ein. Ein solcher Alarm ist mit Zeitstempel zu speichern. Die erforderliche Produktviskosität wird vor jedem Dauerlauf bei der vereinbarten Temperatur gemessen, nicht allein aus der Rezeptnummer abgeleitet.

7 Störungen und Abhilfe

Die Käuferin meldet eine Störung mit Beschreibung des Ablaufs und den verfügbaren Protokollen. Die Verkäuferin bestätigt den Eingang und benennt innerhalb von zwei Arbeitstagen einen verantwortlichen Techniker. Sie legt anschließend einen konkreten Vorschlag für Untersuchung und Abhilfe vor. Für einen Vor-Ort-Termin vereinbaren die Parteien ein Zeitfenster und die bereitzustellenden Materialien. Ausgebaute Teile werden zunächst aufbewahrt.

Kann ein angekündigter Termin nicht eingehalten werden, informiert die Verkäuferin die Käuferin, sobald sie hiervon erfährt. Eine neue Terminabsprache enthält nicht ohne Weiteres einen Verzicht auf bereits geltend gemachte Beanstandungen. Die Käuferin wird technische Hilfe nicht allein deshalb ablehnen, weil Kostenfragen noch offen sind; eine Kostenübernahme wird dadurch nicht zugesagt.

8 Recht und Abschluss

Für den Kauf gilt das UN-Kaufrecht (CISG). Für Fragen außerhalb seines Regelungsbereichs wählen die Parteien deutsches Recht. Eine Schiedsvereinbarung wird nicht getroffen. Die Betriebsstätten der Parteien befinden sich in Brno und Leipzig. Die maßgebliche Vertragsfassung und die vereinbarte Projektkorrespondenz sind deutschsprachig.

Leipzig, 08.04.2026: Leonie Kranz, Geschäftsführerin, für Pleißegarten Feinkost GmbH, unterschrieben. Brno, 08.04.2026: Tomáš Velek, Geschäftsführer, für Moravela Plnicí Technika s.r.o., unterschrieben. Namenswiedergabe der beiderseits unterzeichneten Vertragsausfertigung.

Pleißegarten Feinkost GmbH und Moravela Plnicí Technika s.r.o.
Technische Freigabe PG-AF Revision 4

Daria Schöne, technische Leitung Leipzig
Pavel Šimek, Projekttechnik Brno

08.04.2026

Spezifikation der Abfüllmaschine AF 2400

1 Produktbereich

Die Maschine verarbeitet Saucen mit 800 bis 1.400 mPa s bei 22 Grad Celsius und Feststoffteilchen bis 2 Millimeter. Die Käuferin stellt für die Werkserprobung die Sorte Kräuter mild bereit. Für den Standortlauf wird dieselbe Sorte mit gemessener Viskosität innerhalb des vereinbarten Bereichs verwendet. Die neu entwickelte Sorte Paprika grob mit Teilchen bis 4 Millimeter ist nicht eingeschlossen. Ihre mögliche Verarbeitung ist gesondert zu erproben und wird nicht aus einer erfolgreichen Verarbeitung von Kräuter mild abgeleitet.

2 Flaschen und Verschlüsse

Format 250: PET-Flasche PG250, Nennfüllmenge 250 Milliliter, Außendurchmesser 56,0 Millimeter mit Toleranz 0,4 Millimeter. Format 500: PET-Flasche PG500, Nennfüllmenge 500 Milliliter, Außendurchmesser 70,0 Millimeter mit Toleranz 0,4 Millimeter. Beide Formate verwenden den Verschluss PG38. Die Käuferin übergibt Muster aus den späteren Lieferlosen. Die Höhenführung ist für jedes Format mit einer eindeutig markierten Einstellung auszuführen.

3 Vereinbarte Leistung

Für PG250 werden im vierstündigen Standortlauf durchschnittlich mindestens 2.200 Gutflaschen pro Stunde vereinbart. Für PG500 beträgt die Mindestmenge 1.500 Gutflaschen pro Stunde. Gutflaschen sind dicht verschlossene und äußerlich unbeschädigte Flaschen mit einer Füllabweichung von höchstens 1 Prozent vom Sollwert. Die zusätzliche Ausschussquote darf 1,5 Prozent der im Lauf begonnenen Flaschen nicht überschreiten.

Die Zeitmessung beginnt nach einem höchstens zehnminütigen Einrichten und läuft vier Stunden durch. Maschinenbedingte Stopps und manuelle Eingriffe werden nicht aus dem Zeitnenner entfernt. Ein fehlender Produktnachschub, ein Ausfall der bauseitigen Druckluft oder das Nachliefern von Flaschen wird getrennt protokolliert; ein dadurch unterbrochener Versuch wird nicht als vollständiger Dauerlauf gewertet. Die Beteiligten müssen sich vor einer Wiederholung über die bereitstehenden Mengen verständigen.

4 Füllgenauigkeit und Verschließen

Alle 15 Minuten werden zehn aufeinanderfolgende Flaschen entnommen und verwogen. Die Produktdichte wird zu Beginn bestimmt. Die daraus errechnete Füllmenge wird mit dem Soll verglichen. Die Verschlüsse werden auf Dichtheit geprüft. Für PG250 beträgt das freigegebene Anzugsmoment 1,6 Nm; zulässiger Einstellbereich 1,5 bis 1,7 Nm. Ein höheres Moment ist nicht zum Ausgleich einer schiefen Flaschenführung freigegeben.

5 Zuführung und Umrüstung

Das Band muss die Musterflaschen ohne seitliches Aufsteigen an der Führung zuführen. Ein regelmäßiges manuelles Geraderücken während des Dauerlaufs ist nicht vorgesehen. Der Formatwechsel

soll durch zwei eingewiesene Personen mit dem mitgelieferten Werkzeug in höchstens 45 Minuten möglich sein. Die Führungsmaße sind am Verstellmechanismus lesbar zu markieren. Für den Sicherungsbolzen der rechten Sternradführung ist eine formschlüssige Sicherung vorgesehen.

6 Medien und Umgebungsbedingungen

Die Käuferin stellt 400 V, 50 Hz und Druckluft mit 6,0 bis 7,0 bar am Maschineneingang bereit. Die Hallentemperatur während des Nachweislaufs liegt zwischen 18 und 25 Grad Celsius. Der Produktbehälter darf während des Laufs nicht leerlaufen. Die Verkäuferin stellt sicher, dass ein Druckluftalarm unter 5,8 bar mit Zeitpunkt gespeichert wird.

7 Steuerung und Protokolle

Zur Lieferung gehört die Steuerungsversion 3.14 mit den Parametersätzen PG250-R4 und PG500-R4. Ein Export enthält Datum, Bedienerkürzel, Solltakt, Anzugsmoment und Alarmhistorie. Der Export darf nicht nur die aktuell aktiven Werte enthalten, wenn frühere Werte für die Störungsprüfung verfügbar sind. Firmwareänderungen werden mit Versionsnummer und Zweck im Servicebericht bezeichnet.

8 Freigabe

Diese Revision ersetzt Revision 3 vom 24. März. Dort stand für PG250 noch eine unverbindliche Planungsgröße von 2.400 Flaschen pro Stunde. Verbindlich sind jetzt 2.200 Gutflaschen pro Stunde unter den oben bezeichneten Bedingungen. Eine spätere Präsentation mit der Modellbezeichnung AF 2400 ändert diesen Wert nicht.

Daria Schöne und Pavel Šimek, beide unterschrieben am 08.04.2026.

Moravela Plnicí Technika s.r.o. | Prüffeld Brno
Pavel Šimek | servis@moravela.example

Pleißegarten Feinkost GmbH
Daria Schöne | Auftrag MP26036

14.07.2026

Werkserprobung AF26 036

Teilnehmer: Pavel Šimek und Daria Schöne. Beginn des dokumentierten Laufs 10:15 Uhr, Ende 11:15 Uhr. Verwendet wurden PG250-Flaschen aus Musterlos F250-06 und die Sauce Kräuter mild aus Behälter KM0713. Gemessene Viskosität 1.080 mPa s bei 22,1 Grad Celsius. Druckluft 6,4 bar. Parametersatz PG250-R4, Solltakt 2.350 pro Stunde, Anzugsmoment 1,6 Nm.

In 60 Minuten wurden 2.315 Flaschen begonnen. Davon waren 2.290 Gutflaschen und 25 Ausschussflaschen. Die Ausschussquote betrug 1,08 Prozent. Die Stichproben der Gutflaschen lagen zwischen minus 0,7 und plus 0,8 Prozent Füllabweichung. Zwei Stopps von zusammen 40 Sekunden sind im Stundenfenster enthalten. Ein Stopp entstand nach einem schief eingesetzten Deckel, der andere nach dem Nachstellen der rechten Führung.

Daria Schöne bemerkte, dass die rechte Sternradführung nach rund 40 Minuten erneut Spiel zeigte. Pavel Šimek zog den Klemmhebel nach. Der vorgesehene Sicherungsbolzen war montiert, aber noch nicht mit der abschließenden Sicherung versehen. Der Versand darf erst nach deren Ergänzung freigegeben werden. Pavel sagte zu, den Punkt auf der Montagekarte abzuhaken.

Ein vierstündiger Dauerlauf wurde nicht durchgeführt. Das gelieferte Produkt hätte nur für rund 80 Minuten gereicht. Das 500-Milliliter-Format wurde 15 Minuten ohne dokumentierte Mengenwertung angefahren. Der Werkstest wird für die Versandvorbereitung akzeptiert; die Standortprüfung nach Spezifikation bleibt offen.

Die deutschsprachige Anleitung lag in Revision 2 vor. Die endgültige Schaltplanrevision 4 soll der Maschine beigelegt werden. Daria bat zusätzlich um eine Markierung der tatsächlich verwendeten Führungsmaße, da sich der rechte Anschlag nur schwer ablesen ließ.

Unterschrieben: Daria Schöne und Pavel Šimek, 14.07.2026, 12:10 Uhr.
Versandfreigabe durch Projektleitung am 20.07.2026 nach Rückmeldung Montage: Sicherung ergänzt. Eine neue vierstündige Prüfung wurde dabei nicht protokolliert.

Moravela Plnicí Technika s.r.o. | Montagebericht MP26036-1
Techniker Pavel Šimek

Pleißegarten Feinkost GmbH
Mühlenbogen 17, 04349 Leipzig

07.08.2026

Lieferung und Inbetriebnahme in Leipzig

Die Maschine AF26-036 wurde am 04.08.2026 um 09:40 Uhr mit drei Zubehörkisten angeliefert. Die Entladung am Aufstellort war um 11:15 Uhr abgeschlossen. Äußerlich erkennbare Transportschäden wurden nicht vermerkt. Die Formatteilesätze für PG250 und PG500 waren vorhanden. Schaltplan Revision 4 und Betriebsanleitung Revision 2 wurden übergeben.

Am 5. August wurden Strom, Druckluft und Produktzuführung angeschlossen. Der Druck lag am Eingang bei 6,3 bar. Die Werkseinstellung 3.14 und PG250-R4 wurde gesichert. Beim ersten Lauf mit Wasser trat kein Leck auf. Die rechte Führung war nach der Transportarretierung neu einzustellen; ein lesbarer Strich für das Sollmaß wurde mit Markierstift angebracht.

Am 6. August begann um 10:30 Uhr ein Produktlauf mit Kräuter mild bei 1.120 mPa s. Nach 72 Minuten lockerte sich der rechte Anschlag. Der Lauf wurde um 11:42 Uhr beendet. Bis dahin waren 2.640 Gutflaschen und 54 Ausschussflaschen gezählt. Ein vierstündiger Lauf kam nicht zustande. Die Menge wurde nicht auf eine vertragliche Vierstundenleistung hochgerechnet. Pavel zog den Anschlag nach und kündigte eine überarbeitete Klemmplatte an.

Am 7. August wurden Daria Schöne, Meike Albers und Uwe Fricke von 08:30 bis 12:00 Uhr eingewiesen. Gezeigt wurden Reinigung, Formatwechsel, Quittieren von Alarmen und das Speichern der Parameter. Ein Nachweis der dauerhaften Führungssicherheit war nicht Teil dieser Einweisung. Uwe erhielt ein Bedienkennwort, kein gesondertes Servicekennwort.

Offen bei Abreise: stabiler vierstündiger Lauf PG250; Mengenprüfung PG500; überarbeitete Klemmplatte; dauerhafte Maßmarkierung am rechten Anschlag. Der Betrieb mit reduzierter Geschwindigkeit ist nach Absprache möglich, solange kein Verkanten auftritt. Bei erneutem Spiel ist anzuhalten.

Daria Schöne bestätigt Lieferung und Teilnahme an der Einweisung, nicht den erfolgreichen Dauerlauf. Pavel Šimek bestätigt die aufgeführten offenen Punkte. Beide unterschrieben am 07.08.2026, 12:25 Uhr.

Moravela Plnicí Technika s.r.o.
U Plnicího Dvora 28, 614 00 Brno | faktury@moravela.example
USt-IdNr. CZ86420731

Pleißegarten Feinkost GmbH
Mühlenbogen 17, 04349 Leipzig | USt-IdNr. DE864273109

07.08.2026

Rechnung MP26148 zur Abfüllmaschine AF26 036

Kaufvertrag AF2604 vom 08.04.2026. Lieferung am 04.08.2026, Aufbau und Einweisung vom 05.08. bis 07.08.2026. Die betriebsfertige Maschine wurde in Brno erprobt und für den Transport vom separaten Zuführband getrennt. In Leipzig wurden die Transporteinheiten wieder verbunden und an vorhandene Medienanschlüsse angeschlossen. Eine Fundamentierung oder Einbindung in eine verkettete Produktionsanlage war nicht beauftragt.

Position 1: Abfüllmaschine AF 2400 mit zwei Formatteilesätzen, 174.000,00 EUR. Position 2: Verpackung und Beförderung, 4.000,00 EUR. Zwischensumme Maschine und Beförderung 178.000,00 EUR.

Position 3: Aufstellen der betriebsfertigen Maschine, Anschlussprüfung und Einweisung als Nebenleistungen zur Lieferung, 8.000,00 EUR. Gesamtnettobetrag 186.000,00 EUR, Umsatzsteuer 0,00 EUR. Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung.

Gesamter Rechnungsbetrag ohne ausgewiesene Umsatzsteuer 186.000,00 EUR. Bereits gezahlt am 14.04.2026: 55.800,00 EUR. Verbleibender Gesamtbetrag 130.200,00 EUR. Davon entfallen 93.000,00 EUR auf die Lieferrate, fällig am 21.08.2026, und 37.200,00 EUR auf die Schlussrate nach erfolgreichem vierstündigem Dauerlauf gemäß Kaufvertrag. Das heutige Inbetriebnahmeprotokoll enthält keinen solchen Erfolgsnachweis.

Bitte verwenden Sie die Zahlungsreferenz MP26148 und das bereits im Lieferantenstamm bestätigte Konto. Die Anzahlung wird auf den Gesamtvertrag angerechnet; diese Rechnung fordert sie nicht erneut an. Zusatzleistungen sind nicht enthalten.

Rechnungsversand am 07.08.2026 um 14:05 Uhr. Empfangsbestätigung des Rechnungspostfachs Pleißegarten um 14:06 Uhr.

Ivana Růžičková
Buchhaltung Moravela

Datei: 06_Maengelanzeige_August.eml

Von	Daria Schöne <daria.schoene@pleissegarten.example>
An	Pavel Šimek <servis@moravela.example>
Kopie	Leonie Kranz <leonie.kranz@pleissegarten.example>, Tomáš Velek <prodej@moravela.example>
Datum	Mon, 10 Aug 2026 08:36:00 +0200
Betreff	AF26-036 Führung lockert sich und Dauerlauf fehlt
Anlagen	04_Lieferung_Inbetriebnahme.docx

Guten Morgen Herr Šimek,

die rechte Sternradführung hat sich am Freitag nach Ihrer Abfahrt nach etwa 35 Minuten erneut verstellt. Wir haben angehalten, ohne an der Steuerung etwas zu ändern. Die Flaschen steigen am Übergang auf und werden teilweise schräg in die Verschließeinheit geführt. Das beigefügte Protokoll vom 7. August beschreibt den schon zuvor abgebrochenen Lauf.

Bitte beseitigen Sie diese Störung und führen Sie mit uns den vereinbarten vierstündigen Nachweis durch. Wir stellen PG250 aus dem freigegebenen Lieferlos und genügend Kräuter mild bereit. Nach dem Werkstest hatte ich erwartet, dass die Sicherung dauerhaft hält. Die Mannschaft kann nicht alle halbe Stunde den Anschlag nachziehen.

Sie hatten für den 18. August eine neue Klemmplatte in Aussicht gestellt. Bitte bestätigen Sie den Termin bis morgen Mittag und nennen Sie die geplanten Arbeiten. Bis dahin produzieren wir kleine Chargen mit reduziertem Takt. Die alte Handabfüllung bleibt zusätzlich besetzt.

Die Lieferrate wird nach dem vereinbarten Zahlungsplan angewiesen. Die Schlussrate ist für uns noch nicht freigegeben. Bitte keine Serviceabrechnung anlegen, bevor wir über einen tatsächlich gesonderten Auftrag gesprochen haben.

Freundliche Grüße
Daria Schöne

Moravela Plnicí Technika s.r.o. | Servicebericht MP26036-2
Pavel Šimek | servis@moravela.example

Pleißegarten Feinkost GmbH | Daria Schöne

18.08.2026

Austausch der Klemmplatte und kurzer Prüflauf

Ankunft 08:05 Uhr, Arbeitsende 16:20 Uhr. Die rechte Klemmplatte wurde gegen Ausführung K2 ausgetauscht. Der Sicherungsbolzen war vorhanden, seine Feder jedoch schwächer als beim mitgebrachten Vergleichsteil. Bolzen und Feder wurden ebenfalls ersetzt. Die ausgebauten Teile verbleiben gekennzeichnet im Technikschrank der Käuferin.

Beim Öffnen wurde eine polierte Kontaktfläche am alten Anschlag festgestellt. Ob die Fläche durch wiederholtes Nachziehen oder durch Bewegung während des Betriebs entstand, ließ sich vor Ort nicht feststellen. Das Anschlussmaß wurde auf 56,2 Millimeter eingestellt und dauerhaft eingeritzt. Die linke Führung blieb unverändert.

Prüflauf mit Kräuter mild, 1.090 mPa s bei 22,0 Grad Celsius, von 13:10 bis 14:00 Uhr. 1.835 Gutflaschen, 22 Ausschussflaschen. Ein Stopp von 1 Minute 10 Sekunden wegen eines nicht zugeführten Deckels. Keine Lockerung der erneuerten Klemmplatte beobachtet. Wegen der verspäteten Produktbereitstellung und der Rückfahrt des Technikers wurde der Lauf nach 50 Minuten beendet. Ein vierstündiger Nachweis ist weiterhin offen.

Daria Schöne sagte zu, am folgenden Vormittag eine längere Schicht mit unveränderten Parametern zu dokumentieren. Pavel bat um Rückmeldung bei erneutem Verkanten. Ein weiterer Vor-Ort-Termin wurde noch nicht festgelegt. Die Maschine bleibt auf Steuerungsversion 3.14. PG250-R4 und Anzugsmoment 1,6 Nm sind aktiv.

Kostenfeld: Fahrt und Teile werden zunächst auf dem Reklamationsauftrag geführt. Kein gesonderter entgeltlicher Auftrag durch die Käuferin.

Daria Schöne bestätigt die Arbeiten und den gemessenen Kurzlauf. Sie erklärt nicht, dass der Vierstundenwert bereits nachgewiesen sei. Pavel Šimek und Daria Schöne, unterschrieben am 18.08.2026, 16:25 Uhr.

Moravela Plnicí Technika s.r.o. | Servicebericht MP26036-3
Pavel Šimek

Pleißegarten Feinkost GmbH | technische Leitung

10.09.2026

Zweiter Serviceeinsatz an Zuführung und Steuerung

Der ursprünglich für den 3. September bestätigte Besuch wurde am 2. September um 15:40 Uhr abgesagt, weil der Ersatzsensor im Versand fehlte. Am 4. September wurde der heutige Termin bestätigt. Ankunft heute 08:20 Uhr. Daria Schöne hielt die beanstandeten Flaschen und den Parameterexport bereit.

Die neue Klemmplatte saß fest. Das Verkanten trat nun vor allem am Einlauf in das Sternrad auf. Der Abstand des Lichttasters zum Flaschenrand wurde um 3 Millimeter verändert und der Taster ersetzt. Steuerungsversion 3.14 wurde auf 3.15 aktualisiert. Geändert wurde die Entprellzeit des Einlaufsignals; die übrigen Sollwerte wurden aus PG250-R4 übernommen. Eine Sicherung der alten und neuen Version wurde auf dem Service-USB der Käuferin abgelegt.

Im Export vom 8. September standen Solltakt 2.650 pro Stunde und Anzugsmoment 1,9 Nm. Diese Werte liegen über den freigegebenen Einstellungen. Uwe Fricke erklärte, er habe schneller gefahren, weil sonst die Nachtschicht nicht fertig werde. Der Bericht ordnet jedoch nicht alle bisherigen Störungen dieser Änderung zu: Die Beanstandung vom 10. August und der Wechsel der Klemmplatte lagen zeitlich davor.

Heute wurde mit 2.350 Solltakt und 1,6 Nm gefahren. Produkt 1.170 mPa s, Druckluft zu Beginn 6,2 bar. Von 12:30 bis 14:00 Uhr wurden 3.260 Gutflaschen und 46 Ausschussflaschen gezählt. Drei Stopps dauerten zusammen 5 Minuten. Um 13:44 Uhr fiel der Druck für 18 Sekunden auf 5,5 bar; der Alarm wurde gespeichert. Die anderen beiden Stopps betrafen schief stehende Flaschen bei 6,2 beziehungsweise 6,3 bar.

Der vierstündige Lauf wurde nicht erreicht. Die Verkäuferin schlägt einen gemeinsamen Versuch mit kontinuierlicher Druckaufzeichnung und versiegeltem Parametersatz vor. Die Käuferin erklärt, dass die wenigen Sekunden Druckabfall nicht sämtliche Stopps erklären. Beide wollen beim nächsten Lauf dieselben Flaschen aus Los F250-08 verwenden.

Daria Schöne und Pavel Šimek, unterschrieben am 10.09.2026, 16:05 Uhr. Keine zusätzliche Servicevergütung vereinbart.

Datei: 09_Schichtprotokoll_AF26036.csv

Zeit MESZ	Solltakt pro h	Moment Nm	Druck bar	Beobachtung
2026-08-10 07:41	2350	1,6	6,3	Rechte Führung lose; Stopp
2026-08-19 09:18	2350	1,6	6,2	Einlauf klemmt nach 58 min
2026-09-08 21:03	2650	1,9	6,3	UFr ändert zwei Sollwerte
2026-09-08 21:24	2650	1,9	6,1	Vier Flaschen schief
2026-09-10 12:30	2350	1,6	6,2	Service setzt R4 zurück
2026-09-10 13:44	2350	1,6	5,5	Druckalarm 18 Sekunden
2026-10-07 09:00	2350	1,6	6,3	Gemeinsamer Dauerlauf Start
2026-10-07 10:18	2350	1,6	6,2	Einlaufstopp 5 Minuten
2026-10-07 12:06	2350	1,6	6,3	Verschlussstopp 6 Minuten
2026-10-14 08:52	1900	1,6	6,2	Reduzierter Betrieb ohne Stopp

Datei: 10_Chat_Schichtwechsel.txt

Pleißegarten Feinkost GmbH | Chat-Export Kanal Abfüllung

Daria Schöne, Uwe Fricke, Meike Albers

11.09.2026

Schichtwechsel und Bedienwerte

Export durch Meike Albers am 11.09.2026, 10:35 Uhr. Zeiten Europe/Berlin, MESZ. Der Ausschnitt beginnt am 8. September. Frühere Nachrichten sind in diesem Export nicht enthalten.

08.09.2026 20:57 Uwe Fricke: Wir hängen 900 Flaschen hinterher. Ich gehe auf 2650 und ziehe die Deckel etwas fester. Sonst schaffen wir die Tour nicht.

08.09.2026 21:02 Meike Albers: Bitte erst Daria fragen. Das Schiefstehen hatten wir auch bei 2350. Fester macht die Führung nicht gerade.

08.09.2026 21:09 Uwe Fricke: 1,9 eingestellt, noch keine Freigabe erreicht. Probiere zehn Minuten.

08.09.2026 21:26 Uwe Fricke: Wieder vier schiefe. Ich stelle zurück, muss aber erst die blockierte Flasche rausnehmen.

09.09.2026 06:41 Daria Schöne: Im Export stehen noch 2650 und 1,9. Bitte nicht aus Erinnerung behaupten, es sei zurückgestellt. Wir sichern den Stand für Pavel.

09.09.2026 06:47 Uwe Fricke: Dann habe ich gestern nur den Bildschirm verlassen. War mein Fehler. Die Stopps aus August waren aber vor dieser Änderung.

10.09.2026 16:22 Meike Albers: Pavel hat R4 geladen. Neue Version 3.15. Druck ist einmal abgefallen, weil die Spülung nebenan anlief.

11.09.2026 07:15 Daria Schöne: Für den nächsten gemeinsamen Lauf sperren wir die Spülung. Nur Kräuter mild und Los F250-08. Bitte keine Paprika grob zum schnellen Ausprobieren.

11.09.2026 07:19 Uwe Fricke: Verstanden. Mit 1900 läuft es im Moment ruhig. Das reicht für Kleinaufträge, nicht für die ganze Wochenmenge.

Pleißegarten Feinkost GmbH und Moravela Plnicí Technika s.r.o.
Gemeinsames Prüfprotokoll DL1007

Leonie Kranz und Tomáš Velek
AF26-036 | PG250-R4

07.10.2026

Vierstündiger Dauerlauf mit freigegebenen Parametern

1 Vorbereitung

Anwesend waren Daria Schöne, Meike Albers und Pavel Šimek. Der Parametersatz wurde um 08:30 Uhr gemeinsam ausgelesen: Solltakt 2.350 pro Stunde, Anzugsmoment 1,6 Nm, Steuerung 3.15. Während des Laufs wurden keine Sollwerte verändert. Produkt Kräuter mild, Charge KM1006, Viskosität 1.160 mPa s bei 22,0 Grad Celsius. PG250-Flaschen aus Los F250-08, stichprobenartig 55,9 bis 56,2 Millimeter Außendurchmesser.

Die bauseitige Spülung blieb gesperrt. Druckluft am Maschineneingang durchgehend 6,2 bis 6,4 bar. Kein Druckalarm gespeichert. Produkt und Flaschen standen über den gesamten Lauf bereit. Einrichten von 08:50 bis 09:00 Uhr; gewertetes Zeitfenster von 09:00 bis 13:00 Uhr, genau vier Stunden.

2 Mengen und Unterbrechungen

Begonnen wurden 8.640 Flaschen. Davon wurden 8.360 als Gutflaschen und 280 als Ausschuss gezählt. Die Gutleistung betrug damit 2.090 Flaschen pro Stunde. Die Ausschussquote bezogen auf die begonnenen Flaschen betrug 3,24 Prozent. Die Stichproben der als gut gezählten Flaschen lagen innerhalb der Fülltoleranz. Der Ausschuss betraf überwiegend schiefe oder undichte Verschlüsse.

Vier maschinenbedingte Stopps von zusammen 19 Minuten sind im Vierstundenfenster enthalten: 09:36 Uhr vier Minuten, 10:18 Uhr fünf Minuten, 11:22 Uhr vier Minuten und 12:06 Uhr sechs Minuten. Bei drei Stopps mussten schief stehende Flaschen am Einlauf entfernt werden. Beim letzten Stopp war ein Verschluss unter dem Kopf verkantet. Die rechte Klemmplatte blieb fest.

3 Unterschiedliche Beobachtungen

Pavel Šimek beobachtete bei einzelnen Flaschen eine leicht ovale Schulter. Daria Schöne verweist auf die gemessenen Außendurchmesser innerhalb der vereinbarten Toleranz. Die Schultergeometrie ist in der Spezifikation nicht gesondert bemaßt. Zehn auffällige Flaschen wurden gemeinsam markiert und zurückgelegt. Ein Vergleichslauf mit Musterlos F250-06 wurde heute mangels ausreichender Stückzahl nicht ausgeführt.

Nach dem gewerteten Lauf wurde von 13:30 bis 14:15 Uhr mit Solltakt 1.900 gefahren. Dabei wurden 1.404 Gutflaschen und acht Ausschussflaschen gezählt; ein Stopp trat nicht auf. Dieser Zusatzlauf ist nicht in die obigen vier Stunden eingerechnet. Das 500-Milliliter-Format wurde heute nicht geprüft.

4 Weitere Arbeiten

Pavel schlägt ein überarbeitetes Einlaufsternrad und einen Vergleich mit beiden Flaschenlosen vor. Er kann am heutigen Tag weder Verfügbarkeit noch Einbautermin verbindlich nennen. Daria bittet um einen schriftlichen Plan mit Termin. Die gekennzeichneten Flaschen verbleiben bis dahin in Box DL1007 im Technikraum.

Daria Schöne und Pavel Šimek bestätigen die protokollierten Werte mit Unterschrift am 07.10.2026 um 15:10 Uhr. Die Bewertung der Schulterform bleibt zwischen ihnen offen.

Füllwerk Elsteraue GmbH
Am Dosiergarten 9, 06116 Halle | vertrieb@fuellwerk-elsteraue.example
Ansprechpartnerin Jutta Böhm

Pleißegarten Feinkost GmbH
Leonie Kranz, Leipzig

12.10.2026

Angebot FE26102 für eine kurzfristig verfügbare Abfüllanlage

Sehr geehrte Frau Kranz,

auf Ihre Anfrage vom 9. Oktober bieten wir die Vorführanlage FE 2300, Baujahr 2025, mit rund 190 Betriebsstunden an. Sie steht in unserer Halle in Halle zur Besichtigung bereit. Dieses Angebot gilt bis einschließlich 18. Oktober 2026, 18:00 Uhr. Eine Reservierung wird erst mit unserer schriftlichen Bestätigung einer Bestellung wirksam. Bisher ist keine Bestellung eingegangen.

1 Technischer Umfang

Die Anlage besitzt vier Füllköpfe, einen überarbeiteten Zuführstern und eine Verschließeinheit für PG38. Der vorhandene Formatteilesatz passt nach Vorprüfung zu Ihren PG250-Musterflaschen. Ein Formatteilesatz für PG500 ist nicht enthalten und müsste nach Zeichnung gefertigt werden. Die Maschine verfügt über eine deutschsprachige Anleitung und die Dokumentation des ursprünglichen Inverkehrbringens. Die vorgeschlagenen Anpassungen sind in unserem Werk vor Versand zu prüfen.

Wir bieten für Ihre Sorte Kräuter mild bei 800 bis 1.400 mPa s und 22 Grad Celsius eine Gutleistung von 2.200 Flaschen pro Stunde im vierstündigen Lauf an. Die Ausschussquote soll dabei höchstens 1,5 Prozent betragen. Voraussetzung ist ein erfolgreicher Versuch mit 10.000 Ihrer Originalflaschen und genügend Produkt vor Versand. Eine Freigabe für Paprika grob oder das 500-Milliliter-Format ist in diesem Angebot nicht enthalten.

2 Preis

Der Preis der Vorführanlage beträgt 198.000,00 EUR netto. Transport nach Leipzig und Aufstellung kosten zusätzlich 6.800,00 EUR netto. Gesamtpreis netto 204.800,00 EUR, zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer von 38.912,00 EUR, Gesamtbetrag brutto 243.712,00 EUR. Ein neuer PG500-Formatsatz wird vorläufig mit 9.600,00 EUR netto veranschlagt und ist nicht im Gesamtpreis enthalten. Die Höhe wird erst nach Zeichnungsprüfung verbindlich.

Für den Versuch mit Ihrem Produkt berechnen wir bei anschließender Bestellung nichts zusätzlich. Ohne Bestellung werden nach gesonderter Beauftragung 1.400,00 EUR netto für Reinigung und Personal fällig. Eine solche Beauftragung liegt derzeit nicht vor. Die Anlieferung des Versuchsmaterials trägt die Interessentin.

3 Zeitbedarf

Nach verbindlicher Bestellung, erfolgreichem Produktversuch und Eingang der ersten Zahlung benötigen wir zehn Arbeitstage für Umbau und Versandvorbereitung. Dies ist keine Zusage, dass die Maschine bereits zehn Kalendertage nach Ihrer heutigen Anfrage produzieren kann. Der genaue Liefertermin wird mit der Auftragsbestätigung genannt. Ein gleichzeitig beauftragter PG500-Satz kann den Termin verlängern.

4 Zahlungsbedingungen

40 Prozent sind nach Auftragsbestätigung, 50 Prozent nach erfolgreichem Werkstest vor Versand und 10 Prozent nach dem vereinbarten Standortlauf fällig. Die Beträge werden auf Basis des tatsächlich bestätigten Leistungsumfangs berechnet. Ein Rücktritt vom Erwerb Ihrer bisherigen Maschine oder deren Rücknahme durch deren Lieferantin ist keine von uns kontrollierbare Lieferbedingung.

5 Vorführung und Rücknahmeangebot

Wir können Ihre Technikerin nach Abstimmung zu einer Vorführung empfangen. Ein Termin ist noch nicht gebucht. Für die Übernahme Ihrer AF 2400 geben wir ohne Besichtigung kein verbindliches Angebot ab. Der am Telefon genannte Betrag von 60.000,00 EUR war lediglich eine erste Größenordnung für eine mögliche Inzahlungnahme und wird nicht vom oben genannten Preis abgezogen.

6 Angebotsannahme

Bitte benennen Sie im Fall einer Bestellung die gewünschte Ausstattung und den gewünschten Versuchsablauf. Wir bestätigen erst nach Prüfung der Verfügbarkeit. Eine telefonische Erkundigung oder die Übersendung Ihrer Flaschenmuster gilt nicht als Bestellung.

Mit freundlichen Grüßen
Jutta Böhm
Füllwerk Elsteraue GmbH | Angebot elektronisch freigegeben am 12.10.2026 um 15:30 Uhr

Pleißegarten Feinkost GmbH | Controlling
Henrik Weißbach | controlling@pleissegarten.example

Leonie Kranz | Projekt AF2604

14.10.2026

Zahlungen und bisher erfasste Zusatzaufwendungen

Zum Vertrag über 186.000,00 EUR wurden am 14. April 55.800,00 EUR und am 18. August 93.000,00 EUR gezahlt. Die Summe beträgt 148.800,00 EUR. Die noch nicht gezahlte Schlussrate beträgt 37.200,00 EUR. Im Rechnungssystem ist sie als nach Dauerlauf freizugeben hinterlegt. Es gibt keine Zahlung an Füllwerk Elsteraue und keinen gebuchten Erwerb einer Ersatzmaschine.

Die Handabfüllung lief im August an sechs und im September an acht zusätzlichen Schichten. Die zuerst gemeldeten 112 Personalstunden enthielten 16 Stunden reguläre Reinigung und 12 Stunden für Paprika grob, die wir ohnehin nicht auf der neuen Anlage geplant hatten. Für die übrigen 84 Stunden sind im Zeitkonto Zusatzstunden erfasst. Bei dem verwendeten internen Satz von 28,00 EUR ergibt dies 2.352,00 EUR. Die Lohnabrechnung weist davon bisher 48 Stunden als ausgezahlte Mehrarbeit aus; der Rest steht auf Zeitkonten.

Für zusätzliche Einwegtrichter und Reinigungstücher wurden nach den gebuchten Einkaufsbelegen insgesamt 286,40 EUR netto ausgegeben. Die Waren wurden auch für andere kleine Serien genutzt. Der Anteil des Projekts ist noch nicht abgegrenzt. Die behaupteten 1.800,00 EUR Expressfracht aus der ersten Meldung waren dagegen eine Kundenkalkulation und keine an uns gestellte Rechnung.

Beim Alternativangebot betragen Maschine, Transport und Aufstellung zusammen 204.800,00 EUR netto. Der zusätzliche Formatsatz PG500 mit vorläufig 9.600,00 EUR ist darin nicht enthalten. Die ursprünglich gekaufte Maschine enthält bereits beide Formate und eine Einweisung. Ein Vergleich nur der beiden Endbeträge würde unterschiedliche Umfänge gegenüberstellen. Der mögliche Rücknahmewert von 60.000,00 EUR ist nicht zugesagt.

Die aktuelle AF 2400 wird mit reduziertem Takt weiterverwendet. Es werden damit Erlöse erzielt; sie steht nicht durchgehend still. Der Vertrieb hat für den Kunden Löffelpfad eine Terminverschiebung vereinbart. Eine Vertragsstrafe wurde uns nicht berechnet. Die Geschäftsführung hat die Entscheidung über einen Ersatzkauf noch nicht freigegeben.

Henrik Weißbach, 14.10.2026, 13:10 Uhr

Datei: 14_Aufforderung_Abhilfeplan.eml

Von	Leonie Kranz <leonie.kranz@pleissegarten.example>
An	Tomáš Velek <prodej@moravela.example>
Kopie	Daria Schöne <daria.schoene@pleissegarten.example>, Pavel Šimek <servis@moravela.example>
Datum	Fri, 09 Oct 2026 10:12:00 +0200
Betreff	AF26-036 verbindlicher Plan für weitere Nachbesserung
Anlagen	11_Dauerlauf_7Oktober.docx

Sehr geehrter Herr Velek,

der gemeinsame Lauf vom 7. Oktober erreichte 2.090 statt 2.200 Gutflaschen pro Stunde; die Ausschussquote betrug 3,24 statt höchstens 1,5 Prozent. Druckluft und Produkt lagen im vereinbarten Bereich. Die im September veränderten Bedienwerte waren zurückgesetzt. Das Protokoll ist beigefügt.

Nach zwei Serviceeinsätzen brauchen wir einen verbindlichen Plan, welche Änderung noch erforderlich ist und wann sie ausgeführt wird. Bitte bestätigen Sie uns bis zum 14. Oktober, 12:00 Uhr, ob ein neues Einlaufsternrad verfügbar ist, wer es einbaut und wie der anschließende Vierstundenlauf organisiert wird. Diese Frist betrifft Ihre konkrete Rückmeldung. Einen bloßen Hinweis auf irgendwann verfügbare Teile können wir für die Personalplanung nicht verwenden.

Wir gewähren weiterhin Zugang zur Maschine und halten die markierten Flaschen bereit. Das Gerät wird bei reduziertem Takt für Kleinserien genutzt; für die Wochenmenge reicht dies nicht. Die Geschäftsführung holt deshalb ein Alternativangebot ein. Eine Bestellung ist damit noch nicht verbunden.

Wir verlangen weiterhin die vereinbarte Leistung aus unserem Vertrag. Über einen Abbruch der Zusammenarbeit haben wir nicht entschieden. Bitte rechnen Sie die letzte Rate nicht allein aufgrund der bisherigen Nutzung als freigegeben ab.

Mit freundlichen Grüßen
Leonie Kranz
Geschäftsführerin Pleißegarten Feinkost GmbH

Datei: 15_Antwort_Moravela_Terminstand.eml

Von	Tomáš Velek <prodej@moravela.example>
An	Leonie Kranz <leonie.kranz@pleissegarten.example>
Kopie	Pavel Šimek <servis@moravela.example>, Daria Schöne <daria.schoene@pleissegarten.example>
Datum	Wed, 14 Oct 2026 11:36:00 +0200
Betreff	AW AF26-036 Einlaufsternrad und Terminstand

Sehr geehrte Frau Kranz,

wir haben die Zeichnung für ein geändertes Einlaufsternrad heute freigegeben. Der Teilefertiger hat die Bearbeitung bestätigt, nennt uns aber erst am 16. Oktober den Fertigstellungstermin. Pavel ist für Ihren Auftrag vorgesehen. Einen belastbaren Einbautag kann ich heute noch nicht nennen; ich weiß, dass dies Ihre Planung nicht löst. Wir wollen Ihnen keinen Termin bestätigen, dessen Teil noch nicht verfügbar ist.

Die neue Geometrie soll die Schulter besser führen. Wir möchten außerdem Ihre Rückstellflaschen aus F250-08 und die früheren Muster aus F250-06 vergleichen. Das gemeinsame Protokoll bestreiten wir nicht. Bei der Auswertung möchten wir aber sehen, ob die Formschwankungen einen Teil des Ausschusses erklären. Bitte senden Sie uns keine gereinigten oder nachgeformten Flaschen, sondern die gemeinsam markierten Stücke.

Die Änderungen vom 8. September lagen außerhalb unserer Freigabe. Wir führen sie nicht als Erklärung für jeden früheren Stopp an. Die Klemmplatte wurde gerade deshalb ausgetauscht. Zu den Kosten der bisherigen Einsätze stellen wir bis zur weiteren Klärung keine zusätzliche Rechnung.

Am 16. Oktober melden wir den Terminstand. Bitte lassen Sie uns den Zugang auch dann, wenn Sie parallel ein anderes Angebot prüfen. Wir möchten den Auftrag abschließen und die Maschine mit den vereinbarten Werten übergeben.

Mit freundlichen Grüßen
Tomáš Velek
Geschäftsführer Moravela Plnicí Technika s.r.o.

Pleißegarten Feinkost GmbH | Technik und Geschäftsführung
Daria Schöne | daria.schoene@pleissegarten.example

Leonie Kranz | Tagesabschluss Projekt AF2604

16.10.2026

Terminstand und laufende Produktion

Leonie,

Pavel rief heute um 15:25 Uhr an. Der Teilefertiger hat das Sternrad begonnen, aber den zugesagten Fertigstellungstermin noch nicht genannt. Pavel möchte zuerst das Teil messen und dann anreisen. Ich habe keinen neuen Besuchstag bestätigt. Eine schriftliche Terminzusage war bis 17:00 Uhr nicht eingegangen. Unser nächster freier Montageblock hängt davon ab, ob die Kleinserie vorher fertig wird.

Die Anlage lief gestern mit Solltakt 1.900 und Kräuter mild 3 Stunden 20 Minuten ohne Verkanten. 6.210 Gutflaschen wurden gezählt. Heute mussten wir einmal wegen eines leeren Produktbehälters anhalten; diesen Stopp habe ich nicht als Maschinenfehler eingetragen. Das 500-Milliliter-Format wurde seit September nicht erneut auf Mengenleistung geprüft. Für Paprika grob verwenden wir weiter die Handlinie.

Die zehn markierten Flaschen aus DL1007 und sechs Rückstellflaschen aus dem Musterlos F250-06 stehen im Technikschrank. An den ersten zehn sind die Schultern sichtbar etwas unterschiedlich. Ob dies außerhalb einer zugesagten Geometrie liegt, kann ich mit unserem Messschieber nicht entscheiden. Die Durchmesserwerte aus dem gemeinsamen Lauf sind jedenfalls korrekt abgeschrieben.

Frau Böhm von Füllwerk Elsteraue hat heute um 12:10 Uhr gefragt, ob wir ihr Angebot bestellen. Ich habe nur um die Möglichkeit eines Produktversuchs gebeten und ausdrücklich keine Bestellung erteilt. Eine Reservierung hat sie nicht bestätigt. Das Angebot endet am 18. Oktober um 18:00 Uhr. Für die 40-Prozent-Zahlung ist noch kein Zahlungsauftrag angelegt.

Unsere AF26-036 steht weiterhin angeschlossen in der Halle. Wir haben weder eine Rücksendung angekündigt noch den Vertrag aufgehoben. Bitte sag mir, welche Mannschaft ich für einen weiteren Serviceeinsatz vorhalten soll, sobald wir einen wirklich bestätigten Termin haben.

Daria Schöne
16.10.2026, 17:15 Uhr