Leistungsverzeichnis KPF-HP-RLT-R02

BE-02 · Krimpfort SE & Co. KG · 15.10.2026

1 Angebotsgrundlagen

Krimpfort fragt neun Lüftungszentralgeräte für einen Umbau bei laufendem Klinikbetrieb an. Angebotsschluss ist am 30.10.2026 um 12:00 Uhr. Neben dem Preisblatt ist ein X84 zum ausgegebenen Stand KPF-HP-RLT-R02 einzureichen.

Die Einbringung Süd ist für S01 am 29.06.2027, S02 am 01.07.2027 und S03 am 27.07.2027 ab 22:00 Uhr vorgesehen. Das Fenster endet jeweils um 02:00 Uhr am Folgetag. W01 bis W04 sind für den 16.–19.08., O01 und O02 für den 06.–07.09. jeweils ab 07:00 Uhr vorgesehen.

Weisen Sie Abweichungen und Voraussetzungen je Position aus. Externe Pumpenstationen oder andere notwendige Systemkomponenten mit Leistungsaufnahme und Zusatzpreis gesondert benennen. Geben Sie bei gestellter Bauleistung an, welches Gewerk sie übernehmen soll.

2 Positionsübersicht

OZ	Leistung	Menge	Einheit
01.0010	Modulgerät S	3	St
01.0020	Modulgerät W	4	St
01.0030	Modulgerät O	2	St
02.0010	Lieferung und Einbringung	9	St
02.0020	Montage und Wiederabdichtung	9	St
03.0010	Werksprüfungen S	3	St
03.0020	Inbetriebnahme und Schnittstellentest	9	St
04.0010	Inspektion in den ersten zwei Betriebsjahren	18	St

3 Geräte

01.0010 Modulgerät S (3 St). Geräte S01 bis S03. Je 18.000 m³/h Zu- und Abluft bei 650 Pa externer Druckreserve für die Zuluft und 550 Pa für die Abluft. Gerät für 100 % Außenluft mit stofflich getrennten Luftwegen. Mittelwert der gemessenen elektrischen Aufnahme beider Ventilatoren am beschriebenen Punkt als Gesamtwert pro Gerät ausweisen. Die geräteinterne Regelung gehört zum Lieferumfang.

01.0020 Modulgerät W (4 St). Geräte W01 bis W04. Je 12.500 m³/h Zu- und Abluft bei 550 Pa Zuluft und 450 Pa Abluft. Wärmerückgewinnung, motorische Absperrklappen und Kondensatanschluss gehören zum Gerät. Beide Ventilatorleistungen am Sollpunkt getrennt und als Summe ausweisen.

01.0030 Modulgerät O (2 St). Geräte O01 bis O02. Je 7.000 m³/h Zu- und Abluft bei 400 Pa Zuluft und 350 Pa Abluft. Standardgerät für Verwaltung und Besprechung. Luftseitige Klappen und geräteinterne Regelung sind enthalten.

4 Lieferung und Montage

02.0010 Lieferung und Einbringung (9 St). Fracht, Entladung und Einbringung der Geräte bis zum gekennzeichneten Aufstellplatz. S01 und S02 über Logistikweg Süd. S03 nach Aufnahme vom 28.09. ebenfalls über Süd. Je Modul maximal 2,10 × 0,92 × 2,05 m mit Transportmitteln und 780 kg. W und O über Anlieferung Nord. Nachtzuschläge sowie Transporthilfen für die beschriebenen Fenster einrechnen.

02.0020 Montage und Wiederabdichtung (9 St). Montage der getrennten Module einschließlich Dichtungen, Wiederverdrahtung geräteinterner Leitungen und dokumentierter Wiederherstellung der Gerätefunktion. Wasser-, Kanal- und Zuleitungsanschlüsse außerhalb des Geräts führt Krimpfort aus.

5 Prüfung und Inbetriebnahme

03.0010 Werksprüfungen S (3 St). Je Gerät die Kombination aus Zu- und Abluft am spezifizierten Betriebspunkt prüfen. Protokolliert werden Druck, Volumenstrom, elektrische Leistungsaufnahme und eindeutige Gerätekennung. Krimpfort und Klinik können online teilnehmen.

03.0020 Inbetriebnahme und Schnittstellentest (9 St). Enthalten sind Kalt- und Warmtest, Prüfung des Zustands nach Netzwiederkehr, Probealarm, Datenpunkttest sowie eine nach Gerätenummer getrennte Dokumentation. Der Gebäudeautomationspartner übernimmt die Leitstation.

6 Inspektion

04.0010 Inspektion in den ersten zwei Betriebsjahren (18 St). Je Gerät eine Inspektion pro Betriebsjahr einschließlich Fahrt, Prüfbericht und Prüfung der Regelung. Der Betreiber stellt turnusmäßige Filterwechsel und Filtermaterial separat. Einsatz und Entstörzeit für außerplanmäßige Störungen separat erläutern.