# Angebot PV-2713

BE-02 · PolderVent Anlagenbau GmbH · 30.10.2026

### 1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-HP-RLT-R02 vom 15.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 04.12.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

### 2 Preisblatt

| OZ | Menge | EP netto EUR | Gesamt netto EUR |
|---|---|---|---|
| 01.0010 | 3 St | 128.600,00 | 385.800,00 |
| 01.0020 | 4 St | 89.200,00 | 356.800,00 |
| 01.0030 | 2 St | 49.600,00 | 99.200,00 |
| 02.0010 | 9 St | 2.950,00 | 26.550,00 |
| 02.0020 | 9 St | 4.950,00 | 44.550,00 |
| 03.0010 | 3 St | 3.190,00 | 9.570,00 |
| 03.0020 | 9 St | 3.350,00 | 30.150,00 |
| 04.0010 | 18 St | 940,00 | 16.920,00 |
| Nettosumme | | | 969.540,00 |

### 3 Anmerkungen zu Positionen

01.0010 Kreislaufverbundsystem mit zwei getrennten Luftwegen. Der externe hydraulische Anschluss für S wird vom Auftraggeber hergestellt.

03.0010 Werksprüfung umfasst die Geräteluftseite. Die Kennwerte des Kreislaufverbunds mit den angebotenen Medienparametern stehen im Schriftangebot.

### 4 Leistung und Schnittstellen

Für S betragen die aufgenommenen Ventilatorleistungen am LV-Punkt zusammen 11,9 kW je Gerät. Das außen angeordnete Pumpenpaket benötigt laut Auslegung weitere 1,1 kW je Gerät. Die Werte beruhen auf derselben Geräteauswahl PV-S3.

Das externe Pumpenpaket einschließlich Frostschutz- und hydraulischer Überwachungstechnik kostet für drei S-Geräte 24.600 EUR netto zusätzlich. Im Positionspreis ist die Lieferung der externen Anschlussverrohrung zwischen Gerät und Pumpenpaket nicht enthalten. Diese ist vor Ort aufzunehmen.

### 5 Termin und Service

S01 und S02 liefern wir in Kalenderwoche 25 an. Die Nachteinbringung ist für die beiden Nächte der Kalenderwoche 26 kalkuliert, falls die Module eine Woche trocken zwischengelagert werden können. S03 ist erst für Kalenderwoche 31 avisiert. Für eine Vorziehung auf Kalenderwoche 30 erwarten wir die Freigabe der Produktionsplanung bis 12.11.

### 6 Rückfragen

Pia Nolte · p.nolte@poldervent.example