Datei: Grundakte/01_Bedarf/01_Projektleitung_Einkaufsauftrag.eml

Von	Katrin Wessels <katrin.wessels@krimpfort.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Thu, 17 Sep 2026 08:06:00 +0200
Betreff	Huntepark | Gerätepaket RLT bitte übernehmen

Moin Maren,

die Klinik lässt die drei ersten Bereiche abschnittsweise umbauen. Wir sollen das Paket für alle neun Zentralgeräte in einem Vorgang einkaufen. Die Montage und Funktionsprüfung des Geräts gehören ins Paket. Heizung, Kanäle und die Leitstation bleiben bei unseren bereits beauftragten Gewerken.

Ich schicke den Bauablauf aus dem Hauptvertrag mit. Die Termine für Süd können wir nur mit der Betriebsleitung tauschen. Bitte kläre vor dem LV, ob es am Markt Geräte gibt, die in Modulen durch den Bestand passen.

Viele Grüße
Katrin

Anlagen dieser Nachricht
02_Hauptvertrag_Auszug_Bauablauf.pdf

Hauptvertrag · Auszug Bauablauf und Schnittstellen

BE-02 · Klinik am Huntepark Betriebsgesellschaft · 15.09.2026

1 Betriebsübergabe

Krimpfort koordiniert Gerätelieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme für den Bauabschnitt RLT. Für S01 und S02 sind Betriebsübergaben am 23.07.2027 vorgesehen. Für S03 ist die Betriebsübergabe am 20.08.2027 vorgesehen. Die Abschaltungen der bisherigen Geräte bedürfen jeweils der schriftlichen Zustimmung der Klinik.

2 Transport

Die Nebenlogistik Süd dient tagsüber der Klinikversorgung. Für S01 und S02 sind Einbringungen am 29.06. und 01.07. jeweils ab 22:00 Uhr bis spätestens 02:00 Uhr am Folgetag vorgesehen. Der Termin für S03 ist mit dem Aufmaß zu bestätigen. Die Termine für W und O sind im Bauzeitenplan eingetragen.

3 Leistungsgrenze

Die Klinik stellt die Leitstation und deren Systemintegrator. Krimpfort schuldet die Koordination der Schnittstellen und die gewerkeübergreifende Übergabe. Das gerätespezifische Signalprotokoll, die Datenpunktliste und der Test am Gerät müssen spätestens bei der Funktionsprüfung vorliegen.

Gerätezuordnung und Anforderungen der Klinikhygiene

BE-02 · 21.09.2026

1 Getrennte Luftwege in Bereich S

Für die Geräte S01 bis S03 verlangt die Klinik in diesem Projekt stofflich getrennte Wege für Zu- und Abluft über die Wärmerückgewinnung. Die Anforderung gilt auch während Frostschutz und Anlauf. Aus dem Datenblatt sollen die Luftführung, die Dichtungsanordnung und der Medienweg erkennbar sein. Die Abstimmung betrifft diese drei Geräte.

2 Komponenten außerhalb der Geräte

Die Fachplanung erfasst raumseitige Endfilter und die Druckkaskade separat. Bei der Geräteabnahme wird die geräteseitige Regelung geprüft. Die Klinik nimmt die Raumfunktionen erst nach Fertigstellung der Kanäle und Endkomponenten ab.

Aufmaß Transportweg Süd · Termin 28.09.

BE-02 · Planbüro Reemt · Technische Ausrüstung · 28.09.2026

1 Engstelle Zugang HN-12

An der Biegung hinter der Schleuse wurden 0,97 m lichte Breite, 2,16 m lichte Höhe und 2,18 m nutzbare Tiefe gemessen. Nach Abzug der Wegschutzplatten und der Bewegungsreserve gelten für den Transport einschließlich Rollrahmen 2,10 × 0,92 × 2,05 m. Das Gewicht von Modul und Transporthilfe darf zusammen 780 kg je Transporteinheit nicht überschreiten.

2 Änderung bei S03

Der früher geplante Zugang über Nord erreicht den Technikraum S03 nur über den im Bestand gesperrten Gang N-12. S03 wird wie S01 und S02 über Süd eingebracht. Die Klinik hat den 27.07.2027 ab 22:00 Uhr bis 02:00 Uhr vorgemerkt. Der klinikeigene Aufzug HN-12 bleibt während der Nacht verfügbar. Eine Baustellenlast von mehr als 780 kg ist für diesen Weg nicht freigegeben.

3 Aufstellung und Kontrolle

Krimpfort markiert die Gerätefüße vor Ort. Der Lieferant dokumentiert die Einheit, den Transportzustand und die Freigabe des gewählten Transportmittels. Die Maßkette ist vor der Werkfreigabe vorzulegen.

Geräte- und Terminstände nach Aufmaß

Planbüro Reemt · 30.09.2026 · Volumenstrom und Druck je Luftweg

Kennung	Versorgung	m³/h je Luftweg	Zuluft extern Pa	Abluft extern Pa	Zugang	Einbringfenster	Max. Masse kg	Betrieb h/Jahr
S01	Sterilgutbereitung	18000	650	550	Süd	29.06.2027 22:00	780	4700
S02	Eingriffsbereich	18000	650	550	Süd	01.07.2027 22:00	780	4700
S03	Funktionsdiagnostik	18000	650	550	Süd	27.07.2027 22:00	780	4300
W01	Bettenhaus Ost 1	12500	550	450	Nord	16.08.2027 07:00	1200	3800
W02	Bettenhaus Ost 2	12500	550	450	Nord	17.08.2027 07:00	1200	3800
W03	Bettenhaus West 1	12500	550	450	Nord	18.08.2027 07:00	1200	3800
W04	Bettenhaus West 2	12500	550	450	Nord	19.08.2027 07:00	1200	3800
O01	Verwaltung Erdgeschoss	7000	400	350	Nord	06.09.2027 07:00	1200	2500
O02	Besprechung Ebene 2	7000	400	350	Nord	07.09.2027 07:00	1200	2500

Datei: Grundakte/01_Bedarf/05a_Geraeteliste_R03.csv

Kennung	Versorgung	m³/h je Luftweg	Zuluft extern Pa	Abluft extern Pa	Zugang	Einbringfenster	Max. Masse kg	Betrieb h/Jahr
S01	Sterilgutbereitung	18000	650	550	Süd	29.06.2027 22:00	780	4700
S02	Eingriffsbereich	18000	650	550	Süd	01.07.2027 22:00	780	4700
S03	Funktionsdiagnostik	18000	650	550	Süd	27.07.2027 22:00	780	4300
W01	Bettenhaus Ost 1	12500	550	450	Nord	16.08.2027 07:00	1200	3800
W02	Bettenhaus Ost 2	12500	550	450	Nord	17.08.2027 07:00	1200	3800
W03	Bettenhaus West 1	12500	550	450	Nord	18.08.2027 07:00	1200	3800
W04	Bettenhaus West 2	12500	550	450	Nord	19.08.2027 07:00	1200	3800
O01	Verwaltung Erdgeschoss	7000	400	350	Nord	06.09.2027 07:00	1200	2500
O02	Besprechung Ebene 2	7000	400	350	Nord	07.09.2027 07:00	1200	2500

Datei: Grundakte/01_Bedarf/06_Bauportal_Transportfenster.png

Krimpfort · Bauportal

Transportfenster · Portalstand R03

Rekonstruierter Systemauszug · 30.09.2026

Klinik am Huntepark. Die Sperrzeiten Süd gelten ab der im Portal eingetragenen Uhrzeit.

Gerät	Datum und Uhrzeit	Tor	Betriebsleitung
S01	29.06.2027 22:00–02:00	Süd HN-12	Vorgemerkt
S02	01.07.2027 22:00–02:00	Süd HN-12	Vorgemerkt
S03	27.07.2027 22:00–02:00	Süd HN-12	Vorgemerkt
W01–W04	16.–19.08.2027 07:00	Nord	Bauzeitenplan
O01–O02	06.–07.09.2027 07:00	Nord	Bauzeitenplan

Bilddatei: 06_Bauportal_Transportfenster.png

Datei: Grundakte/01_Bedarf/07_Planung_Aenderung_R03.eml

Von	Anja Reemt <anja.reemt@reemt-tga.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Wed, 30 Sep 2026 12:35:00 +0200
Betreff	Geräteliste R03 und geänderte Einbringung S03

Hallo Frau Franke,

aus der Begehung am Montag ist R03 entstanden. Neun Geräte bleiben es weiterhin. S03 steht jetzt in derselben Süd-Logistik wie die zwei ersten S-Geräte. Bitte im LV drei Transporte Süd kalkulieren lassen. In R02 waren es zwei.

Die Drücke in der Tabelle sind die externen Reserven je Luftweg. Die elektrischen Werte der Hersteller sind nur am dort genannten Betriebspunkt vergleichbar. Bei einem Kreislaufverbund bitte Pumpe und externe Baugruppe getrennt abfragen.

Beste Grüße
Anja Reemt

Anlagen dieser Nachricht
04_Aufmass_Transportweg_Sued.pdf
05_Geraeteliste_R03.xlsx

Datei: Grundakte/02_Markterkundung/01_Anfrage_Markterkundung.eml

Von	Maren Franke <maren.franke@krimpfort.example>
An	m.heeren@luftwerkstatt.example
Datum	Thu, 01 Oct 2026 10:23:00 +0200
Betreff	Unverbindliche Markterkundung	drei teilbare RLT-Sondergeräte

Guten Tag Herr Heeren,

für drei Geräte mit je 18.000 m³/h suchen wir marktübliche Teilungen. Zu- und Abluft müssen in der Wärmerückgewinnung stofflich getrennt geführt werden. Der Bestand erlaubt eine Transporteinheit von höchstens 2,10 × 0,92 × 2,05 m und 780 kg einschließlich Hilfsmittel. Wäre das mit Ihrem Programm erreichbar?

Bitte nennen Sie den Preisrahmen ab Werk, mögliche Zusatzteile und die Vorlaufzeit ab Maßblattfreigabe. Für die Markterkundung genügt ein Richtwert. Die eigentliche Anfrage senden wir mit einem einheitlichen LV.

Freundliche Grüße
Maren Franke

Datei: Grundakte/02_Markterkundung/02_Ruecklauf_Plattensystem.eml

Von	Mats Heeren <m.heeren@luftwerkstatt.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Mon, 05 Oct 2026 13:48:00 +0200
Betreff	RE Unverbindliche Markterkundung	geteiltes Plattensystem

Guten Tag Frau Franke,

wir bauen das größere Modell üblicherweise mit Plattenübertrager und bauseitiger Zusammenführung. Mit unserem kurzen Gestell liegen wir bei rund 0,91 m Breite. Den Nachweis führen wir erst mit der konkreten Maßzeichnung. Richtwert je S-Gerät ab Werk 108.000 bis 125.000 EUR netto, zuzüglich Wiederabdichtung, Einbringung und Inbetriebnahme. Mit 24 bis 28 Wochen ab Zeichnungsfreigabe müssen Sie rechnen.

Freundliche Grüße
Mats Heeren

Datei: Grundakte/02_Markterkundung/03_Ruecklauf_Kreislaufverbund.eml

Von	Pia Nolte <p.nolte@poldervent.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Tue, 06 Oct 2026 08:40:00 +0200
Betreff	Richtwerte Huntepark | Kreislaufverbund

Guten Morgen Frau Franke,

beim Kreislaufverbund können wir Zu- und Abluft als schmalere Module transportieren. Bitte entscheiden Sie vor Ausschreibung, wer Pumpenstation und externe Verrohrung liefert. Unsere Gerätezahl setzt die Nennleistung am geforderten Luftpunkt voraus. Für eine Pumpengruppe pro Gerät rechnen wir bei drei gleichen Gruppen zunächst mit zusammen 23.000 bis 29.000 EUR netto. Das ist ein Richtwert auf Basis der Typenliste.

Beste Grüße
Pia Nolte

Telefonnotizen Markterkundung

BE-02 · 08.10.2026

1 Nordland Gerätebau, 7. Oktober

Der Hersteller bietet das Gerät in zweifach geteilten Sektionen an. Das breiteste Segment misst 0,98 m ohne Gestell. Eine Sonderteilung wäre technisch machbar, aber der Vertriebsleiter nennt 34 Wochen. Die Firma hat für den Juni-Termin keine Kapazität bestätigt.

2 Wattje, 8. Oktober

Der technische Vertrieb hält 0,91 m mit Transporthilfe bei Verwendung des kurzen Rahmens für möglich. Er bittet um Nennung der verfügbaren Tiefe nach der Biegung. Die Prüfung der letzten 0,01 m bleibt Bestandteil der Werkplanung.

3 Noordkade, 8. Oktober

Der Standard verwendet nach Auskunft des Vertriebs einen Rotor. Eine Planung mit getrennten Luftwegen sei möglich. Der Vertrieb wollte zum Telefontermin weder Mehrpreis noch Werktermin nennen. Die Frage wurde als eigener Punkt in den Entwurf der Angebotsanfrage übernommen.

Richtpreise aus den Vorgesprächen

Stand 08.10.2026 · Unverbindliche Angaben und unterschiedliche Liefergrenzen

Rücklauf	Bezug	Untere Grenze netto EUR	Obere Grenze netto EUR	Preisgrenze	Vorlauf Wochen
Luftwerkstatt	Ein S-Gerät	108,000.00	125,000.00	Ab Werk	24–28
PolderVent	Drei Pumpengruppen	23,000.00	29,000.00	Externe Verrohrung separat	
Nordland	Sonderteilung			Kein Richtpreis genannt	34
Wattje	Kurzer Rahmen			Maßprüfung nach LV	
Noordkade	Serienrotor			Trennvariante offen	

Abstimmung und Freigabe RLT-LV R02

BE-02 · Krimpfort · Technischer Einkauf · 14.10.2026

1 Mengen aus R03

Die Fachplanung gibt 3 Geräte S, 4 Geräte W und 2 Geräte O frei. Die neun Transporte und Montagen bleiben einzeln bepreist. Die getrennte Werksprüfung erfolgt für drei Geräte der Gruppe S. Neun Geräte erhalten Inbetriebnahme und einen Datenpunkttest. Für zwei Jahre sind 18 einzelne Inspektionen vorgesehen.

2 Übernahme aus der Markterkundung

In die Anfrage gehen Mindestquerschnitt, zulässige Transportmaße samt Rollrahmen, die drei Nachteinsätze und die Schnittstellen ein. Das LV lässt unterschiedliche Bauarten der Wärmerückgewinnung zu, sofern die Luftwege bei S getrennt bleiben. Externe Komponenten, die ein Anbieter zur Funktion benötigt, sind separat mit Einzelpreis und Leistungsaufnahme darzustellen.

3 Teilnehmerkreis und Versandfreigabe

Emsried kommt aus der Krimpfort-Lieferantenliste. Das Unternehmen lieferte 2025 drei teilbare Zentralgeräte für den Umbau des Gesundheitszentrums in Moorwerder. Für die vorliegende Transportstrecke muss Emsried die Maße erneut nachweisen. Wattje hat eine Lösung mit kurzem Rahmen in Aussicht gestellt. PolderVent und Noordkade werden wegen ihrer unterschiedlichen Ansätze zur Wärmerückgewinnung einbezogen. Alle vier haben im Vorgespräch erklärt, Lieferung und Montage für das gesamte Paket anbieten zu können.

Luftwerkstatt wollte den Richtpreis ab Werk wegen der fehlenden Montagekapazität nicht zu einem Paketangebot ausbauen. Nordland hat für die Sonderteilung 34 Wochen genannt und den ersten Einbringungstermin nicht bestätigt. Einkauf sendet denselben LV-Stand an Emsried, Wattje, PolderVent und Noordkade. Abgabe bis 30.10.2026 um 12:00 Uhr. Die Projektleitung möchte Angebote mit Montage- oder Terminvorbehalt ausdrücklich gekennzeichnet sehen.

Kosten- und Betriebsansätze für die Geräteauswahl

BE-02 · Klinik am Huntepark · Technischer Betrieb · 14.10.2026

1 Betriebsstunden und Energie

Für eine vergleichbare Variante mit belegtem Betriebspunkt setzen wir intern 4.700 Vollbenutzungsstunden für S01 und S02 und 4.300 für S03 an. Für die fünfjährige Gegenüberstellung liegt ein einheitlicher Arbeitspreis von 0,22 EUR/kWh netto zugrunde. Abweichende Teillastannahmen sind als eigene Variante auszuweisen. Interne und externe Hilfsenergie sollen anhand des angebotenen Systems ausgewiesen werden.

2 Budget

Die Projektleitung hat intern 990.000 EUR netto für das Gerätepaket einschließlich Einbringung, Tests, externer Systemkomponenten des Pakets und zweijähriger Inspektion vorgesehen. Energie und betriebliche Wartung nach dem zweiten Jahr liegen beim Betreiber. Aufträge oberhalb des Budgets brauchen vor Versand die Zusatzfreigabe des kaufmännischen Leiters.

Datei: Grundakte/03_Leistungsverzeichnis/Anfrage_A.eml

Von	Maren Franke <maren.franke@krimpfort.example>
An	r.boldt@emsried.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Anfrage KPF-HP-RLT-R02	Klinik am Huntepark

Guten Tag Ragna Boldt,

bitte schicken Sie uns Ihr Preisblatt und die X84 zum gemeinsamen LV-Stand bis Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr. Wir wollen die neun Geräte als ein Paket mit Lieferung, Montage und Prüfung einkaufen.

Für S01 bis S03 geben Sie bitte Maße und Gewichte einschließlich Transporthilfen an. Wenn Sie einen anderen Betriebspunkt, eine Vorleistung oder ein alternatives Lieferfenster kalkulieren, führen Sie das im Begleitschreiben auf.

Freundliche Grüße
Maren Franke

Anlagen dieser Nachricht
LV_KPF-HP-RLT-R02.pdf
LV_KPF-HP-RLT-R02.x83

Datei: Grundakte/03_Leistungsverzeichnis/Anfrage_B.eml

Von	Maren Franke <maren.franke@krimpfort.example>
An	t.peters@wattje.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Anfrage KPF-HP-RLT-R02 | Klinik am Huntepark

Guten Tag Tjark Peters,

bitte schicken Sie uns Ihr Preisblatt und die X84 zum gemeinsamen LV-Stand bis Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr. Wir wollen die neun Geräte als ein Paket mit Lieferung, Montage und Prüfung einkaufen.

Für S01 bis S03 geben Sie bitte Maße und Gewichte einschließlich Transporthilfen an. Wenn Sie einen anderen Betriebspunkt, eine Vorleistung oder ein alternatives Lieferfenster kalkulieren, führen Sie das im Begleitschreiben auf.

Freundliche Grüße
Maren Franke

Anlagen dieser Nachricht
LV_KPF-HP-RLT-R02.pdf
LV_KPF-HP-RLT-R02.x83

Datei: Grundakte/03_Leistungsverzeichnis/Anfrage_C.eml

Von	Maren Franke <maren.franke@krimpfort.example>
An	p.nolte@poldervent.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Anfrage KPF-HP-RLT-R02 | Klinik am Huntepark

Guten Tag Pia Nolte,

bitte schicken Sie uns Ihr Preisblatt und die X84 zum gemeinsamen LV-Stand bis Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr. Wir wollen die neun Geräte als ein Paket mit Lieferung, Montage und Prüfung einkaufen.

Für S01 bis S03 geben Sie bitte Maße und Gewichte einschließlich Transporthilfen an. Wenn Sie einen anderen Betriebspunkt, eine Vorleistung oder ein alternatives Lieferfenster kalkulieren, führen Sie das im Begleitschreiben auf.

Freundliche Grüße
Maren Franke

Anlagen dieser Nachricht
LV_KPF-HP-RLT-R02.pdf
LV_KPF-HP-RLT-R02.x83

Datei: Grundakte/03_Leistungsverzeichnis/Anfrage_D.eml

Von	Maren Franke <maren.franke@krimpfort.example>
An	e.vandijk@noordkade.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:00:00 +0200
Betreff	Anfrage KPF-HP-RLT-R02 | Klinik am Huntepark

Guten Tag Eva van Dijk,

bitte schicken Sie uns Ihr Preisblatt und die X84 zum gemeinsamen LV-Stand bis Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr. Wir wollen die neun Geräte als ein Paket mit Lieferung, Montage und Prüfung einkaufen.

Für S01 bis S03 geben Sie bitte Maße und Gewichte einschließlich Transporthilfen an. Wenn Sie einen anderen Betriebspunkt, eine Vorleistung oder ein alternatives Lieferfenster kalkulieren, führen Sie das im Begleitschreiben auf.

Freundliche Grüße
Maren Franke

Anlagen dieser Nachricht
LV_KPF-HP-RLT-R02.pdf
LV_KPF-HP-RLT-R02.x83

Leistungsverzeichnis KPF-HP-RLT-R02

BE-02 · Krimpfort SE & Co. KG · 15.10.2026

1 Angebotsgrundlagen

Krimpfort fragt neun Lüftungszentralgeräte für einen Umbau bei laufendem Klinikbetrieb an. Angebotsschluss ist am 30.10.2026 um 12:00 Uhr. Neben dem Preisblatt ist ein X84 zum ausgegebenen Stand KPF-HP-RLT-R02 einzureichen.

Die Einbringung Süd ist für S01 am 29.06.2027, S02 am 01.07.2027 und S03 am 27.07.2027 ab 22:00 Uhr vorgesehen. Das Fenster endet jeweils um 02:00 Uhr am Folgetag. W01 bis W04 sind für den 16.–19.08., O01 und O02 für den 06.–07.09. jeweils ab 07:00 Uhr vorgesehen.

Weisen Sie Abweichungen und Voraussetzungen je Position aus. Externe Pumpenstationen oder andere notwendige Systemkomponenten mit Leistungsaufnahme und Zusatzpreis gesondert benennen. Geben Sie bei gestellter Bauleistung an, welches Gewerk sie übernehmen soll.

2 Positionsübersicht

OZ	Leistung	Menge	Einheit
01.0010	Modulgerät S	3	St
01.0020	Modulgerät W	4	St
01.0030	Modulgerät O	2	St
02.0010	Lieferung und Einbringung	9	St
02.0020	Montage und Wiederabdichtung	9	St
03.0010	Werksprüfungen S	3	St
03.0020	Inbetriebnahme und Schnittstellentest	9	St
04.0010	Inspektion in den ersten zwei Betriebsjahren	18	St

3 Geräte

01.0010 Modulgerät S (3 St). Geräte S01 bis S03. Je 18.000 m³/h Zu- und Abluft bei 650 Pa externer Druckreserve für die Zuluft und 550 Pa für die Abluft. Gerät für 100 % Außenluft mit stofflich getrennten Luftwegen. Mittelwert der gemessenen elektrischen Aufnahme beider Ventilatoren am beschriebenen Punkt als Gesamtwert pro Gerät ausweisen. Die geräteinterne Regelung gehört zum Lieferumfang.

01.0020 Modulgerät W (4 St). Geräte W01 bis W04. Je 12.500 m³/h Zu- und Abluft bei 550 Pa Zuluft und 450 Pa Abluft. Wärmerückgewinnung, motorische Absperrklappen und Kondensatanschluss gehören zum Gerät. Beide Ventilatorleistungen am Sollpunkt getrennt und als Summe ausweisen.

01.0030 Modulgerät O (2 St). Geräte O01 bis O02. Je 7.000 m³/h Zu- und Abluft bei 400 Pa Zuluft und 350 Pa Abluft. Standardgerät für Verwaltung und Besprechung. Luftseitige Klappen und geräteinterne Regelung sind enthalten.

4 Lieferung und Montage

02.0010 Lieferung und Einbringung (9 St). Fracht, Entladung und Einbringung der Geräte bis zum gekennzeichneten Aufstellplatz. S01 und S02 über Logistikweg Süd. S03 nach Aufnahme vom 28.09. ebenfalls über Süd. Je Modul maximal 2,10 × 0,92 × 2,05 m mit Transportmitteln und 780 kg. W und O über Anlieferung Nord. Nachtzuschläge sowie Transporthilfen für die beschriebenen Fenster einrechnen.

02.0020 Montage und Wiederabdichtung (9 St). Montage der getrennten Module einschließlich Dichtungen, Wiederverdrahtung geräteinterner Leitungen und dokumentierter Wiederherstellung der Gerätefunktion. Wasser-, Kanal- und Zuleitungsanschlüsse außerhalb des Geräts führt Krimpfort aus.

5 Prüfung und Inbetriebnahme

03.0010 Werksprüfungen S (3 St). Je Gerät die Kombination aus Zu- und Abluft am spezifizierten Betriebspunkt prüfen. Protokolliert werden Druck, Volumenstrom, elektrische Leistungsaufnahme und eindeutige Gerätekennung. Krimpfort und Klinik können online teilnehmen.

03.0020 Inbetriebnahme und Schnittstellentest (9 St). Enthalten sind Kalt- und Warmtest, Prüfung des Zustands nach Netzwiederkehr, Probealarm, Datenpunkttest sowie eine nach Gerätenummer getrennte Dokumentation. Der Gebäudeautomationspartner übernimmt die Leitstation.

6 Inspektion

04.0010 Inspektion in den ersten zwei Betriebsjahren (18 St). Je Gerät eine Inspektion pro Betriebsjahr einschließlich Fahrt, Prüfbericht und Prüfung der Regelung. Der Betreiber stellt turnusmäßige Filterwechsel und Filtermaterial separat. Einsatz und Entstörzeit für außerplanmäßige Störungen separat erläutern.

Datei: Grundakte/03_Leistungsverzeichnis/LV_KPF-HP-RLT-R02.x83

GAEB DA XML 3.3 · X83 · Angebotsaufforderung

Neun Lüftungszentralen für die Klinik am Huntepark · 2026-10-15

OZ	Position	Menge
01.0010	Modulgerät S	3 St
01.0020	Modulgerät W	4 St
01.0030	Modulgerät O	2 St
02.0010	Lieferung und Einbringung	9 St
02.0020	Montage und Wiederabdichtung	9 St
03.0010	Werksprüfungen S	3 St
03.0020	Inbetriebnahme und Schnittstellentest	9 St
04.0010	Inspektion in den ersten zwei Betriebsjahren	18 St

Krimpfort fragt neun Lüftungszentralgeräte für einen Umbau bei laufendem Klinikbetrieb an. Angebotsschluss ist am 30.10.2026 um 12:00 Uhr. Neben dem Preisblatt ist ein X84 zum ausgegebenen Stand KPF-HP-RLT-R02 einzureichen. Die Einbringung Süd ist für S01 am 29.06.2027, S02 am 01.07.2027 und S03 am 27.07.2027 ab 22:00 Uhr vorgesehen. Das Fenster endet jeweils um 02:00 Uhr am Folgetag. W01 bis W04 sind für den 16.–19.08., O01 und O02 für den 06.–07.09. jeweils ab 07:00 Uhr vorgesehen. Weisen Sie Abweichungen und Voraussetzungen je Position aus. Externe Pumpenstationen oder andere notwendige Systemkomponenten mit Leistungsaufnahme und Zusatzpreis gesondert benennen. Geben Sie bei gestellter Bauleistung an, welches Gewerk sie übernehmen soll.

01.0010 Geräte S01 bis S03. Je 18.000 m³/h Zu- und Abluft bei 650 Pa externer Druckreserve für die Zuluft und 550 Pa für die Abluft. Gerät für 100 % Außenluft mit stofflich getrennten Luftwegen. Mittelwert der gemessenen elektrischen Aufnahme beider Ventilatoren am beschriebenen Punkt als Gesamtwert pro Gerät ausweisen. Die geräteinterne Regelung gehört zum Lieferumfang.

01.0020 Geräte W01 bis W04. Je 12.500 m³/h Zu- und Abluft bei 550 Pa Zuluft und 450 Pa Abluft. Wärmerückgewinnung, motorische Absperrklappen und Kondensatanschluss gehören zum Gerät. Beide Ventilatorleistungen am Sollpunkt getrennt und als Summe ausweisen.

01.0030 Geräte O01 bis O02. Je 7.000 m³/h Zu- und Abluft bei 400 Pa Zuluft und 350 Pa Abluft. Standardgerät für Verwaltung und Besprechung. Luftseitige Klappen und geräteinterne Regelung sind enthalten.

02.0010 Fracht, Entladung und Einbringung der Geräte bis zum gekennzeichneten Aufstellplatz. S01 und S02 über Logistikweg Süd. S03 nach Aufnahme vom 28.09. ebenfalls über Süd. Je Modul maximal 2,10 × 0,92 × 2,05 m mit Transportmitteln und 780 kg. W und O über Anlieferung Nord. Nachtzuschläge sowie Transporthilfen für die beschriebenen Fenster einrechnen.

02.0020 Montage der getrennten Module einschließlich Dichtungen, Wiederverdrahtung geräteinterner Leitungen und dokumentierter Wiederherstellung der Gerätefunktion. Wasser-, Kanal- und Zuleitungsanschlüsse außerhalb des Geräts führt Krimpfort aus.

03.0010 Je Gerät die Kombination aus Zu- und Abluft am spezifizierten Betriebspunkt prüfen. Protokolliert werden Druck, Volumenstrom, elektrische Leistungsaufnahme und eindeutige Gerätekennung. Krimpfort und Klinik können online teilnehmen.

03.0020 Enthalten sind Kalt- und Warmtest, Prüfung des Zustands nach Netzwiederkehr, Probealarm, Datenpunkttest sowie eine nach Gerätenummer getrennte Dokumentation. Der

Gebäudeautomationspartner übernimmt die Leitstation.

04.0010 Je Gerät eine Inspektion pro Betriebsjahr einschließlich Fahrt, Prüfbericht und Prüfung der Regelung. Der Betreiber stellt turnusmäßige Filterwechsel und Filtermaterial separat. Einsatz und Entstörzeit für außerplanmäßige Störungen separat erläutern.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: Grundakte/04_Angebote/A_EK-26-881.eml

Von	Ragna Boldt <r.boldt@emsried.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Thu, 29 Oct 2026 09:12:00 +0100
Betreff	Angebot EK-26-881

Guten Morgen Frau Franke,

im Preisblatt steht die Anlieferung bis Nord. Im Abschnitt Logistik stehen die beiden Ergänzungspreise. Der Kollege aus der Werksplanung meldet sich noch zum Rollrahmen.

Viele Grüße
Ragna Boldt

Anlagen dieser Nachricht
A_EK-26-881.pdf
A_EK-26-881.x84

Angebot EK-26-881

BE-02 · Emsried Klimatechnik GmbH · 29.10.2026

1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-HP-RLT-R02 vom 15.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 24.11.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

2 Preisblatt

OZ	Menge	EP netto EUR	Gesamt netto EUR
01.0010	3 St	112.400,00	337.200,00
01.0020	4 St	81.400,00	325.600,00
01.0030	2 St	47.800,00	95.600,00
02.0010	9 St	2.400,00	21.600,00
02.0020	9 St	4.800,00	43.200,00
03.0010	3 St	3.600,00	10.800,00
03.0020	9 St	2.450,00	22.050,00
04.0010	18 St	820,00	14.760,00
Nettosumme			870.810,00

3 Anmerkungen zu Positionen

02.0010 Kalkuliert ist Anlieferung bis Rampe Nord. Für S01 bis S03 ist die Einbringung über Süd separat zu beauftragen.

03.0020 Geräteseitiger Funktionstest. Der protokollierte Datenpunkttest an der Leitstation wird separat berechnet.

4 Logistik und Zusatzpreise

Für die Einbringung Süd sind zusätzlich 21.600 EUR netto für alle drei S-Geräte kalkuliert. Der Preis gilt für drei getrennte Nachteinsätze mit maximal vier Stunden Dauer. Für den protokollierten Datenpunkttest aller Geräte berechnen wir zusammen 12.800 EUR netto. Beide Beträge stehen außerhalb des Positionssummenblatts.

Das S-Modul ist im Angebot mit 2,02 × 0,96 × 1,98 m einschließlich Rollrahmen angegeben. Wir prüfen einen anderen Rahmen. Die Querachse ohne Rahmen misst 0,90 m. Als möglicher Einbringungstermin ist die Kalenderwoche 27 vorgemerkt.

5 Betrieb

Der Planwert für S beträgt 12,1 kW je Gerät bei 600 Pa Zuluft und 500 Pa Abluft. Das Leistungsblatt am LV-Betriebspunkt reichen wir nach. Zahlungsziel sind 30 Tage netto ab prüfbarer Rechnung.

6 Rückfragen

Ragna Boldt · r.boldt@emsried.example

Datei: Grundakte/04_Angebote/A_EK-26-881.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-HP-RLT-R02 · Emsried Klimatechnik GmbH · 2026-10-29

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
01.0010	POS_01_0010	3	112.400,00	337.200,00
01.0020	POS_01_0020	4	81.400,00	325.600,00
01.0030	POS_01_0030	2	47.800,00	95.600,00
02.0010	POS_02_0010	9	2.400,00	21.600,00
02.0020	POS_02_0020	9	4.800,00	43.200,00
03.0010	POS_03_0010	3	3.600,00	10.800,00
03.0020	POS_03_0020	9	2.450,00	22.050,00
04.0010	POS_04_0010	18	820,00	14.760,00

Netto im GAEB-Datensatz: 870.810,00 EUR

Preisstand EK-26-881. Bindung und Leistungseinschränkungen stehen im Schriftangebot.

02.0010 Kalkuliert ist Anlieferung bis Rampe Nord. Für S01 bis S03 ist die Einbringung über Süd separat zu beauftragen.

03.0020 Geräteseitiger Funktionstest. Der protokollierte Datenpunkttest an der Leitstation wird separat berechnet.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: Grundakte/04_Angebote/B_WR-6108.eml

Von	Tjark Peters <t.peters@wattje.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Thu, 29 Oct 2026 14:46:00 +0100
Betreff	Angebot WR-6108

Guten Tag Frau Franke,

die drei Einsätze über Süd sind mit dem Werk abgestimmt. Für die Werkreservierung brauchen wir die Maßblattfreigabe in demselben Zeitfenster wie die Bestellung. Den tatsächlichen Stand schicken wir auf Nachfrage.

Mit freundlichen Grüßen
Tjark Peters

Anlagen dieser Nachricht
B_WR-6108.pdf
B_WR-6108.x84

Angebot WR-6108

BE-02 · Wattje Raumluftsysteme GmbH · 29.10.2026

1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-HP-RLT-R02 vom 15.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 20.11.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

2 Preisblatt

OZ	Menge	EP netto EUR	Gesamt netto EUR
01.0010	3 St	123.500,00	370.500,00
01.0020	4 St	87.900,00	351.600,00
01.0030	2 St	54.200,00	108.400,00
02.0010	9 St	3.600,00	32.400,00
02.0020	9 St	5.350,00	48.150,00
03.0010	3 St	3.350,00	10.050,00
03.0020	9 St	3.600,00	32.400,00
04.0010	18 St	1.060,00	19.080,00
Nettosumme			972.580,00

3 Anmerkungen zu Positionen

01.0010 Gegenstrom-Plattenwärmerückgewinnung mit getrennten Luftwegen. Zeichnung zur Dichtungsführung folgt nach Auftrag.

02.0010 Einbringung Süd in allen drei vereinbarten Nachtfenstern enthalten. Der Vorbehalt im Abschnitt Logistik gilt.

4 Leistungsblatt

Für S sind bei 18.000 m³/h sowie 650 Pa Zuluft und 550 Pa Abluft insgesamt 13,8 kW je Gerät angesetzt. Die Angabe enthält die beiden Geräteventilatoren. Am Zwischenstand vom 20.10. war noch 13,1 kW bei reduziertem Druck eingetragen.

Die Transportmodule für S messen laut Maßblatt 2,07 × 0,91 × 2,00 m bei 740 kg. Der Rollrahmen ist im Maß und Gewicht berücksichtigt.

5 Logistik und Zahlungsbedingung

S01 und S02 sind für die beiden Nächte der Kalenderwoche 26 angeboten. Für S03 gilt der Nachteinsatz in Kalenderwoche 30. Voraussetzung ist die Freigabe der Maßblätter bis 20.11.2026. Für die Reservierung verlangen wir 20 % Abschlag bei Bestellung gegen eine Anzahlungsbürgschaft. Das Bürgschaftsmuster prüfen wir auf Anfrage.

6 Rückfragen

Tjark Peters · t.peters@wattje.example

Datei: Grundakte/04_Angebote/B_WR-6108.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-HP-RLT-R02 · Wattje Raumluftsysteme GmbH · 2026-10-29

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
01.0010	POS_01_0010	3	123.500,00	370.500,00
01.0020	POS_01_0020	4	87.900,00	351.600,00
01.0030	POS_01_0030	2	54.200,00	108.400,00
02.0010	POS_02_0010	9	3.600,00	32.400,00
02.0020	POS_02_0020	9	5.350,00	48.150,00
03.0010	POS_03_0010	3	3.350,00	10.050,00
03.0020	POS_03_0020	9	3.600,00	32.400,00
04.0010	POS_04_0010	18	1.060,00	19.080,00

Netto im GAEB-Datensatz: 972.580,00 EUR

Preisstand WR-6108. Bindung und Leistungseinschränkungen stehen im Schriftangebot.

01.0010 Gegenstrom-Plattenwärmerückgewinnung mit getrennten Luftwegen. Zeichnung zur Dichtungsführung folgt nach Auftrag.

02.0010 Einbringung Süd in allen drei vereinbarten Nachtfenstern enthalten. Der Vorbehalt im Abschnitt Logistik gilt.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: Grundakte/04_Angebote/C_PV-2713.eml

Von	Pia Nolte <p.nolte@poldervent.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Fri, 30 Oct 2026 08:05:00 +0100
Betreff	Angebot PV-2713

Guten Morgen Frau Franke,

bitte gleichen Sie die Pumpenbaugruppe vor der Bewertung mit dem hydraulischen Plan ab. Der Block in Kalenderwoche 30 wird im Werk gerade frei. Für eine Reservierung brauche ich Ihre Rückmeldung bis zum 12. November.

Beste Grüße
Pia Nolte

Anlagen dieser Nachricht
C_PV-2713.pdf
C_PV-2713.x84

Angebot PV-2713

BE-02 · PolderVent Anlagenbau GmbH · 30.10.2026

1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-HP-RLT-R02 vom 15.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 04.12.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

2 Preisblatt

OZ	Menge	EP netto EUR	Gesamt netto EUR
01.0010	3 St	128.600,00	385.800,00
01.0020	4 St	89.200,00	356.800,00
01.0030	2 St	49.600,00	99.200,00
02.0010	9 St	2.950,00	26.550,00
02.0020	9 St	4.950,00	44.550,00
03.0010	3 St	3.190,00	9.570,00
03.0020	9 St	3.350,00	30.150,00
04.0010	18 St	940,00	16.920,00
Nettosumme			969.540,00

3 Anmerkungen zu Positionen

01.0010 Kreislaufverbundsystem mit zwei getrennten Luftwegen. Der externe hydraulische Anschluss für S wird vom Auftraggeber hergestellt.

03.0010 Werksprüfung umfasst die Geräteluftseite. Die Kennwerte des Kreislaufverbunds mit den angebotenen Medienparametern stehen im Schriftangebot.

4 Leistung und Schnittstellen

Für S betragen die aufgenommenen Ventilatorleistungen am LV-Punkt zusammen 11,9 kW je Gerät. Das außen angeordnete Pumpenpaket benötigt laut Auslegung weitere 1,1 kW je Gerät. Die Werte beruhen auf derselben Geräteauswahl PV-S3.

Das externe Pumpenpaket einschließlich Frostschutz- und hydraulischer Überwachungstechnik kostet für drei S-Geräte 24.600 EUR netto zusätzlich. Im Positionspreis ist die Lieferung der externen Anschlussverrohrung zwischen Gerät und Pumpenpaket nicht enthalten. Diese ist vor Ort aufzunehmen.

5 Termin und Service

S01 und S02 liefern wir in Kalenderwoche 25 an. Die Nachteinbringung ist für die beiden Nächte der Kalenderwoche 26 kalkuliert, falls die Module eine Woche trocken zwischengelagert werden können. S03 ist erst für Kalenderwoche 31 avisiert. Für eine Vorziehung auf Kalenderwoche 30 erwarten wir die Freigabe der Produktionsplanung bis 12.11.

6 Rückfragen

Pia Nolte · p.nolte@poldervent.example

Datei: Grundakte/04_Angebote/C_PV-2713.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-HP-RLT-R02 · PolderVent Anlagenbau GmbH · 2026-10-30

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
01.0010	POS_01_0010	3	128.600,00	385.800,00
01.0020	POS_01_0020	4	89.200,00	356.800,00
01.0030	POS_01_0030	2	49.600,00	99.200,00
02.0010	POS_02_0010	9	2.950,00	26.550,00
02.0020	POS_02_0020	9	4.950,00	44.550,00
03.0010	POS_03_0010	3	3.190,00	9.570,00
03.0020	POS_03_0020	9	3.350,00	30.150,00
04.0010	POS_04_0010	18	940,00	16.920,00

Netto im GAEB-Datensatz: 969.540,00 EUR

Preisstand PV-2713. Bindung und Leistungseinschränkungen stehen im Schriftangebot.

01.0010 Kreislaufverbundsystem mit zwei getrennten Luftwegen. Der externe hydraulische Anschluss für S wird vom Auftraggeber hergestellt.

03.0010 Werksprüfung umfasst die Geräteluftseite. Die Kennwerte des Kreislaufverbunds mit den angebotenen Medienparametern stehen im Schriftangebot.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: Grundakte/04_Angebote/D_NL-5531.eml

Von	Eva van Dijk <e.vandijk@noordkade.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Fri, 30 Oct 2026 10:41:00 +0100
Betreff	Angebot NL-5531

Guten Tag Frau Franke,

das GAEB-Angebot entspricht unserer Serienausführung. Die Trennvariante finden Sie als separate Preisindikation im PDF. Die Maße des Bauaufzugs würden wir gern bei einem gemeinsamen Termin aufnehmen.

Freundliche Grüße
Eva van Dijk

Anlagen dieser Nachricht
D_NL-5531.pdf
D_NL-5531.x84

Angebot NL-5531

BE-02 · Noordkade Luchttechniek B.V. · 30.10.2026

1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-HP-RLT-R02 vom 15.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 30.11.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

2 Preisblatt

OZ	Menge	EP netto EUR	Gesamt netto EUR
01.0010	3 St	120.800,00	362.400,00
01.0020	4 St	85.650,00	342.600,00
01.0030	2 St	51.750,00	103.500,00
02.0010	9 St	3.400,00	30.600,00
02.0020	9 St	4.950,00	44.550,00
03.0010	3 St	2.950,00	8.850,00
03.0020	9 St	3.300,00	29.700,00
04.0010	18 St	1.100,00	19.800,00
Nettosumme			942.000,00

3 Anmerkungen zu Positionen

01.0010 Rotationswärmerückgewinner mit Spülsektor als Serienausführung angeboten. Trennsystem als gesonderte Variante.

02.0010 Kalenderwoche 26 für S01 und S02 zugesagt bei Verfügbarkeit eines Bauaufzugs mit mindestens 1.000 kg Nutzlast.

4 S-Variante

Für eine Ausführung mit getrennten Luftwegen liegt eine Vorplanung vor. Der Austausch des Rotors gegen die Trennvariante ist mit einem Mehrpreis von 39.000 EUR netto für die drei S-Geräte indiziert. Serienausführung und Variante haben getrennte Kennwerte. Der Werktermin zur Variante ist offen.

Die Serienausführung erreicht 11,2 kW je S-Gerät bei den im LV genannten Druckwerten. Eine Angabe zur Trennvariante liegt zum heutigen Stand nicht vor.

5 Montage und Abnahme

Der Transportabschnitt Süd ist mit einem vorhandenen Aufzug von mindestens 1.000 kg Nutzlast kalkuliert. Für die Geräteabschnitte ist eine Kombination aus Rahmen und Hebezeug von zusammen 920 kg vorgesehen. Der Wartungsbericht kann in deutscher Sprache erstellt werden. Für Störungen außerhalb der Servicezeiten gilt eine gesonderte Anfahrtspauschale.

6 Rückfragen

Eva van Dijk · e.vandijk@noordkade.example

Datei: Grundakte/04_Angebote/D_NL-5531.x84

GAEB DA XML 3.3 · X84 · Angebotsabgabe

KPF-HP-RLT-R02 · Noordkade Luchttechniek B.V. · 2026-10-30

OZ	Positions-ID	Menge	Einheitspreis EUR	Positionsbetrag EUR
01.0010	POS_01_0010	3	120.800,00	362.400,00
01.0020	POS_01_0020	4	85.650,00	342.600,00
01.0030	POS_01_0030	2	51.750,00	103.500,00
02.0010	POS_02_0010	9	3.400,00	30.600,00
02.0020	POS_02_0020	9	4.950,00	44.550,00
03.0010	POS_03_0010	3	2.950,00	8.850,00
03.0020	POS_03_0020	9	3.300,00	29.700,00
04.0010	POS_04_0010	18	1.100,00	19.800,00

Netto im GAEB-Datensatz: 942.000,00 EUR

Preisstand NL-5531. Bindung und Leistungseinschränkungen stehen im Schriftangebot.

01.0010 Rotationswärmerückgewinner mit Spülsektor als Serienausführung angeboten. Trennsystem als gesonderte Variante.

02.0010 Kalenderwoche 26 für S01 und S02 zugesagt bei Verfügbarkeit eines Bauaufzugs mit mindestens 1.000 kg Nutzlast.

Lesefassung der Positionsdaten. Die unveränderte Austauschdatei liegt in der Originalakte.

Datei: Nachlauf/01_Betriebsleitung_Terminfenster.eml

Von	Ingo Menke <ingo.menke@huntepark-klinik.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Mon, 02 Nov 2026 07:54:00 +0100
Betreff	Süd | Zwischenspeicher und Ersatztermin S03

Guten Morgen Frau Franke,

wir haben die Lagerfläche in der Nordhalle vom 21. bis 25. Juni neu an die Labormöbel vergeben. Eine externe trockene Zwischenlagerung und eine nächtliche Zuführung aus dem Lager können wir mit der Logistik abstimmen, wenn Sie uns Maße und Preis geben.

Der vorgeschlagene Ersatztermin am 3. August kollidiert mit dem Betrieb der Funktionsdiagnostik. Für Mittwoch, 28. Juli, kann die Betriebsleitung nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst eventuell vier Stunden freigeben. Geben Sie bitte bis 11. November Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen
Ingo Menke

Datei: Nachlauf/02_Wattje_Massblatt_und_Buergschaft.eml

Von	Tjark Peters <t.peters@wattje.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Tue, 03 Nov 2026 13:26:00 +0100
Betreff	WR-6108 | Stand Rahmen, Freigabe und Bank

Hallo Frau Franke,

das Werk hat das bisherige Maß bestätigt. Auf die rechte Rahmenseite kommt für den Transport noch ein Stoßschutz. Den Überstand hat die Werkplanung im beigefügten Maßblatt gesondert angegeben. Ich lasse die Breite im fertig verpackten Zustand nachmessen. Unsere Bank kann nach heutigem Stand eine selbstschuldnerische Bürgschaft anbieten. Das Muster des Auftraggebers hat sie noch nicht geprüft.

Mit freundlichen Grüßen
Tjark Peters

Anlagen dieser Nachricht
03_Wattje_Rahmenzeichnung_Auszug.pdf

Begleitblatt Rahmen S-1 · Maßstand 3. November

BE-02 · Wattje Raumluftsysteme GmbH · 03.11.2026

1 Breite

Die gemessene Breite am Rollenrahmen beträgt 910 mm. Der vorgesehene Stoßschutz sitzt rechts 15 mm außerhalb des Rahmens. Für einen Austausch gegen eine innenliegende Lösung liegt noch keine Werkfreigabe vor.

2 Höhe und Gewicht

Die Höhe von 2.000 mm umfasst die Rollen. Das Blatt nennt 740 kg einschließlich Rahmen. Die Schutzstreifen wiegen zusammen rund 3 kg. Das Werk führt die Außenkontur bis zur Entscheidung über die Schutzstreifen als vorläufig.

Datei: Nachlauf/04_Emsried_Nachmessung_und_Termin.eml

Von	Ragna Boldt <r.boldt@emsried.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Thu, 05 Nov 2026 15:08:00 +0100
Betreff	EK-26-881 | Termin Süd und Rahmen

Hallo Frau Franke,

der neue Rahmen wäre voraussichtlich 0,915 m breit einschließlich der Rollen. Er benötigt eine separate Abnahme. Für die ersten beiden Einsätze haben wir nur eine Kolonne für die Nacht zum 2. Juli und eine für die Nacht zum 3. Juli frei. Den 29. Juni können wir zurzeit nicht zusagen.

Zum Prüfpunkt der Ventilatorleistung fehlt noch die Werksauswahl. Für die nächste Runde sende ich Ihnen das angepasste Datenblatt.

Viele Grüße
Ragna Boldt

Datei: Nachlauf/05_PolderVent_Pumpen_und_Produktion.eml

Von	Pia Nolte <p.nolte@poldervent.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Fri, 06 Nov 2026 08:17:00 +0100
Betreff	PV-2713 | Produktionsfenster S03 und Pumpenstation

Guten Morgen Frau Franke,

wenn wir die Bestellung bis Donnerstag, 12. November, 14 Uhr erhalten, können wir S03 für den 27. Juli am Werkstor bereitstellen. Die nächtliche Einbringung am selben Tag müsste über einen Direkttransport abgesichert werden. Der Spediteur hat uns eine endgültige Bestätigung noch nicht gegeben.

Die Anschlussverrohrung zwischen Gerät und Pumpenstation kann Ihr Rohrbauer übernehmen. Die Anschlussdaten haben wir dafür beigelegt. Ob die Leitungsführung auch für die Pumpe rechts am Gerät S03 passt, klären wir am Aufstellungsplan.

Beste Grüße
Pia Nolte

Anlagen dieser Nachricht
06_PolderVent_Anschlussdaten.csv

Datei: Nachlauf/06_PolderVent_Anschlussdaten.csv

Gerät	Pumpengruppe	Leistung Pumpe kW	Anschluss	Leitungslänge geplant m	Status
S01	PV-KVS-3	1.1	DN 50	5	vorläufig
S02	PV-KVS-3	1.1	DN 50	5	vorläufig
S03	PV-KVS-3	1.1	DN 50		Aufstellrichtung offen

Datei: Nachlauf/07_Projektleitung_Freigaberunde.eml

Von	Katrin Wessels <katrin.wessels@krimpfort.example>
An	maren.franke@krimpfort.example
Datum	Mon, 09 Nov 2026 11:09:00 +0100
Betreff	RLT-Geräte	Unterlagen für Runde Mittwoch

Hallo Maren,

am Mittwoch brauche ich eine Übersicht zu den vier Angeboten mit den Varianten für Süd. Bitte benenne die Kosten, die beim Rohrbau, in der Gebäudeautomation oder bei der externen Zwischenlagerung landen. Die Klinik möchte wissen, für welchen Termin wir das alte Gerät stehen lassen müssen.

Schick mir außerdem die Rückfragen, die bis Donnerstag beantwortet sein müssen. Eine Bestellfreigabe haben wir derzeit noch nicht. Der Vertrag für den Gerätelieferanten liegt beim kaufmännischen Team.

Viele Grüße
Katrin