Montageblatt T2 zum Auftrag B54

Die sechs Umrichter U01 bis U06 werden mit 120 mm freiem Raum über den Geräten in den vorhandenen Schaltschrank gesetzt. Für diese Anordnung beträgt die zulässige Ansauglufttemperatur 40 °C am Geräteeinlass. Der Luftstrom muss vom unteren Schrankgitter zu den oberen Auslässen frei geführt werden.

Ein nachträglich eingebauter Kanal ist auf Durchsatz und ungehinderten Luftaustritt zu prüfen. Das Blatt D08 beschreibt eine offene Montage bei 45 °C und gehört zur Produktfamilie. Das Abnahmefeld AB1 erfasst den Lauf bei 50 % Last und zwanzig Minuten Dauer.